

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度神戸川大島軟弱地盤対策第2工事
工事地名	島根県出雲市大島町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	365日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川大島軟弱地盤対策第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	107,555,097	
地盤対策工	式	1	107,140,137	
作業土工	式	1	1,183,637	
矢板工	式	1	105,956,500	広幅鋼矢板(A) 9 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ15.5m 圧入長14.5m ; 広幅鋼矢板(B) 25 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ28.5m 圧入長27.5m ; 広幅鋼矢板(C) 24 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ28.5m 圧入長27.5m ; 広幅鋼矢板(D) 15 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ29.5m 圧入長28.5m ; 広幅鋼矢板(E) 15 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ29.5m 圧入長28.5m ;
仮設工	式	1	414,960	
土留・仮締切工	式	1	414,960	
直接工事費	式	1	107,555,097	
共通仮設費	式	1	11,310,000	
共通仮設費	式	1	3,255,000	
運搬費	式	1	2,212,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,043,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,055,000	
純工事費	式	1	118,865,097	

