積算内訳書

１．工事名

工事名	令和６年度大橋川東本町地盤対策工事
工事地名	島根県松江市東本町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　出雲河川事務所　工務課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　305日間　　自　令和 8年 4月 1日
　　至　令和 8年 1月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和６年度大橋川東本町地盤対策工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
築堤･護岸	式	1	155,213,691	
地盤改良工	式	1	130,229,750	
固結工	式	1	130,229,750	高圧噴射撹拌(A) 27 本 低変位型 φ1400 注入長L=11.4m 削孔長L=14.5m； 高圧噴射撹拌(B) 18 本 低変位型 φ1400 注入長L=9.4m 削孔長L=14.5m； 高圧噴射撹拌(C) 132 本 低変位型 φ1400 注入長L=11.9m 削孔長L=14.0m； 高圧噴射撹拌(D) 87 本 低変位型 φ1400 注入長L=10.9m 削孔長L=14.0m； 高圧噴射撹拌(E) 58 本 低変位型 φ1400 注入長L=8.9m 削孔長L=14.0m； 積込(ﾙｰｽﾞ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
仮設工	式	1	24,983,941	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	69,584	
仮設軌道工	式	1	24,760,000	
残土処理工	式	1	154,357	

積算内訳書

工事名	令和６年度大橋川東本町地盤対策工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
直接工事費	式	1	155,213,691			
共通仮設費	式	1	17,396,947			
共通仮設費	式	1	4,390,947			
運搬費	式	1	1,077,647	仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	7,300	六価ｸﾛﾑ溶出試験費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	3,306,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	13,006,000			
純工事費	式	1	172,610,638			
現場管理費	式	1	45,498,000			
工事原価	式	1	218,108,638			
一般管理費等	式	1	33,691,362			
工事価格	式	1	251,800,000			