

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度大橋川中の島工事用船着場設置工事
工事地名	島根県松江市西川津町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度大橋川中の島工事中用船着場設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	68,568,790		
仮設工	式	1	65,908,390		
仮船着場工	式	1	65,908,390	掘削	1,600 m3
				土砂；	
				広幅鋼矢板	74 枚
				45H型 広幅鋼矢板平均長さ 13.5m 鋼矢板打込	
				長さ 13m；	
				1号コベソング	67 m
				係船柱	6 基
				直柱 15t型；	
				1号増打コンクリート	6 箇所
				袋詰玉石	161 袋
				1t用；	
				吸出し防止材	290 m2
				t=10；	
仮設工	式	1	2,660,400		
汚濁防止工	式	1	2,660,400		
築堤・護岸	式	1	68,625,370		
仮設工	式	1	67,949,890		
仮船着場工	式	1	67,949,890	掘削	1,900 m3
				土砂；	
				広幅鋼矢板	74 枚
				45H型 広幅鋼矢板平均長さ 13.5m 鋼矢板打込	
				長さ 13m；	
				1号コベソング	67 m
				係船柱	6 基
				直柱 15t型；	
				1号増打コンクリート	6 箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度大橋川中の島工事中用船着場設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				袋詰玉石 161 袋 1t用； 吸出し防止材 290 m2 t=10；
仮設工	式	1	675,480	
汚濁防止工	式	1	675,480	
直接工事費	式	1	137,194,160	
共通仮設費	式	1	13,594,200	
共通仮設費	式	1	3,785,200	
運搬費	式	1	2,523,200	作業船等えい航費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,262,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,809,000	
純工事費	式	1	150,788,360	
現場管理費	式	1	37,139,000	
工事原価	式	1	187,927,360	
一般管理費等	式	1	29,632,640	
工事価格	式	1	217,560,000	