

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度神戸川中南軟弱地盤対策第2工事
工事地名	島根県出雲市東園町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	377日間	自 令和 7年 3月20日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川中南軟弱地盤対策第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	229,996,923	
地盤対策工	式	1	226,382,467	
作業土工	式	1	2,984,467	
矢板工	式	1	223,398,000	広幅鋼矢板(A) 25 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ41.5m 圧入長40.5m ; 広幅鋼矢板(B) 25 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ41.5m 圧入長40.5m ; 広幅鋼矢板(C) 25 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ32.5m 圧入長31.5m ; 広幅鋼矢板(D) 25 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ32.5m 圧入長31.5m ; 広幅鋼矢板(E) 13 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ27.5m 圧入長26.5m ; 広幅鋼矢板(F) 13 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ27.5m 圧入長26.5m ;
仮設工	式	1	3,614,456	
工事用道路工	式	1	299,417	
土留・仮締切工	式	1	1,263,780	
作業ヤード整備工	式	1	1,958,290	
汚濁防止工	式	1	92,969	
直接工事費	式	1	229,996,923	
共通仮設費	式	1	17,946,012	
共通仮設費	式	1	3,043,012	

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川中南軟弱地盤対策第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	1,135,012	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,908,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,903,000	
純工事費	式	1	247,942,935	
現場管理費	式	1	55,142,000	
工事原価	式	1	303,084,935	
一般管理費等	式	1	44,665,065	
工事価格	式	1	347,750,000	