

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度神戸川中南軟弱地盤対策第3工事
工事地名	島根県出雲市東園町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	345日間	自 令和 7年 3月20日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川中南軟弱地盤対策第3工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	229,287,289		
地盤対策工		式	1	210,567,392		
作業土工		式	1	3,422,392		
矢板工		式	1	207,145,000	広幅鋼矢板(A) 67 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ27.5m 圧入長26.5m ; 広幅鋼矢板(B) 66 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ27.5m 圧入長26.5m ; 広幅鋼矢板(C) 40 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ26.0m 圧入長25.0m ; 広幅鋼矢板(D) 40 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ26.0m 圧入長25.0m ; 広幅鋼矢板(E) 2 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ25.982m 圧入長26.0m ; 広幅鋼矢板(F) 1 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ26.0m 圧入長26.0m ;	
付帯道路工		式	1	1,785,037		
アスファルト舗装工		式	1	1,086,992	下層路盤(車道・路肩部) 353 m2 再生クワッチャン RC-30 仕上り厚 110mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 353 m2 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 70mm ; 表層(車道・路肩部) 353 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	
アスファルト舗装工		式	1	350,784	表層(車道・路肩部) 203 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	
縁石工		式	1	347,261	歩車道境界ブロック 73 m BB-1-3(200)撤去設置 B種(180/205×250×600) ;	
構造物撤去工		式	1	384,775		

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川中南軟弱地盤対策第3工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	318,042	舗装版切断	18 m
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破碎	560 m2
運搬処理工	式	1	66,733	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	
				殻運搬	22 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	22 m3
仮設工	式	1	16,550,085	アスファルト殻；	
				現場発生品運搬	1 式
工事用道路工	式	1	64,547		
土留・仮締切工	式	1	1,574,370		
作業ヤード整備工	式	1	14,704,945		
汚濁防止工	式	1	91,285		
反力架台ヤード工	式	1	114,938		
直接工事費	式	1	229,287,289		
共通仮設費	式	1	19,118,421		
共通仮設費	式	1	4,238,421		
運搬費	式	1	2,336,421	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,902,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	14,880,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川中南軟弱地盤対策第3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	248,405,710	
現場管理費	式	1	55,245,000	
工事原価	式	1	303,650,710	
一般管理費等	式	1	44,749,290	
工事価格	式	1	348,400,000	