

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第3工事
工事地名	島根県出雲市高松町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	317日間	自 令和 7年 3月20日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第3工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	221,144,783			
地盤対策工		式	1	216,387,851			
作業土工		式	1	1,673,851			
矢板工		式	1	214,714,000	広幅鋼矢板(A) 45H型 広幅鋼矢板長さ31.5m 圧入長30.5m ;	5	枚
					広幅鋼矢板(B) 45H型 広幅鋼矢板長さ31.5m 圧入長30.5m ;	5	枚
					広幅鋼矢板(C) 45H型 広幅鋼矢板長さ34.5m 圧入長33.5m ;	43	枚
					広幅鋼矢板(D) 45H型 広幅鋼矢板長さ34.5m 圧入長33.5m ;	43	枚
付帯道路工		式	1	234,024			
アスファルト舗装工		式	1	123,446	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 110mm ;	39	m2
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 70mm ;	39	m2
					表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下 ;	39	m2
アスファルト舗装工		式	1	34,466	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下 ;	19	m2
縁石工		式	1	76,112	歩車道境界ブロック BB-1-3(200)撤・再設 B種(180/205×250×600) ;	16	m
構造物撤去工		式	1	38,492			
構造物取壊し工		式	1	33,026	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	2	m
					舗装版破碎	58	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；
運搬処理工	式	1	5,466	殻運搬 アスファルト殻； 2m3 殻処分 アスファルト殻； 2m3
仮設工	式	1	4,484,416	
工事用道路工	式	1	66,428	
土留・仮締切工	式	1	910,350	
作業ヤード整備工	式	1	1,126,600	
矢板工	式	1	2,212,705	
汚濁防止工	式	1	90,163	
反力架台ヤード工	式	1	78,170	
直接工事費	式	1	221,144,783	
共通仮設費	式	1	17,432,948	
共通仮設費	式	1	2,992,948	
運搬費	式	1	1,135,948	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費 1式 1式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,857,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,440,000	
純工事費	式	1	238,577,731	

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	53,489,000	
工事原価	式	1	292,066,731	
一般管理費等	式	1	43,283,269	
工事価格	式	1	335,350,000	