

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第2工事
工事地名	島根県出雲市高松町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	377日間	自 令和 7年 3月20日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第2工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	206,961,848			
地盤対策工		式	1	198,316,549			
作業土工		式	1	3,791,549			
矢板工		式	1	194,525,000	広幅鋼矢板(A) 25H型 広幅鋼矢板長さ24.410m 圧入長25.0m ;	2	枚
					広幅鋼矢板(B) 25H型 広幅鋼矢板長さ24.410m 圧入長25.0m ;	1	枚
					広幅鋼矢板(C) 25H型 広幅鋼矢板長さ24.000m 圧入長23.0m ;	8	枚
					広幅鋼矢板(D) 25H型 広幅鋼矢板長さ24.000m 圧入長23.0m ;	8	枚
					広幅鋼矢板(E) 25H型 広幅鋼矢板長さ23.500m 圧入長22.5m ;	9	枚
					広幅鋼矢板(F) 25H型 広幅鋼矢板長さ23.500m 圧入長22.5m ;	9	枚
					広幅鋼矢板(G) 25H型 広幅鋼矢板長さ22.000m 圧入長21.0m ;	40	枚
					広幅鋼矢板(H) 25H型 広幅鋼矢板長さ22.000m 圧入長21.0m ;	40	枚
					広幅鋼矢板(I) 25H型 広幅鋼矢板長さ21.996m 圧入長21.0m ;	1	枚
					広幅鋼矢板(J) 25H型 広幅鋼矢板長さ22.500m 圧入長21.5m ;	3	枚
					広幅鋼矢板(K) 25H型 広幅鋼矢板長さ22.500m 圧入長21.5m ;	3	枚
					広幅鋼矢板(L) 25H型 広幅鋼矢板長さ22.227m 圧入長21.5m ;	9	枚
					広幅鋼矢板(M) 25H型 広幅鋼矢板長さ22.227m 圧入長21.5m ;	8	枚
					広幅鋼矢板(N) 25H型 広幅鋼矢板長さ22.265m 圧入長22.0m ;	11	枚

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				広幅鋼矢板 (O)	11	枚
				25H型 広幅鋼矢板長さ22.267m 圧入長22.0m ;		
				広幅鋼矢板 (P)	4	枚
				45H型 広幅鋼矢板長さ31.536m 圧入長31.0m ;		
				広幅鋼矢板 (Q)	4	枚
				45H型 広幅鋼矢板長さ31.500m 圧入長31.0m ;		
				広幅鋼矢板 (R)	5	枚
				45H型 広幅鋼矢板長さ31.312m 圧入長30.5m ;		
				広幅鋼矢板 (S)	6	枚
				45H型 広幅鋼矢板長さ31.311m 圧入長30.5m ;		
				広幅鋼矢板 (T)	10	枚
				45H型 広幅鋼矢板長さ31.500m 圧入長30.5m ;		
				広幅鋼矢板 (U)	9	枚
				45H型 広幅鋼矢板長さ31.500m 圧入長30.5m ;		
付帯道路工	式	1	1,714,760			
アスファルト舗装工	式	1	825,252	下層路盤(車道・路肩部)	268	m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 110mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	268	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 70mm ;		
				表層(車道・路肩部)	268	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;		
アスファルト舗装工	式	1	628,992	表層(車道・路肩部)	364	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;		
側溝工	式	1	119,576	プレキャストU型側溝	4	m
				PU2-B300-H300撤・再設		
				B300-H300 ;		
				自由勾配側溝	3	m
				CP-U5-B300-C285-H85		
				幅30cm ;		
				側溝蓋	7	枚
				PC3-B300撤去・再設置		
				300 41.2×9.5×50 ;		

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水桝工	式	1	12,501	プレキャスト集水桝	1	箇所
				1号集水桝撤去・再設置		
				蓋	1	枚
				グレーチング 蓋撤・再設置		
				500×500用 T-25 ボルト固定；		
縁石工	式	1	128,439	歩車道境界ブロック	27	m
				BB-1-3(200)撤・再設		
				B種(180/205×250×600)；		
構造物撤去工	式	1	494,719			
構造物取壊し工	式	1	398,686	コンクリート構造物取壊し	0.4	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	44	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	670	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
運搬処理工	式	1	96,033	殻運搬	0.4	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	27	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	0.4	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	27	m3
				アスファルト殻；		
				現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	6,435,820			
工事用道路工	式	1	118,850			
土留・仮締切工	式	1	1,740,375			
作業ヤード整備工	式	1	4,393,980			

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
汚濁防止工	式	1	182,615	
直接工事費	式	1	206,961,848	
共通仮設費	式	1	17,725,803	
共通仮設費	式	1	4,045,803	
運搬費	式	1	2,287,803	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,758,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,680,000	
純工事費	式	1	224,687,651	
現場管理費	式	1	51,004,000	
工事原価	式	1	275,691,651	
一般管理費等	式	1	41,178,349	
工事価格	式	1	316,870,000	