

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度神戸川中南軟弱地盤対策第4工事
工事地名	島根県出雲市東園町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	377日間	自 令和 7年 3月20日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川中南軟弱地盤対策第4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	197,482,157	
地盤対策工	式	1	191,672,851	
作業土工	式	1	3,964,451	
矢板工	式	1	187,708,400	広幅鋼矢板(A) 36 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ26.0m 圧入長25.0m ; 広幅鋼矢板(B) 37 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ26.0m 圧入長25.0m ; 広幅鋼矢板(C) 53 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ25.5m 圧入長24.5m ; 広幅鋼矢板(D) 52 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ25.5m 圧入長24.5m ; 広幅鋼矢板(E) 25 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ25.0m 圧入長24.0m ; 広幅鋼矢板(F) 25 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ25.0m 圧入長24.0m ;
付帯道路工	式	1	3,269,992	
アスファルト舗装工	式	1	1,598,156	下層路盤(車道・路肩部) 519 m2 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 110mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 519 m2 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 70mm ; 表層(車道・路肩部) 519 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;
アスファルト舗装工	式	1	853,632	表層(車道・路肩部) 494 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;
縁石工	式	1	818,204	歩車道境界ブロック 172 m BB-1-3(200)撤去設置 B種(180/205×250×600) ;
構造物撤去工	式	1	683,611	

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川中南軟弱地盤対策第4工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	562,456	舗装版切断	15 m
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎	1,010 m2
運搬処理工	式	1	121,155	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 殻運搬	41 m3
				アスファルト殻； 殻処分	41 m3
仮設工	式	1	1,855,703		
工事用道路工	式	1	62,135		
土留・仮締切工	式	1	1,702,890		
汚濁防止工	式	1	90,678		
直接工事費	式	1	197,482,157		
共通仮設費	式	1	14,885,803		
共通仮設費	式	1	1,713,803		
運搬費	式	1	16,803	仮設材運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,697,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	13,172,000		
純工事費	式	1	212,367,960		
現場管理費	式	1	48,759,000		
工事原価	式	1	261,126,960		

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川中南軟弱地盤対策第4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	39,323,040	
工事価格	式	1	300,450,000	