鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度斐伊川下流維持工事
工事地名	島根県出雲市美野町地先～出雲市大津町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和6年11月
2) 事務所名	出雲河川事務所 管理第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3650010004	14) 単価適用年月	2024年11月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年11月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	365日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	出雲	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	斐伊川	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和6年10月29日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年度斐伊川下流維持工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
河川維持		式	1		41,371,390				
緊急時対応工		式	1		1,160,000				
緊急時対応工		式	1		1,160,000				
緊急時対応		式	1		1,160,000				内-1号
河川土工		式	1		1,871,400				
掘削工		式	1		1,871,400				
掘削	土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満 又は湿地軟弱土	m3	3,000	313.9	941,700				単-1号
整地	敷均し(ルーズ)	m3	3,000	124.3	372,900				単-2号
押土(ルーズ)	土砂	m3	3,000	185.6	556,800				単-3号
除草工		式	1		31,096,660				
堤防除草工		式	1		31,096,660				
除草		m2	1,060,000	5.67	6,010,200				単-4号

設計内訳書

工事名	令和6年度斐伊川下流維持工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
除草		m2	297,000	9.23	2,741,310					単-5号
除草		m2	148,000	33.36	4,937,280					単-6号
集草		m2	768,000	9.2	7,065,600					単-7号
集草		m2	127,000	18.01	2,287,270					単-8号
梱包		m2	895,000	3.79	3,392,050					単-9号
積込・荷卸		m2	895,000	3.57	3,195,150					単-10号
運搬(堤防除草)		m2	895,000	1.64	1,467,800					単-11号
堤防養生工		式	1		616,500					
伐木除根工		式	1		616,500					
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	3,000	205.5	616,500					単-12号
清掃工		式	1		5,452,750					
塵芥処理工		式	1		5,452,750					

設計内訳書

工事名	令和6年度斐伊川下流維持工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
散在塵芥処理		m2	1,505,000	3.03	4,560,150					単-13号
堆積塵芥収集(機械処理)		m3	100	2,668	266,800					単-14号
堆積塵芥収集(人力処理)		m3	100	6,258	625,800					単-15号
応急処理工		式	1		1,129,440					
応急処理作業工		式	1		1,129,440					
応急処理		式	1		1,129,440					内-2号
仮設工		式	1		44,640					
交通管理工		式	1		44,640					
交通誘導警備員		人日	3	14,880	44,640					単-16号
直接工事費		式	1		41,371,390					
共通仮設費		式	1		4,248,000					
共通仮設費		式	1		927,000					

設計内訳書

工事名	令和6年度斐伊川下流維持工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1		406,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	406,000	406,000			単-17号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		521,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,321,000				
純工事費		式	1		45,619,390				
現場管理費		式	1		16,156,000				
工事原価		式	1		61,775,390				
一般管理費等		式	1		11,034,610				
工事価格		式	1		72,810,000				
消費税相当額		式	1		7,281,000				
工事費計		式	1		80,091,000				

1次単価表

							単価使用年月	2024.11	
							歩掛使用年月	2024.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	単位	m3	数量		1	単価	313.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	1	313.9	313.9	CB210100		
	計					313.9			
	単価					313.9	円/m3		

							単価使用年月	2024.11	
							歩掛使用年月	2024.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量		1	単価	124.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	124.3	124.3	CB210610		
	計					124.3			
	単価					124.3	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	押土(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	185.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	押土 (ルーズ)	土砂	m 3	1	185.6	185.6	CB210010	
	計					185.6		
	単価					185.6	円/m3	

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	除草		単位	m2	数量	1	単価	5.67
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草	遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与	m 2	1	5.67	5.67	CB320010	
	計					5.67		
	単価					5.67	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	除草		単位	m2	数量		1	単価	9.23
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		ハトカイト式(刈幅150cm)	m 2	1	9.23	9.23	CB320010		
計						9.23			
単価						9.23	円/m2		

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	除草		単位	m2	数量		1	単価	33.36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		肩掛式(カッタ径255mm)無し	m 2	1	33.36	33.36	CB320010		
計						33.36			
単価						33.36	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	集草		単位	m2	数量		1	単価	9.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集草		ハトカイト式(集草幅200cm)							CB320030
			m 2	1	9.2	9.2			
	計						9.2		
	単価						9.2	円/m2	

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	集草		単位	m2	数量		1	単価	18.01
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集草		人力							CB320030
			m 2	1	18.01	18.01			
	計						18.01		
	単価						18.01	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	梱包		単位	m2	数量		単価	
						1		3.79
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
梱包		持込	m 2	1	3.79	3.79	CB320090	
計						3.79		
単価						3.79	円/m2	

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	積込・荷卸		単位	m2	数量		単価	
						1		3.57
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込・荷卸		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包有り)	m 2	1	3.57	3.57	CB320040	
計						3.57		
単価						3.57	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	運搬(堤防除草)		単位	m2	数量		1	単価	1.64
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(ホンロード・テーブル・2t積級) 梱包有り 無し 7.5km以下 全ての費用		m2	1	1.64	1.64	CB320050	
計							1.64		
単価							1.64	円/m2	

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	単位	m2	数量		1	単価	205.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(複合)		伐木(機械施工) 有り 機械施工 全ての費用		m2	1	205.5	205.5	CB320590	
計							205.5		
単価							205.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	散在塵芥処理		単位	m2	数量	1	単価	3.03
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散在塵芥収集	収集・集積・積込みのみ	m2	1	3.03	3.03	CB320710	
	計					3.03		
	単価					3.03	円/m2	

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	堆積塵芥収集(機械処理)		単位	m3	数量	1	単価	2,668
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	堆積塵芥収集(機械処理)	収集・集積・積込みのみ 全ての費用	m3	1	2,668	2,668	CB320720	
	計					2,668		
	単価					2,668	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	堆積塵芥収集(人力処理)		単位	m3	数量		単価	6,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	堆積塵芥収集(人力処理)	収集・集積・積込みのみ	m3	1	6,258	6,258	CB320730	
	計					6,258		
	単価					6,258	円/m3	

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	14,880	14,880	WB010212 単-19号	
	計					14,880		
	単価					14,880	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	1	単価	406,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)フルト-サ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	回	1	406,000	406,000	WB010350 単- 20号	
計					406,000		
単価					406,000	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 11
							歩掛使用年月	2024. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	労務費		単位	式	数量		単価	
					1			1,129,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	60	18,824	1,129,440		
計						1,129,440		
単価						1,129,440	円/式	

							単価使用年月	2024. 11
							歩掛使用年月	2024. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,872	14,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,880		
単価						14,880	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フルトーサ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	406,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.8	22,880	64,064		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t吊	日	2.1	45,300	95,130		
運搬費等率 155%			式	1		246,750		
諸雑費 (まるめ)			式	1		56		
計						406,000		
単価						406,000	円/回	