単 価 合 意 書

令和6年6月20日に契約した令和6年度宍道湖松江地区護岸整備他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年8月26日

発注者 住所 島根県出雲市塩冶有原町5丁目1番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

出雲河川事務所長 児子 真也

受注者 住所 島根県松江市学園南二丁目3番5号

氏名 松江土建株式会社

代表取締役社長 平塚 智朗

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (1工区)		式	1		80,880,470	
河川土工		式	1		3,140,254	
掘削工(ICT)		式	1		2,567,460	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	m3	1,500	395.6	593,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,974,060	
盛土工		式	1		59,795	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	4,895	48,950	
整地 盛土	敷均し(ルース)	m3	90	120.5	10,845	
盛土工(ICT)		式	1		132,944	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	560	237.4	132,944	
法面整形工(ICT)		式	1		168,871	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	80	793.4	63,472	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	m2	210	501.9	105,399	
残土処理工		式	1		211,184	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
護岸基礎工						
		式	1		5,996,338	
作業土工						
		式	1		763,344	
基礎工						
		式	1		5,232,994	
現場打基礎 1号護岸基礎	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 70 c m	m	21	26,240	551,040	
現場打基礎 2号護岸基礎	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 70 c m	m	22	22,483	494,626	
現場打基礎 3号護岸基礎	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 70 c m	m	42	27,470	1,153,740	
ブレンkast基礎 1号	高さ 130 c m コンクリート以外又は 無し	m	73	41,556	3,033,588	
法覆護岸工						
		式	1		49,048,557	
作業土工						
		式	1		31,430	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)						
		式	1		3,160,858	
間知ブロック張 1号コンクリートブロック張	150kg/個未満 控え350 粗面 再生 砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シ ート無	m2	161	19,514	3,141,754	
目地板 1号コンクリートブロック張	瀝青繊維質目地板t=10	m2	6	3,184	19,104	
護岸付属物工						
		式	1		37,847,456	
1号観覧席						
		m	80	358,395	28,671,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号階段						
		箇所	3	1,165,505	3,496,515	
2号階段						
		箇所	1	1,046,360	1,046,360	
1号天端コンクリート						
		m	24	16,497	395,928	
2号天端コンクリート						
		m	18	38,289	689,202	
3号天端コンクリート						
		m	40	36,934	1,477,360	
4号天端コンクリート						
		m	20	38,664	773,280	
5号天端コンクリート						
		m	19	16,824	319,656	
1号パレット						
		m	11	49,041	539,451	
小口止	18-8-40(高炉)					
1号		箇所	1	52,366	52,366	
小口止	18-8-40(高炉)					
2号		箇所	1	127,696	127,696	
小口止	18-8-40(高炉)					
3号		箇所	1	74,455	74,455	
小口止	18-8-40(高炉)					
4号		箇所	1	45,803	45,803	
小口止	18-8-40(高炉)					
5号		箇所	1	31,707	31,707	
小口止	18-8-40(高炉)					
6号		箇所	1	106,077	106,077	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
石積(張)工		式	1		8,008,813	
石積 1号	雑割石：御影石 控え35cm	m2	44	65,010	2,860,440	
胴込・裏込コンクリート 1号石積	18-8-40(高炉)	m3	22	31,794	699,468	
裏込材 1号石積	再生クラッシュラン RC-40	m3	23	8,205	188,715	
石張 1号	練石 雑割石：御影石 控え35cm	m2	21	61,359	1,288,539	
胴込・裏込コンクリート 1号石張	18-8-40(高炉)	m3	11	31,986	351,846	
裏込材 1号石張	再生クラッシュラン RC-40	m3	5	7,532	37,660	
石張 2号	練石 雑割石：御影石 控え35cm	m2	33	61,369	2,025,177	
胴込・裏込コンクリート 2号石張	18-8-40(高炉)	m3	16	31,986	511,776	
裏込材 2号石張	再生クラッシュラン RC-40	m3	6	7,532	45,192	
根固め工		式	1		1,159,426	
捨石工		式	1		84,770	
捨石	100kg以上/個	m3	10	8,477	84,770	
根固め工		式	1		1,074,656	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号根固めコンクリート		m2	88	12,212	1,074,656	
付帯道路工		式	1		2,228,578	
コンクリート舗装工		式	1		2,228,578	
コンクリート舗装(A)		m2	242	9,209	2,228,578	
付帯工		式	1		1,611,762	
アスファルト舗装工(ICT)		式	1		1,611,762	
天端保護(A)		式	1		1,611,762	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クワッシュヤン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	708	632.5	447,810	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	708	1,644	1,163,952	
構造物撤去工		式	1		2,321,291	
構造物取壊し工		式	1		1,531,739	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	156	9,261	1,444,716	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	170	511.9	87,023	
運搬処理工		式	1		789,552	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	156	2,958	461,448	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻	m3	7	4,367	30,569	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	156	1,806	281,736	
殻処分	アスファルト殻	m3	7	2,257	15,799	
仮設工 (指定)		式	1		14,429,177	
土留・仮締切工		式	1		13,089,694	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8m 平均 鋼矢板引抜長 7m	枚	234	25,375	5,937,750	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 7.5m 平 均鋼矢板引抜長 7m	枚	332	21,542	7,151,944	
防護施設工		式	1		1,339,483	
仮囲い (B)	H=2.0m 撤去	m	56	7,142	399,952	
仮囲い (C)	H=2.0m 撤去	m	77	7,093	546,161	
仮囲い (D)	H=2.0m 撤去	m	10	39,337	393,370	
仮設工		式	1		945,087	
汚濁防止工		式	1		945,087	
築堤・護岸 (2工区)		式	1		59,552,923	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川土工						
		式	1		2,122,169	
盛土工						
		式	1		1,262,478	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	50	4,895	244,750	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	280	716.5	200,620	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		737,780	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		79,328	
盛土工(ICT)						
		式	1		217,748	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		m3	80	237.4	18,992	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		179,460	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		19,296	
法面整形工(ICT)						
		式	1		110,418	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	220	501.9	110,418	
吸出し防止工						
		式	1		531,525	
吸出し防止材	t=10					
		m2	570	932.5	531,525	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
護岸基礎工		式	1		4,659,476	
作業土工		式	1		68,457	
基礎工		式	1		4,591,019	
現場打基礎 4号護岸基礎	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 70 c m	m	83	21,936	1,820,688	
現場打基礎 5号護岸基礎	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 70 c m	m	58	26,432	1,533,056	
現場打基礎 6号護岸基礎	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 70 c m	m	75	16,497	1,237,275	
法覆護岸工		式	1		26,387,715	
護岸付属物工		式	1		20,931,326	
3号階段		箇所	1	9,601,729	9,601,729	
4号階段		箇所	1	10,021,619	10,021,619	
5号階段		箇所	1	141,916	141,916	
6号階段		箇所	1	712,370	712,370	
6号天端コンクリート		m	58	7,456	432,448	
小口止 7号	18-8-40(高炉)	箇所	1	21,244	21,244	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
石積(張)工						
		式	1		5,456,389	
石積	雑割石：御影石 控え35cm					
1号		m2	65	65,010	4,225,650	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)					
1号石積		m3	32	31,794	1,017,408	
裏込材	再生クラッシュラン RC-40					
1号石積		m3	25	8,205	205,125	
吸出し防止材	t=10					
1号石積		m2	10	820.6	8,206	
付帯道路工						
		式	1		3,427,083	
コンクリート舗装工						
		式	1		3,427,083	
コンクリート舗装(A)						
		m2	363	9,441	3,427,083	
構造物撤去工						
		式	1		3,409,997	
構造物取壊し工						
		式	1		2,357,153	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	221	9,261	2,046,681	
捨石撤去						
		m3	102	266.4	27,172	
土砂等運搬	硬岩					
		式	1		283,300	
運搬処理工						
		式	1		1,052,844	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	221	2,958	653,718	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	221	1,806	399,126	
仮設工		式	1		19,546,483	
工事用道路工		式	1		2,475,587	
土留・仮締切工		式	1		12,348,975	
汚濁防止工		式	1		2,745,712	
防護施設工		式	1		1,976,209	
築堤・護岸 (3工区)		式	1		43,371,006	
河川土工		式	1		2,173,311	
盛土工		式	1		882,846	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	80	4,895	391,600	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	100	716.5	71,650	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		378,860	
積込(ルｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		40,736	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
盛土工(ICT)		式	1		822,076	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	300	237.4	71,220	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		677,960	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		72,896	
法面整形工(ICT)		式	1		30,114	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	60	501.9	30,114	
吸出し防止工		式	1		438,275	
吸出し防止材	t=10	m2	470	932.5	438,275	
護岸基礎工		式	1		2,897,317	
作業土工		式	1		34,613	
基礎工		式	1		2,862,704	
現場打基礎 4号護岸基礎	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 70 c m	m	57	21,936	1,250,352	
現場打基礎 5号護岸基礎	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 70 c m	m	61	26,432	1,612,352	
法覆護岸工		式	1		13,478,593	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
護岸付属物工						
		式	1		7,646,040	
7号階段						
		箇所	1	6,184,001	6,184,001	
8号階段						
		箇所	1	138,553	138,553	
9号階段						
		箇所	1	753,591	753,591	
6号天端コンクリート						
		m	61	7,456	454,816	
小口止 7号	18-8-40(高炉)					
		箇所	1	21,244	21,244	
小口止 8号	18-8-40(高炉)					
		箇所	1	11,424	11,424	
小口止 9号	18-8-40(高炉)					
		箇所	1	82,411	82,411	
石積(張)工						
		式	1		5,832,553	
石積 1号	雑割石：御影石 控え35cm					
		m2	69	65,049	4,488,381	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)					
1号石積		m3	35	31,794	1,112,790	
裏込材	再生クラッシュラン RC-40					
1号石積		m3	27	8,205	221,535	
吸出し防止材	t=10					
1号石積		m2	12	820.6	9,847	
根固め工						
		式	1		27,972	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
捨石工						
		式	1		27,972	
捨石	100kg以上/個(流用材)					
		m3	28	999	27,972	
付帯道路工						
		式	1		4,383,824	
コンクリート舗装工						
		式	1		4,383,824	
コンクリート舗装(A)						
		m2	454	9,656	4,383,824	
構造物撤去工						
		式	1		2,544,696	
構造物取壊し工						
		式	1		1,777,692	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	161	9,261	1,491,021	
捨石撤去						
		m3	119	266.4	31,701	
土砂等運搬	硬岩					
		式	1		254,970	
運搬処理工						
		式	1		767,004	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	161	2,958	476,238	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	161	1,806	290,766	
仮設工						
		式	1		17,865,293	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路工		式	1		4,275,103	
土留・仮締切工		式	1		10,150,287	
汚濁防止工		式	1		2,110,593	
防護施設工		式	1		1,329,310	
直接工事費		式	1		183,804,399	
共通仮設費		式	1		34,468,910	
共通仮設費		式	1		16,529,924	
運搬費		式	1		11,066,841	
仮設材運搬費		式	1		10,648,585	
作業船等えい航費		式	1		418,256	
技術管理費		式	1		1,715,786	
保守管理(ICT)		式	1		16,051	
システム初期費(ICT)		式	1		1,699,735	
現場環境改善費(率計上)		式	1		3,747,297	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費 (率計上)		式	1		17,938,986	
純工事費		式	1		218,273,309	
現場管理費		式	1		60,396,829	
工事原価		式	1		278,670,138	
一般管理費等		式	1		41,329,862	
工事価格		式	1		320,000,000	
消費税相当額		式	1		32,000,000	
工事費計		式	1		352,000,000	