積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度大橋川朝酌護岸整備他工事
工事地名	島根県松江市朝酌町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　出雲河川事務所　工務課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　274日間　　自　令和 7年 7月 1日
　　　　　　　　　　　　　　至　令和 8年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度大橋川朝酌護岸整備他工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤・護岸	式	1	30,636,211			
河川土工	式	1	43,275			
盛土工	式	1	42,776	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	8	m3
盛土工(ICT)	式	1	499	路体(築堤)盛土(ICT)	2	m3
護岸基礎工	式	1	2,383,852			
作業土工	式	1	891,292			
基礎工	式	1	1,492,560	現場打基礎 1号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 18-8-40(高炉) 底幅 92ｃｍ 高さ 70ｃｍ；	36	m
法覆護岸工	式	1	10,203,247			
護岸付属物工	式	1	144,600	1号小口止	1	箇所
石積(張)工	式	1	10,058,647	1号石積	218	m2
				胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号石積 18-8-40(高炉)；	116	m3
				裏込材 1号石積 再生クラッシャラン　RC-40；	135	m3
				目地板 1号石積 瀝青繊維質目地板t=10；	12	m2
				吸出防止材 1号石積 t=10；	21	m2
付帯道路工	式	1	7,560,447			

積算内訳書

工事名　令和７年度大橋川朝酌護岸整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
掘削工	式	1	25,650	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	95	m3
掘削工(ICT)	式	1	34,152	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	95	m3
路体盛土工	式	1	106,940	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	20	m3
路体盛土工(ICT)	式	1	165,015	路体(築堤)盛土(ICT)	470	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
路床盛土工(ICT)	式	1	224,972	路床盛土(ICT)	250	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
埋土工	式	1	5,427	埋土	9	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
法面整形工(ICT)	式	1	31,812	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	60	m2
置換工	式	1	683,910	置換	170	m3
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	71,102	1号路肩ｺﾝｸﾘｰﾄ	13	m
				1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	8	m
植生工	式	1	206,910	植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；	30	m2
作業土工	式	1	208,128			

積算内訳書

工事名	令和７年度大橋川朝酌護岸整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
側溝工	式	1	1,387,809	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 23 m PU2-B300-H400 B300-H400； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 32 m 1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 B300-H300； 自由勾配側溝 6.3 m 1号自由勾配側溝 B300-C1000； 自由勾配側溝 2 m 1号自由勾配側溝 B300-C985(横断用)； 自由勾配側溝 4 m 1号自由勾配側溝 B300-C1085(横断用)； 側溝蓋 45 枚 PC3-B300 300 41.2×9.5×50；
管渠工	式	1	2,305,730	ﾋｭｰﾑ管(B形管) 15 m 02-PH-01(P1RC1D600) 外圧管1種； ﾋｭｰﾑ管(B形管) 9.1 m 02-PH-01(P1RC2D1350) 外圧管2種； 暗渠排水管 8 m 1号暗渠排水管 据付 波状管 φ800；
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	875,970	現場打ち集水桝 1 箇所 1号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 1 箇所 2号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ基礎 1 箇所

積算内訳書

工事名	令和７年度大橋川朝酌護岸整備他工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				18-8-40(高炉) 幅 195ｃｍ 長さ 195ｃｍ 高さ 10ｃｍ；		
				蓋	1	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2 1450×1450用 細目 滑止め；		
				蓋	1	枚
				1号縞鋼板蓋		
				足掛金具	6	本
				W300 φ19；		
防護柵基礎工	式	1	1,226,920	1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	37	m
付帯道路工	式	1	8,134,117			
掘削工	式	1	32,400	掘削	120	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；		
掘削工(ICT)	式	1	43,140	掘削(ICT)	120	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；		
路体盛土工	式	1	213,880	路体(築堤)盛土	40	m3
				2.5m未満；		
路床盛土工	式	1	165,565	路床盛土	20	m3
				2.5m未満；		
				路床盛土	70	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
路床盛土工(ICT)	式	1	100,884	路床盛土(ICT)	280	m3
法面整形工(ICT)	式	1	124,458	法面整形(切土部)(ICT)	3	m2
				ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；		
				法面整形(盛土部)(ICT)	230	m2
				法面締固め無し；		
作業土工	式	1	177,240			

積算内訳書

工事名	令和７年度大橋川朝酌護岸整備他工事				
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳	
側溝工	式	1	773,559	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 1号水路 UF300；	111 m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	183,650	現場打ち集水桝 3号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 4号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	2 箇所 1 箇所
地下排水工	式	1	1,565,560	地下排水 2号暗渠排水管 波状管； 地下排水 3号暗渠排水管 波状管；	37 m 40 m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	3,407,115	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	817 m2 885 m2 858 m2
路側防護柵工	式	1	1,194,345	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-4E 白 100m以上 曲線部補正無；	135 m
構造物取壊し工	式	1	96,590	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；	2 m3 140 m2
運搬処理工	式	1	55,731	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分	7 m3 2 m3 7 m3 2 m3

積算内訳書

工事名	令和７年度大橋川朝酌護岸整備他工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
付帯道路工	式	1	1,048,249			
掘削工	式	1	14,850	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	55	m3
掘削工(ICT)	式	1	19,772	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	55	m3
路床盛土工	式	1	27,190	路床盛土 2.5m未満；	5	m3
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	414,648	1号路肩ｺﾝｸﾘｰﾄ 2号路肩ｺﾝｸﾘｰﾄ 2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	76 17 41 17	m m m m
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	46,948	表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 24mｍ 3.0m超；	44	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	517,112	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mｍ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mｍ 3.0m超；	205 205	m2 m2
区画線工	式	1	7,729	溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	6 4	m m
構造物撤去工	式	1	172,920			
構造物取壊し工	式	1	108,323	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；	10 16	m3 m2

積算内訳書

工事名	令和７年度大橋川朝酌護岸整備他工事				
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬処理工	式	1	64,597	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.8 10 0.8 10	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	1,090,104			
土留･仮締切工	式	1	137,574			
仮水路工	式	1	114,600			
交通管理工	式	1	837,930			
築堤･護岸	式	1	12,939,393			
河川土工	式	1	26,735			
盛土工	式	1	26,735	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	5	m3
護岸基礎工	式	1	1,632,178			
作業土工	式	1	880,428			
基礎工	式	1	751,750	現場打基礎 1号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 18-8-40(高炉) 底幅 92ｃｍ 高さ 70ｃｍ； 護岸基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付 1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 底幅 75cm 高さ 130cm；	4 13	m m
法覆護岸工	式	1	3,687,653			

積算内訳書

工事名	令和７年度大橋川朝酌護岸整備他工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
護岸付属物工	式	1	172,100	2号小口止	1	箇所
石積(張)工	式	1	3,515,553	1号石積	82	m2
				胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号石積 18-8-40(高炉)；	37	m3
				裏込材 1号石積 再生クラッシャラン　RC-40；	57	m3
				目地板 1号石積 瀝青繊維質目地板t=10；	6	m2
				吸出防止材 1号石積 t=10；	11	m2
付帯道路工	式	1	7,340,391			
掘削工	式	1	1,350	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	5	m3
掘削工(ICT)	式	1	1,797	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	5	m3
路床盛土工(ICT)	式	1	32,427	路床盛土(ICT)	90	m3
埋土工	式	1	7,620	埋土	30	m3
法面整形工(ICT)	式	1	31,812	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	60	m2
植生工	式	1	413,820	植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；	60	m2
作業土工	式	1	370,207			

積算内訳書

工事名	令和７年度大橋川朝酌護岸整備他工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
側溝工	式	1	4,181,815	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　16　m PU2-B300-H300 B300-H300； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　14　m PU2-B300-H400 B300-H400； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　3　m 2号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 B300-H500； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　15　m 3号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 B250-H250； 自由勾配側溝　8　m CP-U5-B300-C600-H50 自由勾配側溝　8　m 2号自由勾配側溝 B500-C1100； 自由勾配側溝　2.2　m 2号自由勾配側溝 B500-C1200； 自由勾配側溝　8　m 3号自由勾配側溝 B500-C900； 自由勾配側溝　8　m 3号自由勾配側溝 B500-C1000； 自由勾配側溝　1.4　m 3号自由勾配側溝 B500-C1100； 自由勾配側溝　4　m 4号自由勾配側溝 B500-C600； 自由勾配側溝　14　m 4号自由勾配側溝

積算内訳書

工事名	令和７年度大橋川朝酌護岸整備他工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
				B500-C700；		
				自由勾配側溝	12.4	m
				4号自由勾配側溝		
				B500-C800；		
				自由勾配側溝	2	m
				4号自由勾配側溝		
				B500-C885(横断用)；		
				自由勾配側溝	5	m
				5号自由勾配側溝		
				B300-C385(横断用)；		
				側溝蓋	64	枚
				PC3-B300		
				300 41.2×9.5×50；		
				1号側溝嵩上げ	3	m
				2号側溝嵩上げ	2	m
管渠工	式	1	722,430	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	9	m
				CP-PH-D800		
				Ⅱ種；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	805,670	現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-B500-L500-H1200		
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-B900-L900-H1400		
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				5号集水桝		
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				6号集水桝		
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				7号集水桝		
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所

積算内訳書

工事名	令和７年度大橋川朝酌護岸整備他工事				
工事区分・工種・種別	**単　位**	**数　量**	**金　額**	**細　別　内　訳**		

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	数量	単位
				8号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；		
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2 500×500用 細目 滑止め ﾎﾞﾙﾄ固定；	4	枚
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 500×500用 細目 滑止め ﾎﾞﾙﾄ固定；	1	枚
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2 900×900用 細目 滑止め ﾎﾞﾙﾄ固定；	1	枚
				蓋 2号縞鋼板蓋	1	枚
				足掛金具 W300 φ19；	8	本
防護柵基礎工	式	1	596,880	1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	18	m
構造物取壊し工	式	1	109,966	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；	19	m2
運搬処理工	式	1	64,597	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	0.8	m3
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	10	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	0.8	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	10	m3
仮設工	式	1	252,436			
土留･仮締切工	式	1	15,286			

積算内訳書

工事名	令和７年度大橋川朝酌護岸整備他工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
交通管理工	式	1	237,150			
築堤･護岸	式	1	58,853,608			
付帯道路工	式	1	55,660,482			
掘削工	式	1	888,480	掘削 　土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 掘削 　土砂 片切掘削；	3,170 30	m3 m3
掘削工(ICT)	式	1	1,175,525	掘削(ICT) 　土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満； 掘削(ICT) 　土砂 片切掘削；	3,170 30	m3 m3
路体盛土工	式	1	343,986	路体(築堤)盛土 　2.5m未満； 路体(築堤)盛土 　2.5m以上4.0m未満；	60 30	m3 m3
路体盛土工(ICT)	式	1	2,495	路体(築堤)盛土(ICT)	10	m3
路床盛土工	式	1	306,785	路床盛土 　2.5m未満； 路床盛土 　2.5m以上4.0m未満；	40 110	m3 m3
路床盛土工(ICT)	式	1	75,663	路床盛土(ICT)	210	m3
埋土工	式	1	5,024	埋土 　敷均し；	40	m3
法面整形工(ICT)	式	1	367,078	法面整形(切土部)(ICT) 　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 　法面締固め無し；	280 250	m2 m2

積算内訳書

工事名	令和７年度大橋川朝酌護岸整備他工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	1,273,514	1号路肩ｺﾝｸﾘｰﾄ	224	m
				1号張りｺﾝｸﾘｰﾄ	49	m
				2号張りｺﾝｸﾘｰﾄ	99	m
				4号張りｺﾝｸﾘｰﾄ	48	m
残土処理工	式	1	9,305,560			
植生工	式	1	2,007,650	植生基材吹付	200	m2
				5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；		
				張芝	250	m2
				張芝工 100m2以上300m2未満；		
作業土工	式	1	1,593,516			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	23,174,082	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	160	m
				2号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎		
				18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 33ｃｍ；		
				3号小口止	1	箇所
				4号小口止	1	箇所
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	566	m2
				1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積		
				粗面 控え350；		
				胴込･裏込材(砕石)	247	m3
				1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積		
				再生砕石 RC-40；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	10	m3
				1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		
				18-8-40(高炉)；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	m3
				2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		
				18-8-40(高炉)；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	4	m3
				3号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		
				18-8-40(高炉)；		
				目地板	1	m2
				天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		

積算内訳書

工事名	令和７年度大橋川朝酌護岸整備他工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
				瀝青繊維質目地板t=10；		
側溝工	式	1	9,367,434	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU3-B300-H300 B300-H300；	72	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU3-B400-H400 B400-H400；	4	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 4号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 B300-H300；	22	m
				自由勾配側溝 CPU5B400C900H70～145	29	m
				自由勾配側溝 6号自由勾配側溝 B400-C1100；	14.3	m
				自由勾配側溝 6号自由勾配側溝 B400-C1085(横断用)；	6.7	m
				自由勾配側溝 7号自由勾配側溝 B400-C900；	6	m
				自由勾配側溝 7号自由勾配側溝 B400-C1000；	38	m
				自由勾配側溝 7号自由勾配側溝 B400-C1100；	1.7	m
				自由勾配側溝 8号自由勾配側溝 B400-C800；	49.6	m
				自由勾配側溝 8号自由勾配側溝 B400-C900；	4.6	m

積算内訳書

工事名	令和７年度大橋川朝酌護岸整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				自由勾配側溝 8号自由勾配側溝 B400-C785(横断用)；	4.5	m
				側溝蓋 PC4-B300 300 41.2×9.5×50；	145	枚
				側溝蓋 PC4-B400 400 51.2×11×50；	8	枚
				側溝蓋 1号道路用側溝蓋 車道用 B300用 L=500；	44	枚
管渠工	式	1	674,830	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CP-PH-D600 Ⅱ種；	13	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	1,178,910	現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H1200 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 5号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	2	箇所
				現場打ち集水桝 9号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 10号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	2	箇所
				現場打ち集水桝 11号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 12号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝	1	箇所

積算内訳書

工事名	令和７年度大橋川朝酌護岸整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				13号集水桝		
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；		
				蓋	6	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋		
				T-25 500×500用 細目 滑止め ﾎﾞﾙﾄ固定；		
				蓋	2	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋		
				T-25 700×700用 細目 滑止め ﾎﾞﾙﾄ固定；		
				蓋	1	枚
				2号縞鋼板蓋		
				足掛金具	12	本
				W300 φ19；		
排水工	式	1	470,460	1号縦排水	1	箇所
				2号縦排水	1	箇所
				3号縞鋼板蓋	4	m
				4号縞鋼板蓋	2	枚
路側防護柵工	式	1	159,560	転落(横断)防止柵	8	m
				柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	5	m
				Gr-C-2B 白 21m未満 曲線部補正無；		
防護柵基礎工	式	1	224,200	2号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	5	m
階段工	式	1	582,990	1号現場打階段基礎	1	m
				2号現場打階段基礎	1	m
				3号現場打階段基礎	1	m
				1号現場打階段	1	箇所
				2号現場打階段	1	箇所
				3号現場打階段	1	箇所
構造物取壊し工	式	1	1,553,136	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	156	m3
				無筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	929,604	殻運搬	156	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	156	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		

積算内訳書

工事名	令和７年度大橋川朝酌護岸整備他工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
付帯道路工	式	1	354,409			
路体盛土工(ICT)	式	1	44,910	路体(築堤)盛土(ICT)	180	m3
法面整形工(ICT)	式	1	58,322	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	110	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	251,177	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm；	103	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；	98	m2
付帯道路工	式	1	1,004,757			
掘削工	式	1	28,350	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	105	m3
掘削工(ICT)	式	1	37,747	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	105	m3
路体盛土工	式	1	481,230	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	90	m3
法面整形工(ICT)	式	1	91,290	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	90	m2
				法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	30	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	366,140	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm；	152	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；	142	m2
仮設工	式	1	1,833,960			
交通管理工	式	1	1,833,960			
直接工事費	式	1	102,429,212			

積算内訳書

工事名	令和７年度大橋川朝酌護岸整備他工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	9,874,000	
共通仮設費	式	1	2,141,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	995,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,733,000	
純工事費	式	1	112,303,212	
現場管理費	式	1	29,389,000	
工事原価	式	1	141,692,212	
一般管理費等	式	1	23,207,788	
工事価格	式	1	164,900,000	