

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度神戸川神門沖地区外整備工事
工事地名	島根県出雲市大社町～島根県出雲市大津町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	156日間	自 令和7年8月9日 至 令和8年1月30日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度神戸川神門沖地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	7,876,837	
道路土工	式	1	250,539	
掘削工(ICT)	式	1	46,508	掘削(ICT) 140 m3 1,000m3未満 オープンカット 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土 障害無し;
埋土工	式	1	6,185	埋土 50 m3
法面整形工(ICT)	式	1	66,248	法面整形(盛土部)(ICT) 140 m2 1,000m2未満 削取り整形;
残土処理工	式	1	131,598	
舗装工	式	1	3,325,000	
舗装準備工	式	1	151,900	不陸整正 1,000 m2 補足材無し;
アスファルト舗装工	式	1	3,173,100	下層路盤(車道・路肩部) 1,000 m2 再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 110mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 1,000 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 70mm ; 表層(車道・路肩部) 1,000 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;
排水構造物工	式	1	3,296,320	
作業土工	式	1	210,520	
側溝工	式	1	979,800	プレキャストU型側溝 200 m 1号プレキャスト水路撤・再 BF500 ;
水路補修工	式	1	2,106,000	1号水路嵩上 200 m

# 積算内訳書

工事名	令和7年度神戸川神門沖地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	195,840	
応急処理作業工	式	1	195,840	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	654,038	
構造物取壊し工	式	1	545,158	舗装版切断 8 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 1,000 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；
運搬処理工	式	1	108,880	殻運搬 40 m3 アスファルト殻； 殻処分 40 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	155,100	
交通管理工	式	1	155,100	
直接工事費	式	1	7,876,837	
共通仮設費	式	1	1,310,000	
共通仮設費	式	1	128,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	128,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,182,000	
純工事費	式	1	9,186,837	
現場管理費	式	1	4,474,000	
工事原価	式	1	13,660,837	

