

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度中海穂日島沖外覆砂工事
工事地名	島根県安来市穂日島町地先、松江市大井町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	189日間	自 令和7年9月24日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和7年度中海穂日島沖外覆砂工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
浚渫(河川)	式	1	26,198,520	
浚渫工(グラブ船)	式	1	19,749,320	
浚渫船運転工	式	1	15,013,320	覆砂 2,600 m3 グラブ浚渫船(鋼D5.0m3) ; 土材料 1 式 石炭灰造粒物 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
作業船運転工	式	1	4,736,000	揚錨船運転 1 式 鋼D5t吊 ; 土運船運転 1 式 鋼650m3 ; 引船運転 1 式 鋼D1000PS ;
仮設工	式	1	6,449,200	
汚濁防止工	式	1	6,449,200	
直接工事費	式	1	26,198,520	
共通仮設費	式	1	3,581,600	
共通仮設費	式	1	1,045,600	
運搬費	式	1	708,600	作業船等えい航費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	337,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,536,000	
純工事費	式	1	29,780,120	



## 積算内訳書

工事名	令和7年度中海穂日島沖外覆砂工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	5,159,386	
河川土工	式	1	2,020,230	
盛土工	式	1	2,020,230	整地 900 m3 覆砂 敷均し(ルース) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
仮設工	式	1	3,139,156	
工事用道路工	式	1	1,071,940	
仮水路工	式	1	43,216	
汚濁防止工	式	1	2,024,000	
直接工事費	式	1	5,159,386	
共通仮設費	式	1	751,000	
共通仮設費	式	1	92,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	92,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	659,000	
純工事費	式	1	5,910,386	

