

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度神戸川高松軟弱地盤対策工事
工事地名	島根県出雲市高松町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	211日間	自 令和7年9月2日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度神戸川高松軟弱地盤対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	160,608,266	
地盤対策工	式	1	156,119,016	
作業土工	式	1	1,578,016	
矢板工	式	1	154,541,000	広幅鋼矢板(A) 23 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ31.0m 圧入長30.0m ; 広幅鋼矢板(B) 23 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ31.0m 圧入長30.0m ; 広幅鋼矢板(C) 16 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ30.5m 圧入長29.5m ; 広幅鋼矢板(D) 16 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ30.5m 圧入長29.5m ;
付帯道路工	式	1	1,089,756	
アスファルト舗装工	式	1	417,260	下層路盤(歩道部) 111 m2 再生クランチャレン RC-30 仕上り厚 110mm ; 上層路盤(歩道部) 111 m2 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 70mm ; 表層(車道・路肩部) 111 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;
アスファルト舗装工	式	1	341,352	表層(車道・路肩部) 198 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;
縁石工	式	1	331,144	歩車道境界ブロック 71 m BB-1-3(200)撤・再設 B種(180/205×250×600) ;
構造物撤去工	式	1	208,044	
構造物取壊し工	式	1	175,584	舗装版切断 14 m アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 310 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;

積算内訳書

工事名	令和7年度神戸川高松軟弱地盤対策工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	32,460	殻運搬 アスファルト殻；	12	m3
				殻処分 アスファルト殻；	12	m3
仮設工	式	1	3,191,450			
土留・仮締切工	式	1	665,226			
矢板工	式	1	2,526,224			
直接工事費	式	1	160,608,266			
共通仮設費	式	1	14,730,000			
共通仮設費	式	1	3,697,000			
運搬費	式	1	2,268,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,429,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	11,033,000			
純工事費	式	1	175,338,266			
現場管理費	式	1	41,064,000			
工事原価	式	1	216,402,266			
一般管理費等	式	1	33,467,734			
工事価格	式	1	249,870,000			