

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度大橋川白濁地区外用地管理工事
工事地名	島根県松江市和多見町地先外

## 2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	120日間	自 令和7年11月12日 至 令和8年3月11日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度大橋川白濁地区外用地管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	4,694,803	
道路土工	式	1	3,045,399	
掘削工(ICT)	式	1	447,260	掘削(ICT) 1,100 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
路床盛土工(ICT)	式	1	1,466,887	路床盛土(ICT) 580 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
埋土工	式	1	64,168	埋土 520 m3
残土処理工	式	1	1,067,084	
付帯道路工	式	1	792,264	
アスファルト舗装工	式	1	792,264	下層路盤(車道・路肩部) 240 m2 再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 110mm； 上層路盤(車道・路肩部) 240 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 70mm； 表層(車道・路肩部) 240 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；
応急処理工	式	1	391,680	
応急処理作業工	式	1	391,680	応急処理 1 式
構造物撤去工	式	1	310,360	
構造物取壊し工	式	1	195,780	コンクリート構造物取壊し 20 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	114,580	殻運搬 20 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 20 m3

# 積算内訳書

工事名	令和7年度大橋川白濁地区外用地管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	155,100	
交通管理工	式	1	155,100	
直接工事費	式	1	4,694,803	
共通仮設費	式	1	2,514,000	
共通仮設費	式	1	1,328,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	182,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,186,000	
純工事費	式	1	7,208,803	
現場管理費	式	1	4,380,000	
工事原価	式	1	11,588,803	
一般管理費等	式	1	2,521,197	
工事価格	式	1	14,110,000	