

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度神戸川維持工事
工事地名	島根県出雲市大社町～大津町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	管理第一課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度神戸川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	37,487,970	
緊急時対応工	式	1	1,250,000	
緊急時対応工	式	1	1,250,000	緊急時対応 1 式
河川土工	式	1	7,772,700	
掘削工	式	1	3,545,100	掘削 6,500 m3 土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土； 積込(ルース) 6,500 m3 土砂 土量50,000m3未満；
残土処理工	式	1	4,227,600	
除草工	式	1	25,646,070	
堤防除草工	式	1	25,646,070	除草 953,000 m2 除草 150,000 m2 除草 60,000 m2 集草 776,000 m2 集草 60,000 m2 梱包 836,000 m2 積込・荷卸 836,000 m2 運搬(堤防除草) 836,000 m2
堤防養生工	式	1	211,900	
伐木除根工	式	1	211,900	伐木・伐竹(複合) 1,000 m2 伐木(機械施工)；
付帯道路工	式	1	243,860	
アスファルト舗装工	式	1	243,860	下層路盤(車道・路肩部) 100 m2 路盤 再生クワッチャレン RC-30 仕上り厚 100mm；

積算内訳書

工事名	令和7年度神戸川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；
構造物補修工	式	1	401,200	100 m2
防草コンクリート	式	1	401,200	張りコンクリート 1号 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無；
清掃工	式	1	740,670	
塵芥処理工	式	1	740,670	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理) 堆積塵芥収集(人力処理)
				100,000 m2 10 m3 50 m3
応急処理工	式	1	1,175,040	
応急処理作業工	式	1	1,175,040	応急処理
				1 式
仮設工	式	1	46,530	
交通管理工	式	1	46,530	
直接工事費	式	1	37,487,970	
共通仮設費	式	1	3,875,300	
共通仮設費	式	1	939,300	
運搬費	式	1	460,300	重建設機械分解組立輸送費
				1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	479,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,936,000	
純工事費	式	1	41,363,270	

