

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度斐伊川下流維持工事
工事地名	島根県出雲市美野町～大津町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	管理第一課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度斐伊川下流維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	42,503,340	
緊急時対応工	式	1	1,250,000	
緊急時対応工	式	1	1,250,000	緊急時対応 1 式
河川土工	式	1	315,600	
掘削工	式	1	315,600	掘削 500 m3 土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土； 整地 1 式 残土受入れ地での処理； 押土(ルース) 1 式 土砂；
除草工	式	1	32,767,700	
堤防除草工	式	1	32,767,700	除草 1,040,000 m2 除草 322,000 m2 除草 157,000 m2 集草 774,000 m2 集草 135,000 m2 梱包 909,000 m2 積込・荷卸 909,000 m2 運搬(堤防除草) 909,000 m2
堤防養生工	式	1	635,700	
伐木除根工	式	1	635,700	伐木・伐竹(複合) 3,000 m2 伐木(機械施工)；
清掃工	式	1	6,359,300	
塵芥処理工	式	1	6,359,300	散在塵芥処理 1,505,000 m2 堆積塵芥収集(機械処理) 100 m3 堆積塵芥収集(人力処理) 100 m3

# 積算内訳書

工事名	令和7年度斐伊川下流維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	1,175,040	
応急処理作業工	式	1	1,175,040	応急処理 1 式
直接工事費	式	1	42,503,340	
共通仮設費	式	1	4,285,300	
共通仮設費	式	1	989,300	
運搬費	式	1	460,300	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	529,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,296,000	
純工事費	式	1	46,788,640	
現場管理費	式	1	16,183,000	
工事原価	式	1	62,971,640	
一般管理費等	式	1	11,218,360	
工事価格	式	1	74,190,000	