

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度尾原ダム貯水池外維持工事
工事地名	島根県雲南市木次町～仁多郡奥出雲町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所 管理第二課
2) 主 工 種	河川維持工事
3) 工 期	365日間 自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度尾原ダム貯水池外維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	27,831,047	
除草工	式	1	926,478	
堤防除草工	式	1	926,478	堤防除草(複合) 26,600 m2 運搬(堤防除草) 26,600 m2
堤防養生工	式	1	7,929,800	
伐木除根工	式	1	7,929,800	伐木・伐竹(複合) 40,000 m2 伐竹; 伐木伐竹運搬 40 m3 処分費 40 m3
清掃工	式	1	7,746,250	
塵芥処理工	式	1	391,250	散在塵芥処理 10,000 m2 堆積塵芥収集(人力処理) 50 m3
水面清掃工	式	1	7,355,000	水面清掃 1 式
舗装工	式	1	315,020	
アスファルト舗装工	式	1	315,020	下層路盤(車道・路肩部) 100 m2 路盤 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 100 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;
付帯道路工	式	1	634,400	
舗装準備工	式	1	151,600	不陸整正 1,000 m2 補足材無し ;
アスファルト舗装工	式	1	342,400	敷砂利 1,000 m2 RC-40 t=100mm ;
側溝工	式	1	140,400	プレキャストU型側溝 10 m PU3-B300-H300

# 積算内訳書

工事名	令和7年度尾原ダム貯水池外維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				300×300 ;
付属物設置工	式	1	323,900	
張りコンクリート	式	1	323,900	張りコンクリート 1号 100 m2
法面工	式	1	6,624,000	
法枠工	式	1	6,624,000	吹付枠 1号 300×300 植生基材吹付 ; 200 m2
応急処理工	式	1	1,762,560	
応急処理作業工	式	1	1,762,560	応急処理 1 式
貯水池内整備工	式	1	1,557,000	
防止柵工	式	1	1,557,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m フレキャストコンクリートブロック建込 ; 150 m
構造物撤去工	式	1	11,639	
構造物取壊し工	式	1	7,530	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 1 m3
運搬処理工	式	1	4,109	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 1 m3
直接工事費	式	1	27,831,047	
共通仮設費	式	1	2,420,000	
共通仮設費	式	1	350,000	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度尾原ダム貯水池外維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	350,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,070,000	
純工事費	式	1	30,251,047	
現場管理費	式	1	10,206,000	
工事原価	式	1	40,457,047	
一般管理費等	式	1	7,722,953	
工事価格	式	1	48,180,000	