

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度中海維持工事
工事地名	鳥取県境港市昭和町地先～島根県松江市東出雲町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	管理第一課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度中海維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	38,281,025	
緊急時対応工	式	1	2,510,000	
緊急時対応	式	1	2,510,000	緊急時対応 1 式
除草工	式	1	13,835,161	
堤防除草工	式	1	13,835,161	除草 337,900 m2 除草 6,600 m2 除草 39,500 m2 集草 344,500 m2 集草 39,500 m2 積込・荷卸 384,000 m2 運搬(堤防除草) 44,100 m2 運搬(堤防除草) 339,900 m2
堤防養生工	式	1	315,150	
伐木除根工	式	1	315,150	伐木・伐竹(複合) 1,500 m2 伐木(機械施工) ;
擁壁護岸工	式	1	965,739	
盛土工	式	1	163,580	路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m未満 ; 土材料 1 式 (購入土)
作業土工	式	1	25,660	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	663,710	重力式擁壁 10 m3 1号 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ; 裏込碎石 4 m3 (1号重力式擁壁) 再生クワッション40~0 ;

# 積算内訳書

工事名	令和7年度中海維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				吸出し防止材 (1号重力式擁壁) t=10 ;	10	m2
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	32,389	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 1号 18-8-40 (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 ;	7	m2
捨石工	式	1	56,700	捨石 100kg以上/個 ;	5	m3
間詰工	式	1	23,700	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材 詰石 : 割栗石150~200 ;	1	袋
付帯道路工	式	1	996,760			
ｱｽﾌﾞﾙﾄ舗装工	式	1	996,760	下層路盤(車道・路肩部) 路盤 再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾝ RC-30 仕上り厚 100mm ;	400	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	400	m2
構造物補修工	式	1	7,192,955			
作業土工	式	1	52,300			
ひび割れ補修工	式	1	2,145,280	充てん工法 ｸﾗｯｸ処理(A) 1構造物当り補修延べ延長 359m ｵﾞﾘﾏｰｾﾐﾝﾄﾓﾙﾀﾙ ;	359	m
				足場 安全ﾈｯﾄ必要 ;	1	式
目地充填工	式	1	52,100	目地充填(A)	2	m
断面修復工	式	1	224,100	左官工法 断面修復(A) 0.1m3未満 ｵﾞﾘﾏｰｾﾐﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無 ;	0.04	m2

# 積算内訳書

工事名	令和7年度中海維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	4,417,300	間知ブロック張	120	m2
				1号 150kg/個未満 各種 控え350 粗面 砕石不要 18 -8-40(高炉) 遮水シート無；		
				目地板 (間知ブロック張) 瀝青繊維質目地板t=10； 1号パラペット基礎	6	m2
構造物取壊し工	式	1	187,325	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	25	m3
運搬処理工	式	1	114,550	殻運搬	25	m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	25	m3
付属物設置工	式	1	23,400			
付属物設置工	式	1	23,400	車止めボルト 車止めボルト径 114.3mm 車止めボルト長さ 850 mm；	1	本
清掃工	式	1	12,215,000			
塵芥処理工	式	1	12,215,000	散在塵芥処理	200,000	m2
				樋門堆積土砂撤去	1,300	m3
				堆積塵芥収集(機械処理)	280	m3
応急処理工	式	1	195,840			
応急処理作業工	式	1	195,840	応急処理	1	式
仮設工	式	1	31,020			
交通管理工	式	1	31,020			
直接工事費	式	1	38,281,025			

# 積算内訳書

工事名	令和7年度中海維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,160,000	
共通仮設費	式	1	447,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	447,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,713,000	
純工事費	式	1	41,441,025	
現場管理費	式	1	13,291,000	
工事原価	式	1	54,732,025	
一般管理費等	式	1	9,677,975	
工事価格	式	1	64,410,000	