

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度神戸川西園地区軟弱地盤対策第2工事
工事地名	島根県出雲市西園町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	304日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年1月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度神戸川西園地区軟弱地盤対策第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	174,905,202	
地盤対策工	式	1	168,864,535	
作業土工	式	1	539,350	
矢板工	式	1	168,215,000	広幅鋼矢板(A) 1 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ44.5m 圧入長43.5m ; 広幅鋼矢板(B) 1 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ44.5m 圧入長43.5m ; 広幅鋼矢板(C) 32 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ45.5m 圧入長44.5m ; 広幅鋼矢板(D) 31 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ45.5m 圧入長44.5m ; 広幅鋼矢板(E) 1 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ45.0m 圧入長44.5m ; 広幅鋼矢板(F) 1 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ45.0m 圧入長44.5m ;
残土処理工	式	1	110,185	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
付帯道路工	式	1	2,558,854	
作業土工	式	1	33,806	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
排水工	式	1	1,203,440	1号堤脚水路 56 m
集水桝工	式	1	199,600	現場打ち集水桝 2 箇所 1号集水桝 18-8-40(高炉) ; 現場打ち集水桝 2 箇所

積算内訳書

工事名	令和7年度神戸川西園地区軟弱地盤対策第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2号集水桝 18-8-40(高炉)；
防草コンクリート	式	1	1,122,008	1号張りコンクリート 139 m2
構造物撤去工	式	1	334,291	
構造物取壊し工	式	1	272,748	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 28 m3
運搬処理工	式	1	61,543	殻運搬 28 m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分 28 m3
				コンクリート殻(無筋)； 現場発生品運搬 1 式 広幅鋼矢板；
仮設工	式	1	3,147,522	
工事用道路工	式	1	37,770	
矢板工	式	1	3,021,743	
汚濁防止工	式	1	88,009	
直接工事費	式	1	174,905,202	
共通仮設費	式	1	15,804,401	
共通仮設費	式	1	3,981,401	
運搬費	式	1	2,443,401	重建設機械分解組立輸送費 1 式
				仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,538,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	11,823,000	

