

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度神戸川高松地区軟弱地盤対策第1工事
工事地名	島根県出雲市高松町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	213日間	自 令和8年4月1日 至 令和8年10月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度神戸川高松地区軟弱地盤対策第1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	146,534,818	
地盤対策工	式	1	126,894,778	
作業土工	式	1	2,053,778	
矢板工	式	1	124,841,000	広幅鋼矢板(A) 1 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ34.5m 圧入長33.5m ; 広幅鋼矢板(B) 1 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ34.5m 圧入長33.5m ; 広幅鋼矢板(C) 37 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ31.0m 圧入長30.0m ; 広幅鋼矢板(D) 37 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ31.0m 圧入長30.0m ;
付帯道路工	式	1	63,890	
アスファルト舗装工	式	1	30,750	下層路盤(歩道部) 8 m2 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 110mm ; 上層路盤(歩道部) 8 m2 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 70mm ; 表層(車道・路肩部) 8 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下 ;
アスファルト舗装工	式	1	14,472	表層(車道・路肩部) 8 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下 ;
縁石工	式	1	18,668	歩車道境界ブロック 4 m BB-1-3(200) 撤・再設 B種(180/205×250×600) ;
構造物撤去工	式	1	10,222	
構造物取壊し工	式	1	8,606	舗装版破碎 16 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;

積算内訳書

工事名	令和7年度神戸川高松地区軟弱地盤対策第1工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	1,616	殻運搬 アスファルト殻；	0.6	m3
				殻処分 アスファルト殻；	0.6	m3
仮設工	式	1	19,565,928			
土留・仮締切工	式	1	744,328			
残土処理工	式	1	18,821,600			
直接工事費	式	1	146,534,818			
共通仮設費	式	1	13,643,000			
共通仮設費	式	1	3,694,000			
運搬費	式	1	2,435,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,259,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	9,949,000			
純工事費	式	1	160,177,818			
現場管理費	式	1	37,240,000			
工事原価	式	1	197,417,818			
一般管理費等	式	1	30,212,182			
工事価格	式	1	227,630,000			