

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度神戸川高松地区軟弱地盤対策第2工事
工事地名	島根県出雲市高松町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	213日間	自 令和8年4月1日 至 令和8年10月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度神戸川高松地区軟弱地盤対策第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	150,461,678	
地盤対策工	式	1	134,681,907	
作業土工	式	1	1,582,907	
矢板工	式	1	133,099,000	広幅鋼矢板(A) 11 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ31.0m 圧入長30.0m ; 広幅鋼矢板(B) 11 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ31.0m 圧入長30.0m ; 広幅鋼矢板(C) 35 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ28.5m 圧入長27.5m ; 広幅鋼矢板(D) 34 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ28.5m 圧入長27.5m ;
付帯道路工	式	1	840,880	
アスファルト舗装工	式	1	488,644	下層路盤(歩道部) 130 m2 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 110mm ; 上層路盤(歩道部) 130 m2 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 70mm ; 表層(車道・路肩部) 130 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;
アスファルト舗装工	式	1	277,564	表層(車道・路肩部) 161 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;
縁石工	式	1	74,672	歩車道境界ブロック 16 m BB-1-3(200) 撤・再設 B種(180/205×250×600) ;
構造物撤去工	式	1	194,611	
構造物取壊し工	式	1	162,283	舗装版切断 10 m アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 290 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;

積算内訳書

工事名	令和7年度神戸川高松地区軟弱地盤対策第2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	32,328	殻運搬 アスファルト殻；	12	m3
				殻処分 アスファルト殻；	12	m3
仮設工	式	1	14,744,280			
土留・仮締切工	式	1	628,080			
残土処理工	式	1	14,116,200			
直接工事費	式	1	150,461,678			
共通仮設費	式	1	12,761,000			
共通仮設費	式	1	2,448,000			
運搬費	式	1	1,131,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,317,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,313,000			
純工事費	式	1	163,222,678			
現場管理費	式	1	38,284,000			
工事原価	式	1	201,506,678			
一般管理費等	式	1	31,103,322			
工事価格	式	1	232,610,000			