

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度神戸川西園地区軟弱地盤対策第1工事
工事地名	島根県出雲市西園町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	304日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年1月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度神戸川西園地区軟弱地盤対策第1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	203,779,008	
地盤対策工	式	1	199,977,503	
作業土工	式	1	763,503	
矢板工	式	1	199,214,000	広幅鋼矢板(A) 6 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ44.5m 圧入長43.5m ; 広幅鋼矢板(B) 5 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ44.5m 圧入長43.5m ; 広幅鋼矢板(C) 27 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ45.5m 圧入長44.5m ; 広幅鋼矢板(D) 27 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ45.5m 圧入長44.5m ;
付帯道路工	式	1	23,528	
側溝工	式	1	23,528	側溝蓋 8 枚 PC1-B300 300 40×6×60 ;
構造物撤去工	式	1	1,588	
排水構造物撤去工	式	1	1,588	蓋版撤去 1 式 側溝蓋 ;
仮設工	式	1	3,776,389	
工事用道路工	式	1	38,805	
土留・仮締切工	式	1	664,718	
矢板工	式	1	2,948,443	
汚濁防止工	式	1	124,423	

積算内訳書

工事名	令和7年度神戸川西園地区軟弱地盤対策第1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	203,779,008	
共通仮設費	式	1	15,128,401	
共通仮設費	式	1	1,740,401	
運搬費	式	1	8,401	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,732,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,388,000	
純工事費	式	1	218,907,409	
現場管理費	式	1	48,991,000	
工事原価	式	1	267,898,409	
一般管理費等	式	1	40,201,591	
工事価格	式	1	308,100,000	