

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度中海大海崎地区湖岸堤他工事
工事地名	島根県松江市大海崎町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	731日間	自 令和8年4月1日 至 令和10年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度中海大海崎地区湖岸堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	169,879,866	
河川土工	式	1	12,657,563	
掘削工 (ICT)	式	1	1,621,600	掘削 (ICT) 4,000 m3 土砂 オフカット 障害無し 5,000m3未満 ;
盛土工	式	1	4,905,564	路体 (築堤) 盛土 90 m3 2.5m以上4.0m未満 ; 路体 (築堤) 盛土 140 m3 2.5m未満 ; 整地 990 m3 盛土 (RC-40) 敷均し (ルース) ; 土材料 1 式 (RC-40)
盛土工 (ICT)	式	1	188,265	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 770 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	105,874	法面整形 (切土部) (ICT) 40 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形 (盛土部) (ICT) 140 m2 法面締固め無し ;
吸出し防止工	式	1	1,592,640	吸出し防止材 1,580 m2 合織不織布 t=10 ;
残土処理工	式	1	4,243,620	
護岸基礎工	式	1	13,031,742	
基礎工	式	1	13,031,742	現場打基礎 17 m 1号護岸基礎 18-8-40 (高炉) 底幅 100cm 高さ 100cm ; 現場打基礎 4 m PB-1-1-1 18-8-40 (高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm ; 基礎栗石 79 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度中海大海崎地区湖岸堤他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				割栗石50-150 ; 基礎碎石 100kg以上/個 ; 表面均し	1,377 m3 1 式
法覆護岸工	式	1	2,524,215		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	217,909	コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積 控え350 粗面 ; 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	6 m2 3 m3 0.2 m3
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	1,304,616	現場打小口止コンクリート 1号端止コンクリート 18-8-40(高炉) ; 間知ブロック張 1号コンクリートブロック張 150kg/個未満 控え350 粗面 碎石不要 18-8-40 (高炉) 遮水シート無 ; 目地板 1号コンクリートブロック張 瀝青繊維質目地板t=10 ; 2号天端コンクリート	1 m3 35 m2 2 m2 15 m
護岸付属物工	式	1	1,001,690	1号張りコンクリート 1号階段	121 m2 1 箇所
擁壁護岸工	式	1	68,270,905		
作業土工	式	1	24,470		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	6,895,177	小型擁壁 1号小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) ;	3 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度中海大海崎地区湖岸堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				重力式擁壁 10 m3 1号重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ; 重力式擁壁 23 m3 2号重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ; 重力式擁壁 17 m3 3号重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ; 重力式擁壁 27 m3 4号重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ; 重力式擁壁 27 m3 5号重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ; 止水板 10 m CF200×5 ; タウエルハ`ー 35 本 SS400 φ19 L=600 ; 硬質塩化ビ`ニル管 35 本 VP25 L=300 キャップ`付 ;
場所打擁壁工	式	1	15,223,900	1号前面壁 5 m 1号L型擁壁 9 m 2号L型擁壁 10 m 2号端止コンクリ`ト 1 箇所 1号パ`ラベ`ット 11 m 2号パ`ラベ`ット 30 m 3号パ`ラベ`ット 30 m 4号パ`ラベ`ット 6 m 5号パ`ラベ`ット 7 m 6号パ`ラベ`ット 28 m 7号パ`ラベ`ット 10 m 8号パ`ラベ`ット 10 m 9号パ`ラベ`ット 7 m

積算内訳書

工事名	令和7年度中海大海崎地区湖岸堤他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
係船施設工	式	1	498,300	1号調整コンクリート	1	箇所
				2号調整コンクリート	1	箇所
直立ブロック工	式	1	45,629,058	係船環	11	本
				φ150；		
				直立ブロック製作	1	式
				NAS型 ブロック種類(実質量) 9.8t；		
				直立ブロック据付	1	式
				鉄筋ブロック ブロック種類(実質量) 9.8t ブロック購入無；		
				直立ブロック運搬	1	式
				5.5tを超え11.0t以下 積込み・据付け(層積) 1個 8.5km以下；		
				下部コンクリート	154	m
				1号上部コンクリート	46	m
2号上部コンクリート	102	m				
間詰コンクリート	1	箇所				
裏込栗石	780	m3				
割栗石50～150；						
根固め工	式	1	3,453,311			
捨石工	式	1	3,322,559	捨石	137	m3
				500kg以上/個；		
				捨石	179	m3
100kg以下/個；						
付属物工	式	1	130,752	表面均し	1	式
				足掛金具	16	個
φ19 W=300 樹脂被覆；						
付帯道路工	式	1	21,250,674			
作業土工	式	1	243,832			
アスファルト舗装工	式	1	2,365,152	下層路盤	568	m2
路盤						
RC-40 t=200；						

積算内訳書

工事名	令和7年度中海大海崎地区湖岸堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				表層 密粒度As(20) t=60 ; 568 m2
場所打水路工	式	1	15,630,480	1号現場打側溝 88 m 2号現場打側溝 74 m 3号現場打側溝 12 m 4号現場打側溝 13 m 側溝蓋 162 枚 グレーチング蓋 グレーチング蓋 T-25 B500用 L=1000 並目 ボルト固 定 ;
付属物工	式	1	3,011,210	2号張りコンクリート 28 m2 3号張りコンクリート 57 m2 4号張りコンクリート 19 m2 5号張りコンクリート 94 m2 6号張りコンクリート 60 m2 1号止コンクリート 4 m 2号止コンクリート 2 m 3号止コンクリート 3 m
付帯道路施設工	式	1	311,480	
道路付属物工	式	1	311,480	1号車止め 4 箇所
光ケーブル配管工	式	1	1,980,819	
作業土工	式	1	41,435	
配管工	式	1	902,584	1号配管 51 m FEP80×3条 ; 2号配管 128 m FEP80×3条 ;
ハットホル工	式	1	1,036,800	ハットホル 2 箇所 1号ハットホル H650×L1200×B600 ;

積算内訳書

工事名	令和7年度中海大海崎地区湖岸堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	2,963,235	
構造物取壊し工	式	1	916,702	コンクリート構造物取壊し 31 m3 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 0.2 m3 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 430 m2 コンクリート舗装版 舗装版厚 20 c m； 石材撤去 660 m3 石積み・捨石；
運搬処理工	式	1	2,046,533	殻運搬 31 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 87 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 0.2 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 石材運搬 660 m3 石積み・捨石； 殻処分 117 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 0.2 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
仮設工	式	1	43,435,922	
工事用道路工	式	1	28,539,498	
工事用道路工	式	1	2,781,224	
汚濁防止工	式	1	12,115,200	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去；
直接工事費	式	1	169,879,866	

積算内訳書

工事名	令和7年度中海大海崎地区湖岸堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	15,362,000	
共通仮設費	式	1	3,811,000	
運搬費	式	1	1,158,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,507,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	11,551,000	
純工事費	式	1	185,241,866	
現場管理費	式	1	42,902,000	
工事原価	式	1	228,143,866	
一般管理費等	式	1	35,016,134	
工事価格	式	1	263,160,000	