

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度大橋川松崎島地区築堤他工事
工事地名	島根県松江市朝酌町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	326日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年1月29日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度大橋川松崎島地区築堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	25,643,011	
道路土工	式	1	4,634,756	
掘削工 (ICT)	式	1	12,162	掘削 (ICT) 30 m3 土砂 オフソット 障害無し 5,000m3未満；
路体盛土工 (ICT)	式	1	4,356,935	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 630 m3 土材料 1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	265,659	法面整形 (盛土部) (ICT) 510 m2 法面締固め無し；
地盤改良工	式	1	15,743,540	
路床安定処理工	式	1	15,743,540	安定処理 1,420 m2 (A) 1m以下 固化材100m2あたり使用量 15.48t/100m 2 セメント系固化剤 一般軟弱土用； 安定処理 595 m2 (B) 1m以下 固化材100m2あたり使用量 22.5t/100m2 セメント系固化剤 一般軟弱土用； 安定処理 120 m2 (C) 1m以下 固化材100m2あたり使用量 30t/100m2 セ メント系固化剤 一般軟弱土用；
法面工	式	1	153,510	
植生工	式	1	153,510	種子散布 510 m2 肥料無し 500m2以上1000m2未満；
排水構造物工	式	1	567,815	
管渠工	式	1	567,815	暗渠排水管 95 m 高密度ポリエチレン管 Φ300 シングル 無孔 波状管；

# 積算内訳書

工事名	令和7年度大橋川松崎島地区築堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装工	式	1	4,543,390	
アスファルト舗装工(ICT)	式	1	4,543,390	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 1,550 m2 路盤 再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 1,470 m2 再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
築堤・護岸	式	1	112,673,206	
河川土工	式	1	107,595,299	
掘削工(ICT)	式	1	2,427,960	掘削(ICT) 4,800 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ; 整地 1 式 残土受け入れ地での処理 ;
盛土工	式	1	285,278	路体(築堤)盛土 160 m3 2.5m以上4.0m未満 ; 路体(築堤)盛土 30 m3 2.5m未満 ;
盛土工(ICT)	式	1	93,817,795	路体(築堤)盛土(ICT) 13,710 m3 土材料 1 式
法面整形工(ICT)	式	1	1,010,546	法面整形(盛土部)(ICT) 1,940 m2 法面締固め無し ;
大型土のう工	式	1	10,053,720	土のう 783 袋 大型 耐候性3年 ;
構造物撤去工	式	1	4,281,907	
構造物取壊し工	式	1	2,616,303	コンクリート構造物取壊し 257 m3 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 2 m コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 ; 舗装版破碎 68 m2 コンクリート舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下 ;

# 積算内訳書

工事名	令和7年度大橋川松崎島地区築堤他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				石積護岸撤去 控35cm；	400	m2
運搬処理工	式	1	1,665,604	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	257	m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	14	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	270	m3
仮設工	式	1	796,000			
交通管理工	式	1	796,000			
直接工事費	式	1	138,316,217			
共通仮設費	式	1	12,830,400			
共通仮設費	式	1	3,052,400			
技術管理費	式	1	1,792,400	六価カド溶出試験費	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,260,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	9,778,000			
純工事費	式	1	151,146,617			
現場管理費	式	1	36,496,000			
工事原価	式	1	187,642,617			
一般管理費等	式	1	29,597,383			
工事価格	式	1	217,240,000			

# 鏡 (集計リスト)

## 1. 工事名

工事名	令和7年度大橋川松崎島地区築堤他工事
工事地名	島根県松江市朝酌町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	出雲河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3640010030	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度 (繰越を含む) の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	326日間 自 令和 8年 3月10日 (当初) 至 令和 9年 1月29日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	島根県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	松江	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	斐伊川	2 2) 処 分 費 等	1,269,000
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月27日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------



## 集計リスト（賃料）

工事名	令和7年度大橋川松崎島地区築堤他工事			事業区分	道路新設・改築	
賃料						
コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L1012001	バックホウ(クローラ) [標準・ICT施工対応型・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	日	42.247	1,271,263	
L1300004	ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ (ICT施工対応型)	日	42.198	548,534	
L1006001	ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型]	7t級	日	41.011	1,316,412	
L1300005	ICT建設機械経費賃料加算額	ブルドーザ (ICT施工対応型)	日	40.963	532,444	
L1071001	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12t	日	19.81	235,606	
L1010009	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	日	20.828	158,909	
L1060003	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	日	24.95	127,480	
L1070011	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	日	26.576	117,446	
L1300003	ICT建設機械経費賃料加算額	モータグレーダ	日	1.574	77,128	
L1045001	モータグレーダ	ブレード幅3.1m	日	1.567	14,338	
L1060004	タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	日	2.372	12,108	
L1210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	日	0.793	25,843	
L1050002	ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	日	0.772	3,969	
L1010007	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	日	12.643	139,035	
L1010011	バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	日	1.945	12,566	
L1070002	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	日	0.853	1,621	
L1010013	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊2.9t	日	29.466	236,316	











# 集計リスト (材料)

工事名	令和7年度大橋川松崎島地区築堤他工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築	
材料						
コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
Z6702002	軽油		L	10,970.854	1,524,736	
Z2122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	295.465	1,181,720	
ZX000001	その他 (材料)		式	1	4,771	
Z4101003	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (20)	t	184.969	2,532,810	
Z4130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	1,850.827	220,206	
Z6540005	コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	枚	0.012	1,563	
Z6540003	コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	枚	0.012	1,074	
Z6540008	コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	枚	0.012	655	
Z6704001	ガソリン	レギュラー	L	0.743	104	
Z6890002	システム初期費	バックホウ	式	1	598,000	
Z6890001	システム初期費	ブルドーザ	式	1	548,000	
Z6890003	システム初期費	モータグレーダ	式	1	623,000	
	判別中計				7,236,639	
	トータル額				124,608,866	





# 集計リスト（管理費区分別）

凡 例	管理費区分1 共通仮設費のみ非対象	管理費区分2 工場管理費・一般管理費の対象	管理費区分3 未使用	管理費区分4 未使用				
	管理費区分5 一般管理費等対象	管理費区分6 未使用	管理費区分7 間接労務費対象労務費	管理費区分8 未使用				
	管理費区分9 率計算の非対象	管理費区分T 処分費等の対象にする	管理費区分P プログラムで判断	管理費区分H 呼吸用保護具対象労務費				
工事名	令和7年度大橋川松崎島地区築堤他工事 (当初)							
事業区分	道路新設・改築							
工事区分	築堤・護岸							
細別名称	規格	単位	数量	管理費区分 1 管理費区分 6 管理費区分 P	管理費区分 2 管理費区分 7 管理費区分 H	管理費区分 3 管理費区分 8	管理費区分 4 管理費区分 9	管理費区分 5 管理費区分 T
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	270	0 0	0 0	0	0	1,269,000
六価クロム溶出試験費		式	1	0 0	0 0	0	23,400	0 0
合計				0 0	0 0	0	23,400	1,269,000

