

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度大橋川中の島工事用船着場設置工事
工事地名	島根県松江市西川津町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	365日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度大橋川中の島工事用船着場設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	40,784,714	
河川土工	式	1	22,360,694	
掘削工	式	1	18,779,010	掘削 1,100 m3 土砂； 土砂等海上運搬 1 式 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 掘削(ルーズ) 1 式
盛土工(ICT)	式	1	2,646,294	路体(築堤)盛土(ICT) 140 m3 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等海上運搬 1 式
残土処理工	式	1	935,390	
根固め工	式	1	16,505,220	
根固めブロック工	式	1	16,505,220	袋詰玉石 161 袋 1t用 中詰材：割栗石150～200； 吸出し防止材 290 m2 t=10；
仮設工	式	1	1,918,800	
汚濁防止工	式	1	1,918,800	
築堤・護岸	式	1	183,380,586	
河川土工	式	1	119,614,836	
掘削工	式	1	48,843,880	掘削 2,800 m3 土砂；

積算内訳書

工事名	令和7年度大橋川中の島工事用船着場設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂等海上運搬 1 式
				積込(ルース) 1 式
				土砂 土量50,000m3未満；
				掘削(ルース) 1 式
盛土工 (ICT)	式	1	45,333,806	路体(築堤)盛土 (ICT) 2,500 m3
				積込(ルース) 1 式
				土砂 土量50,000m3未満；
				土砂等運搬 1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
				土砂等海上運搬 1 式
裏込工	式	1	16,218,540	割栗石 586 m3
				150～200；
				土砂等海上運搬 1 式
土留工	式	1	6,786,588	積込(ルース) 1 式
				土砂 土量50,000m3未満；
				土砂等運搬 1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
				大型土のう 384 袋
				製作・積込・運搬・据付；
				吸出し防止材 580 m2
				t=10；
残土処理工	式	1	2,432,022	
矢板護岸工	式	1	51,437,400	
矢板工	式	1	51,437,400	広幅鋼矢板 74 枚
				45H型 広幅鋼矢板平均長さ 16.5m 鋼矢板打込
				長 12.8m 鋼矢板平均引抜長 0m；
仮設工	式	1	12,328,350	
仮船着場工	式	1	9,327,450	
汚濁防止工	式	1	2,414,400	

積算内訳書

工事名	令和7年度大橋川中の島工事用船着場設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
残土処理工	式	1	586,500	
直接工事費	式	1	224,165,300	
共通仮設費	式	1	19,694,300	
共通仮設費	式	1	5,213,300	
運搬費	式	1	1,783,300	建設機械運搬費 1 式 作業船等えい航費 1 式
安全費	式	1	1,001,000	安全監視船 10 日 FRP D180PS 10.0GT 132kW ;
技術管理費	式	1	548,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,881,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	14,481,000	
純工事費	式	1	243,859,600	
現場管理費	式	1	53,405,000	
工事原価	式	1	297,264,600	
一般管理費等	式	1	43,935,400	
工事価格	式	1	341,200,000	