

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度神戸川高松地区軟弱地盤対策第3工事
工事地名	島根県出雲市高松町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	225日間	自 令和8年4月1日 至 令和8年10月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度神戸川高松地区軟弱地盤対策第3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	139,167,315	
地盤対策工	式	1	123,786,720	
作業土工	式	1	2,726,620	
矢板工	式	1	121,060,100	広幅鋼矢板(A) 22 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ28.5m 圧入長27.5m ; 広幅鋼矢板(B) 23 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ28.5m 圧入長27.5m ; 広幅鋼矢板(C) 36 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ26.0m 圧入長25.0m ; 広幅鋼矢板(D) 35 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ26.0m 圧入長25.0m ;
付帯道路工	式	1	69,200	
アスファルト舗装工	式	1	69,200	表層(車道・路肩部) 40 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;
構造物撤去工	式	1	6,175	
道路付属物撤去工	式	1	6,175	視線誘導標撤去 5 本 土中建込 10本未満 ;
仮設工	式	1	15,305,220	
土留・仮締切工	式	1	1,130,220	
残土処理工	式	1	14,175,000	
直接工事費	式	1	139,167,315	
共通仮設費	式	1	13,357,000	
共通仮設費	式	1	3,705,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度神戸川高松地区軟弱地盤対策第3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	2,478,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,227,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,652,000	
純工事費	式	1	152,524,315	
現場管理費	式	1	36,193,000	
工事原価	式	1	188,717,315	
一般管理費等	式	1	29,332,685	
工事価格	式	1	218,050,000	