

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度大橋川揖屋干拓工事用船着場設置他工事
工事地名	島根県松江市意宇町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	272日間	自 令和8年4月1日 至 令和8年12月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度大橋川揖屋干拓工事用船着場設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	117,831,744	
浚渫工(ハック杓浚渫船)	式	1	315,940	
浚渫船運転工	式	1	171,340	ハック杓浚渫船運転 130 m3 D2.0m3 ;
作業船運転工	式	1	114,090	土運搬船運転 1 式
揚土工	式	1	30,510	浚渫土揚土 1 式
浚渫土処理工	式	1	132,808	
浚渫土処理工	式	1	132,808	
河川土工	式	1	21,516,590	
盛土工	式	1	20,560,000	1号改良ピット 2 箇所 2号改良ピット 1 箇所
盛土工(ICT)	式	1	956,590	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
矢板護岸工	式	1	34,218,750	
笠コンクリート工	式	1	4,151,550	プレキャスト笠コンクリート 65 m 1号 底幅 70cm 高さ 50cm ;
矢板工	式	1	30,067,200	広幅鋼矢板 72 枚 50H型 広幅鋼矢板平均長さ 11.5m 鋼矢板打込 長 8.77m 鋼矢板平均引抜長 0m ;
法覆護岸工	式	1	3,522,280	

積算内訳書

工事名	令和7年度大橋川揖屋干拓工事用船着場設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業土工	式	1	180,160	
護岸付属物工	式	1	3,342,120	1号端止コンクリート 84 m 1号係船曲柱 6 基
根固め工	式	1	1,858,860	
根固めブロック工	式	1	1,858,860	袋詰玉石 54 袋 2t用(長期性能型)購入材； 吸出し防止材 120 m2 t=10；
付帯道路工	式	1	7,800,510	
コンクリート舗装工	式	1	7,800,510	下層路盤(車道・路肩部) 708 m2 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 200mm； 上層路盤(車道・路肩部) 708 m2 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 200mm； 表層 708 m2 18-8-40(高炉) t=200； 目地板 54 m2 瀝青繊維質 t=20；
仮設工	式	1	48,466,006	
工事用道路工	式	1	333,323	
土留・仮締切工	式	1	2,717,880	
作業ヤード整備工	式	1	801,243	
汚濁防止工	式	1	2,156,400	
残土処理工	式	1	42,457,160	
直接工事費	式	1	117,831,744	

積算内訳書

工事名	令和7年度大橋川揖屋干拓工事用船着場設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	12,396,814	
共通仮設費	式	1	4,531,814	
運搬費	式	1	2,982,814	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式 作業船等えい航費 1 式
技術管理費	式	1	548,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,001,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,865,000	
純工事費	式	1	130,228,558	
現場管理費	式	1	30,002,000	
工事原価	式	1	160,230,558	
一般管理費等	式	1	24,119,442	
工事価格	式	1	184,350,000	