

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度宍道湖玉湯地区土砂撤去工事
工事地名	島根県松江市玉湯町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	管理第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	269日間	自 令和8年4月1日 至 令和8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度宍道湖玉湯地区土砂撤去工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	97,694,354	
河川土工	式	1	50,755,840	
掘削工	式	1	50,521,000	掘削 土砂； 1,900 m3
残土処理工	式	1	234,840	
構造物撤去工	式	1	31,725,000	
構造物取壊し工	式	1	31,208,800	コンクリートブロック撤去 1500×600×600； 21 個 L型プレキャスト擁壁撤去 H=2000 L=2000； 5 個 L型プレキャスト擁壁撤去 H=2000 L=1000； 1 個 L型プレキャスト擁壁撤去 H=800 L=2000； 4 個 巨石撤去 平均質量1100kg/個； 88 個
運搬処理工	式	1	516,200	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 100 m3 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 100 m3
仮設工	式	1	59,370	
端止め工	式	1	59,370	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 流用又は採取材； 3 袋
仮設工	式	1	15,154,144	
航路設置工	式	1	9,774,000	
汚濁防止工	式	1	5,162,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度宍道湖玉湯地区土砂撤去工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防護施設工	式	1	218,144	
直接工事費	式	1	97,694,354	
共通仮設費	式	1	10,523,774	
共通仮設費	式	1	3,148,774	
運搬費	式	1	2,183,774	建設機械運搬費 1 式 仮設材運搬費 1 式 作業船等えい航費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	965,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,375,000	
純工事費	式	1	108,218,128	
現場管理費	式	1	27,985,000	
工事原価	式	1	136,203,128	
一般管理費等	式	1	22,426,872	
工事価格	式	1	158,630,000	