

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度大橋川下流地区外用地管理工事
工事地名	島根県松江市竹矢町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	213日間	自 令和8年4月1日 至 令和8年10月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度大橋川下流地区外用地管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	8,426,490	
河川土工	式	1	1,866,420	
盛土工	式	1	1,866,420	路体(築堤)盛土 180 m3 2.5m未満； 土材料 1 式
除草工	式	1	1,264,400	
堤防除草工	式	1	1,264,400	堤防除草(複合) 20,000 m2
付帯道路工	式	1	659,160	
アスファルト舗装工	式	1	297,360	表層(歩道部) 120 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；
側溝工	式	1	361,800	プレキャストU型側溝 30 m PU2-B300-H300 PU2-B300-H300；
付属物設置工	式	1	1,041,780	
防護柵工	式	1	848,800	ガードレール 80 m 塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正 無；
境界杭工	式	1	192,980	境界杭 20 本 BS-3-1 根巻き基礎無し；
構造物撤去工	式	1	2,631,770	
構造物取壊し工	式	1	1,655,970	コンクリート構造物取壊し 170 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	975,800	殻運搬 170 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 170 m3 コンクリート殻(無筋)；

積算内訳書

工事名	令和7年度大橋川下流地区外用地管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	803,760	
応急処理	式	1	803,760	応急処理 1 式
仮設工	式	1	159,200	
交通管理工	式	1	159,200	
直接工事費	式	1	8,426,490	
共通仮設費	式	1	1,061,000	
共通仮設費	式	1	273,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	273,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	788,000	
純工事費	式	1	9,487,490	
現場管理費	式	1	3,724,000	
工事原価	式	1	13,211,490	
一般管理費等	式	1	2,728,510	
工事価格	式	1	15,940,000	