

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度神戸川古志地区外整備工事
工事地名	島根県出雲市大社町～大津町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	269日間	自 令和8年4月1日 至 令和8年12月25日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度神戸川古志地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	8,151,871	
道路土工	式	1	309,195	
埋土工	式	1	309,195	整地 150 m3 埋土 敷均し(ルース) ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
河川土工	式	1	34,265	
掘削工	式	1	34,265	掘削 110 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;
舗装工	式	1	3,344,900	
舗装準備工	式	1	155,000	不陸整正 1,000 m2 補足材無し ;
アスファルト舗装工	式	1	3,189,900	下層路盤(車道・路肩部) 1,000 m2 再生クランチャー RC-30 仕上り厚 110mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 1,000 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 70mm ; 表層(車道・路肩部) 1,000 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;
排水構造物工	式	1	3,440,120	
作業土工	式	1	214,320	
側溝工	式	1	1,031,800	プレキャストU型側溝 200 m 1号 L=2000mm、BF500、撤去・再設置 ;
水路補修工	式	1	2,194,000	1号水路嵩上 200 m

## 積算内訳書

工事名	令和7年度神戸川古志地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	201,000	
応急処理作業工	式	1	201,000	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	663,191	
構造物取壊し工	式	1	554,951	舗装版切断 8 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 1,000 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；
運搬処理工	式	1	108,240	殻運搬 40 m3 アスファルト殻； 殻処分 40 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	159,200	
交通管理工	式	1	159,200	
直接工事費	式	1	8,151,871	
共通仮設費	式	1	1,340,000	
共通仮設費	式	1	132,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	132,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,208,000	
純工事費	式	1	9,491,871	
現場管理費	式	1	4,598,000	
工事原価	式	1	14,089,871	

