

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度中海揖屋干拓災害復旧工事
工事地名	島根県松江市意宇町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	123日間	自 令和 8年 6月30日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度中海揖屋干拓災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	12,727,133	
河川土工	式	1	4,129,720	
掘削工 (ICT)	式	1	779,570	掘削 (ICT) 1,900 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;
盛土工	式	1	605,210	路体 (築堤) 盛土 100 m3 2.5m未満 ; 路体 (築堤) 盛土 100 m3 2.5m以上4.0m未満 ;
盛土工 (ICT)	式	1	2,744,940	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1,700 m3 土材料 1 式
堤防被覆工	式	1	6,612,320	
アスファルト舗装工	式	1	6,612,320	表層 (車道・路肩部) 1,430 m2 再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 100mm 3.0m超 ;
管理用通路工	式	1	268,560	
管理用通路工	式	1	268,560	碎石舗装 (A) 600 m2 RC-30 t=100 ;
構造物撤去工	式	1	1,560,533	
構造物取壊し工	式	1	536,653	舗装版切断 400 m アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 1,430 m2 アスファルト舗装版 15cm以下 ;
運搬処理工	式	1	1,023,880	殻運搬 143 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 143 m3 アスファルト殻 ;
仮設工	式	1	156,000	
交通管理工	式	1	156,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度中海揖屋干拓災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	12,727,133	
共通仮設費	式	1	3,117,000	
共通仮設費	式	1	1,291,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	145,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,826,000	
純工事費	式	1	15,844,133	
現場管理費	式	1	5,543,000	
工事原価	式	1	21,387,133	
一般管理費等	式	1	4,612,867	
工事価格	式	1	26,000,000	