

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度宍道湖松江地区整備工事
工事地名	島根県松江市千鳥町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	流域治水課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	106日間	自 令和 8年10月16日 至 令和 9年 1月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度宍道湖松江地区整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	17,160,479		
付帯道路工		式	1	11,750,854		
アスファルト舗装工 (ICT)		式	1	5,662,054	下層路盤(車道・路肩部) (ICT) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ；	555 m2
					表層(車道・路肩部) 脱色密粒度As (13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ；	555 m2
アスファルト舗装工		式	1	6,088,800	表層(車道・路肩部) 脱色密粒度As (13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ；	645 m2
付属物設置工		式	1	2,093,930		
護岸付属物工		式	1	2,093,930	地先境界ブロック 1号 A種 (120×120×600) ； ブイロープ 樹脂ふとんかご ポリエステルモノフィラメント製 0.5m×1.0m×1.0m 詰石:割 栗石150～200 ；	200 m 48 m 5 基
構造物撤去工		式	1	507,735		
構造物取壊し工		式	1	299,538	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ；	540 m2
運搬処理工		式	1	208,197	殻運搬 アスファルト殻 ； 殻処分 アスファルト殻 ；	27 m3 27 m3
仮設工		式	1	2,807,960		
工事用道路工		式	1	2,189,160		
交通管理工		式	1	618,800		

積算内訳書

工事名	令和8年度宍道湖松江地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	17,160,479	
共通仮設費	式	1	4,745,463	
共通仮設費	式	1	1,442,463	
運搬費	式	1	395,463	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	623,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	424,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,303,000	
純工事費	式	1	21,905,942	
現場管理費	式	1	8,836,000	
工事原価	式	1	30,741,942	
一般管理費等	式	1	6,468,058	
工事価格	式	1	37,210,000	