

工事名称 令和 8 年度旧大橋川出張所構内整備工事

工事場所 島根県松江市東津田町 2 3 3 8

発注者 分任支出負担行為担当官
中国地方整備局 出雲河川事務所長

工期 契約締結の翌日から令和 9 年 2 月 2 4 日

I. 工 事 概 要

1. 工 事 場 所 : 島根県松江市東津田町 2 3 3 8
2. 敷地面積 : 1,002.14㎡
3. 工事種目
- 1) 庁舎 木造 2 階建て 取りこわし一式
- 国有財産の延べ面積 1 7 7 . 3 9 ㎡ 建築基準法の延べ面積 1 7 7 . 3 9 ㎡
- 2) 倉庫① 鉄骨造平屋建て 取りこわし一式
- 国有財産の延べ面積 7 5 . 0 0 ㎡ 建築基準法の延べ面積 7 5 . 0 0 ㎡
- 3) 予備電源室 鉄筋コンクリート造平屋建て 取りこわし一式
- 国有財産の延べ面積 2 2 . 8 0 ㎡ 建築基準法の延べ面積 2 2 . 8 0 ㎡
- 4) 無線局舎 鉄筋コンクリート造平屋建て 取りこわし一式
- 国有財産の延べ面積 1 9 . 3 8 ㎡ 建築基準法の延べ面積 1 9 . 3 8 ㎡
- 5) 倉庫② アルミニウム合金造平屋建て 取りこわし一式
- 国有財産の延べ面積 2 9 . 7 4 ㎡ 建築基準法の延べ面積 2 9 . 7 4 ㎡
- 6) 自転車置場 アルミニウム合金造平屋建て 取りこわし一式
- 国有財産の延べ面積 4 . 0 2 ㎡ 建築基準法の延べ面積 4 . 0 2 ㎡
- 7) 囲障 取りこわし一式
- イ) コンクリート造塀
- ロ) 鋼製フェンス
- 8) 舗装 取りこわし一式
- イ) アスファルト舗装
- ロ) コンクリート舗装
- 9) 屋外排水設備 取りこわし一式
- 1 0) 工作物 取りこわし一式
- イ) 鉄塔基礎
- ロ) 耐震トランス基礎
- ハ) 掲示板
- 1 1) 樹木 伐採・伐根一式
- 1 2) 舗装 新設一式
- イ) 砕石敷き
- ロ) 盛土 (A種)
- 1 3) 電気設備工事 改設一式

令和8年度旧大橋川出張所構内整備工事

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	34,733,114	
電気設備工事	1	式	1,714,680	
計			36,447,794	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,700,346	
現場管理費	1	式	6,037,619	
一般管理費等	1	式	7,204,241	
計			14,942,206	
工事価格	1	式	51,390,000	
消費税等相当額	1	式	5,139,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	56,529,000	

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
取りこわし	1	式	34,733,114	
計			34,733,114	

電気設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
屋外	1	式	1,714,680	
計			1,714,680	

取りこわし				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1) 庁舎	1	式	10,778,467	
2) 倉庫①	1	式	2,058,018	
3) 予備電源室	1	式	950,050	
4) 無線局舎	1	式	902,811	
5) 倉庫②	1	式	199,847	
6) 自転車置場	1	式	31,207	
7) 囲障	1	式	160,300	
8) 舗装	1	式	671,722	
9) 屋外排水設備	1	式	416,156	
10) 工作物	1	式	3,922,800	
11) 樹木	1	式	14,300	
12) 舗装	1	式	3,370,368	
13) 杭引抜き	1	式	6,626,700	
14) 発生材処理	1	式	4,289,698	
15) 屋外設備	1	式	340,670	

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

5

取りこわし					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1) 庁舎	直接仮設	1	式	2,305,985	
1) 庁舎	取りこわし	1	式	1,641,442	
1) 庁舎	環境配慮	1	式	6,831,040	
計				10,778,467	
2) 倉庫①	直接仮設	1	式	857,946	
2) 倉庫①	取りこわし	1	式	1,200,072	
計				2,058,018	
3) 予備電源室	直接仮設	1	式	472,178	
3) 予備電源室	取りこわし	1	式	477,872	
計				950,050	
4) 無線局舎	直接仮設	1	式	348,480	
4) 無線局舎	取りこわし	1	式	554,331	
計				902,811	
5) 倉庫②	取りこわし	1	式	199,847	
計				199,847	

建築工事 中科目別内訳

取りこわし					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
6) 自転車置場	取りこわし	1	式	31,207	
計				31,207	
7) 囲障	イ)コンクリート造塼	1	式	47,000	
7) 囲障	ロ)鋼製フェンス	1	式	113,300	
計				160,300	
8) 舗装	イ)アスファルト舗装	1	式	659,530	
8) 舗装	ロ)コンクリート舗装	1	式	12,192	
計				671,722	
9) 屋外排水設備		1	式	416,156	
計				416,156	
10) 工作物	イ) 鉄塔基礎	1	式	3,820,000	
10) 工作物	ロ) 耐震トランス基礎	1	式	70,500	
10) 工作物	ハ) 掲示板	1	式	32,300	
計				3,922,800	
11) 樹木	伐採・伐根	1	式	14,300	

取りこわし					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				14,300	
1 2) 舗装	イ) 砕石敷き	1	式	392,600	
1 2) 舗装	ロ) 盛土 (A種)	1	式	2,728,640	
1 2) 舗装	その他	1	式	249,128	
計				3,370,368	
1 3) 杭引抜き		1	式	6,626,700	
計				6,626,700	
1 4) 発生材処理		1	式	4,289,698	
計				4,289,698	
1 5) 屋外設備		1	式	340,670	
計				340,670	

電気設備工事 中科目別内訳

屋外					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
構内配電線路	電力引込み	1	式	1,714,680	
計				1,714,680	

建築工事 細目別内訳

8

取りこわし		1) 庁舎		取りこわし		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
モルタル幅木撤去	石綿含有 集積共	8.8	m	4,560	40,128	
壁モルタル・プaster撤去	石綿含有 集積共	9.7	m ²	11,400	110,580	
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	46.1	m ²	3,190	147,059	
階段室マグネット掲示板撤去	W900×H600 アルミフレーム 集積共	2	か所	630	1,260	
階段室マグネット掲示板撤去	W1400×H1600 アルミフレーム 集積共	1	か所	2,600	2,600	
男女トイレ鏡撤去	W360×H460 集積共	2	か所	2,000	4,000	
湯沸室食器棚カウンター撤去	W900×D450×H860 集積共	1	か所	1,300	1,300	
湯沸室食器棚吊戸棚撤去	W900×D450×H900 集積共	1	か所	1,950	1,950	
パトロール控え室ミニキッチン撤去	W1110×D510×H1900 集積共	1	か所	4,040	4,040	
事務室キッチン撤去	W1200×D550×H800 集積共	1	か所	1,750	1,750	
湯沸室キッチン撤去	W3250×D550×H820 集積共	1	か所	4,720	4,720	
湯沸室水切棚	W900×D250×H520 ステンレス製 集積共	1	か所	650	650	
事務室水切棚	W1050×D235×H300 ステンレス製 集積共	1	か所	760	760	
湯沸室吊戸棚撤去	W1200×D335×H565 集積共	1	か所	2,610	2,610	
男子トイレ棚撤去	W500×D400×t 25 木製 集積共	1	か所	1,090	1,090	

建築工事 細目別内訳

取りこわし		1) 庁舎		取りこわし		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
湯沸室棚撤去	W800×D240×t 15 木製 集積共	1	か所	1,750	1,750	
湯沸室木製調理器具掛	W805×D675×t 20 木製 集積共	1	か所	1,750	1,750	
(衛生設備)						
小便器撤去	専用洗浄弁式床置小便器 再使用しない	2	台	9,900	19,800	
和風便器撤去	ﾀﾝｸ式 再使用しない	1	台	16,100	16,100	
大便器撤去	ﾀﾝｸ式 再使用しない	1	台	13,600	13,600	
洗面器撤去	水栓1個、 再使用しない	2	台	5,990	11,980	
(換気設備)						
換気扇 撤去	400φ 再使用しない	2	台	5,040	10,080	
(浴槽)						
浴槽撤去	FRP浴槽	1	台	4,080	4,080	
(電灯設備)						
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	6	個	1,130	6,780	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	1	個	1,820	1,820	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	5	個	2,270	11,350	

建築工事 細目別内訳

9

取りこわし		1) 庁舎		取りこわし		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HF蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	7	個	1,550	10,850	
HF蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×3 再使用しない	10	個	2,310	23,100	
白熱灯器具 撤去	コードペンダント 再使用しない	2	個	1,040	2,080	
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	5	個	1,130	5,650	
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	3	個	1,820	5,460	
HID灯器具 撤去	投光器 400W以下 再使用しない	2	個	12,400	24,800	
誘導灯	撤去費 C	1	個	1,510	1,510	
L-1-1 撤去	庁舎1F	1	面	14,000	14,000	
L-1 撤去	庁舎1F	1	面	29,000	29,000	
開閉器盤 撤去	庁舎1F	1	面	6,140	6,140	
開閉器盤 撤去	庁舎2F	1	面	1,530	1,530	
(動力設備)						
M-0 撤去	庁舎1F	1	面	11,400	11,400	
(構内交換設備)						
端子盤 撤去	庁舎2 10P×3 20P×2 電話保安器	1	面	3,290	3,290	

建築工事 細目別内訳

取りこわし		1) 庁舎		取りこわし		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(情報表示設備)						
遠方監視盤	撤去費 表示盤 16窓	1	面	11,700	11,700	
(空調設備)						
パッケージ形空調 和機 撤去	冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.3kW CR	1	組	11,300	11,300	
パッケージ形空調 和機 撤去	冷房能力：14.2kW 暖房能力：16.8kW CK-4	1	組	22,000	22,000	
ルームエアコンデিশナー 撤去	冷房能力：2.2kW 暖房能力：3.2kW WR	2	組	3,480	6,960	
搬出費 (撤去後再使用しない)	複数搬入 300kg/m3未満	0.1	t	123,000	12,300	
空気清浄機 撤去	屋内壁掛	1	台	870	870	
(衛生機器)						
飲料用冷水器 撤去	立形冷水水飲器 再使用しない	1	組	5,990	5,990	
(給湯設備)						
ガス瞬間湯沸器 撤去	給湯専用 壁掛式 8号 再使用しない	2	台	9,300	18,600	
ガス瞬間湯沸器 撤去	給湯専用 壁掛式 10号 再使用しない	1	台	10,600	10,600	
ガス瞬間湯沸器 撤去	給湯専用 壁掛式 5号 再使用しない	1	台	7,210	7,210	
とりこわし機械 運搬		1	式		89,100	

取りこわし		1) 庁舎			取りこわし	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計					1,641,442	

取りこわし		1) 庁舎			環境配慮	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(本工事)						
外壁仕上塗材 下地調整材除去	サイディング下地	188	m ²	18,900	3,553,200	
外壁仕上塗材 下地調整材除去	モルタル下地	15.6	m ²	18,900	294,840	
土間養生費	ガラスチャックシート0.15 2重	1	式		189,000	
機械損料	吸引装置共	1	式		660,000	
同時吸引廃材 廃水分別費	固化材	1	式		472,000	
廃棄物袋詰め	0.15 2重梱包	1	式		472,000	
安全衛生設備機器	保護マスク・フィルター・保護メガネ・手袋等	1	式		189,000	
石綿作業主任者		1	式		189,000	
石綿含有産業 廃棄物処分費	養生材共	8	m ²	66,000	528,000	
石綿含有産業 廃棄物収集運搬費	4t車	2	台	142,000	284,000	
計					6,831,040	

取りこわし		2) 倉庫①	直接仮設			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式		530,589	
内部足場		1	式		30,266	
災害防止		1	式		244,020	
仮設材運搬		1	式		53,071	
計					857,946	

取りこわし		2) 倉庫①	取りこわし			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(躯体)						
基礎コンクリート とりこわし		6.1	m ³	10,000	61,000	
土間コンクリート とりこわし		12.4	m ³	4,370	54,188	
無筋コンクリート とりこわし	捨てコン	1.1	m ³	4,370	4,807	
鉄骨造建物 上屋解体	手こわし・機械併用 屋根・外壁共	75	m ²	5,850	438,750	
(外部)						
壁 中空押出 中空セメント板撤去	t15 アスベスト含有建材 レベ [®] #3 相当	73.4	m ²	2,610	191,574	
壁 化粧無石綿 ケイ酸カルシウム板撤去	t15 アスベスト含有建材 レベ [®] #3 相当	22.7	m ²	2,610	59,247	
(内部)						
折版裏面 断熱材撤去	ウレタンフォーム t15	136	m ²	2,320	315,520	
バルコニー 外壁掛け撤去	φ19 ステンレス製	6.2	m	1,130	7,006	
壁面棚撤去	W2800×D750 棚板コンパネt12 受材 スチール製フック共	2	か所	6,070	12,140	
棚①撤去	W3600×D600×H2100 スチール・ステンレス製	1	か所	7,820	7,820	
棚②撤去	W3600×D600×H2100 スチール・ステンレス製	1	か所	7,820	7,820	
棚③撤去	W3600×D870×H2100 スチール・ステンレス製	1	か所	7,820	7,820	

取りこわし		2) 倉庫①		取りこわし		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯設備)						
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	2	個	1,130	2,260	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	4	個	1,820	7,280	
蛍光灯器具 撤去	つり下げ形 FL 40W ×2 再使用しない	2	個	2,720	5,440	
LM-1 撤去	倉庫 1	1	面	17,400	17,400	
計					1,200,072	

取りこわし		3) 予備電源室		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式		276,702	
内部足場		1	式		16,872	
災害防止		1	式		141,750	
仮設材運搬		1	式		36,854	
計					472,178	

取りこわし		3) 予備電源室		取りこわし		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(躯体)						
基礎コンクリート とりこわし		6.6	m ³	10,000	66,000	
土間コンクリート とりこわし		5.5	m ³	4,370	24,035	
無筋コンクリート とりこわし	捨てコン	0.6	m ³	4,370	2,622	
RC建造物 上屋解体	手こわし・機械併用 屋根・外壁共	22.8	m ²	11,600	264,480	
(外部)						
北面 床防水モルタル撤去	石綿含有	5.1	m ²	5,950	30,345	
東面 天端防水モルタル撤去	石綿含有	1.2	m ²	5,950	7,140	
物置撤去	W1120×D890×H2070 アルミ製 屋根ルーフィングシート貼り t1.0共	1	か所	3,250	3,250	
シーリング撤去	石綿含有 集積共	12	m	1,080	12,960	
(電灯設備)						
蛍光灯器具 撤去	つり下げ形 FL 40W ×2 再使用しない	2	個	2,720	5,440	
白熱灯器具 撤去	フックタイプ 再使用しない	1	個	1,130	1,130	
L-1 撤去	予備電源室	1	面	3,770	3,770	
(発電設備)						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

取りこわし		4) 無線局舎		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式		203,596	
内部足場		1	式		14,356	
災害防止		1	式		103,140	
仮設材運搬		1	式		27,388	
計					348,480	

取りこわし		4) 無線局舎		取りこわし		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(躯体)						
基礎コンクリート とりこわし		2.9	m ³	10,000	29,000	
土間コンクリート とりこわし		8.5	m ³	4,370	37,145	
無筋コンクリート とりこわし	捨てコン	1.4	m ³	4,370	6,118	
RC造建物 上屋解体	手こわし・機械併用 屋根・外壁共	19.4	m ²	11,600	225,040	
(外部)						
シーリング撤去	石綿含有 集積共	99.4	m	1,080	107,352	
(内部)						
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	16.2	m ²	2,320	37,584	
天井合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	16.2	m ²	3,760	60,912	
(換気設備)						
換気扇 撤去	300φ 再使用しない	1	台	4,690	4,690	
(電灯設備)						
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	2	個	2,270	4,540	
HID灯器具 撤去	投光器 400W以下 再使用しない	1	個	12,400	12,400	

取りこわし		4) 無線局舎			取りこわし	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブルラック 撤去	300mm幅 1段目 再使用しない	3	m	1,420	4,260	
ケーブルラック 撤去	301～400mm幅 1段目 再使用しない	9	m	1,710	15,390	
(空調設備)						
パッケージ形空調 和機 撤去	冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW WR	1	組	9,900	9,900	
計					554,331	

取りこわし		5) 倉庫②			取りこわし	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(躯体)						
基礎コンクリート とりこわし		0.6	m ³	10,000	6,000	
土間コンクリート とりこわし	立上り壁共	4.5	m ³	4,370	19,665	
無筋コンクリート とりこわし	捨てコン	0.1	m ³	4,370	437	
鉄骨造建物 上屋解体	手こわし・機械併用 屋根・外壁共	29.7	m ²	5,850	173,745	
計					199,847	

取りこわし		6) 自転車置場		取りこわし		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(躯体)						
基礎コンクリート とりこわし		0.3	m ³	10,000	3,000	
土間コンクリート とりこわし		1.1	m ³	4,370	4,807	
鉄骨造建物 土屋解体	手こわし・機械併用 屋根・外壁共	4	m ²	5,850	23,400	
計					31,207	

取りこわし		7) 囲障		イ)コンクリート造塀		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
RC塀1解体	コンクリート造 W740×D1040×H1920 砕石 t100、捨てコン t60 サイン文字 10文字 ステンレス製 t10共	1	か所	21,500	21,500	
RC塀2解体	コンクリート造 W740×D1040×H1920 砕石 t100、捨てコン t60 スチール製ボースト W505×D480×H1140 基礎コンクリート t 200、砕石 t 100共	1	か所	25,500	25,500	
計					47,000	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

取りこわし		1 0) 工作物		イ) 鉄塔基礎		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄塔基礎解体	コンクリート造 W7600×D7480×H900(下部) W6100×D5980×H600(上部)	1	か所	3,820,000	3,820,000	
計					3,820,000	

取りこわし		1 0) 工作物		ロ) 耐震トラス基礎		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐震トラス基礎解体	コンクリート造 W1700×D760×H1030 砕石φ100 架台 [-100×50×5×7.5 スチール製 L760×4本共	1	か所	70,500	70,500	
計					70,500	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

取りこわし		1 2) 舗装		イ) 砕石敷き		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
砕石敷き	t 200 再生切込砕石	260	m ²	1,510	392,600	
計					392,600	

取りこわし		1 2) 舗装		ロ) 盛土 (A種)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
盛土 (A種)	購入土A種	142	m ³	5,040	715,680	
埋戻し (A種)	購入土A種	264	m ³	5,040	1,330,560	
整地		709	m ²	900	638,100	
土工機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾙ)		1	式		44,300	
計					2,728,640	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

取りこわし						
1 3) 杭引抜き						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
重機・器具運搬費		1	回	1,720,000	1,720,000	
機械組立・解体費		1	回	621,000	621,000	
予備電源室・無線局舎	φ300×L15000	8	本	172,000	1,376,000	
杭引抜き費	φ500×L15000	9	本	190,000	1,710,000	
鉄塔基礎杭引抜き費						
ケーシング加工費		1	式		310,000	
ケーシング損料		255	m	1,170	298,350	
掘削水注入費		255	m	410	104,550	
杭頭出し・埋戻し整地		17	か所	12,400	210,800	
機械足場養生敷鉄板	運搬費共	1	式		276,000	
計					6,626,700	

取りこわし 1-4) 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(発生材積込)						
発生材積込	無筋コンクリート類 捨てコン・嵩上げコン・モルタル	24.2	m3	2,190	52,998	
発生材積込	鉄筋コンクリート類 鉄筋コン・プレキャストコン・PHC杭	199	m3	2,190	435,810	
発生材積込	砕石類	135	m3	2,190	295,650	
発生材積込	アスファルト	32.7	m3	2,190	71,613	
発生材積込	ガラス陶器質類	0.7	m3	2,190	1,533	
発生材積込	木くず類	25.8	m3	1,890	48,762	
発生材積込	樹木（生木）	2	m3	1,890	3,780	
発生材積込	廃プラスチック類	2.5	m3	1,890	4,725	
発生材積込	石膏ボード類	3.3	m3	1,890	6,237	
発生材積込	石綿含有物	3.2	m3	1,890	6,048	
発生材積込	混合廃棄物	14.6	m3	1,890	27,594	
(発生材運搬)						
発生材運搬	無筋コンクリート類 捨てコン・嵩上げコン・モルタル	24.2	m3	2,440	59,048	
発生材運搬	鉄筋コンクリート類 鉄筋コン・プレキャストコン・PHC杭	199	m3	2,440	485,560	

取りこわし 1-4) 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	砕石類	135	m3	2,440	329,400	
発生材運搬	アスファルト	32.7	m3	2,440	79,788	
発生材運搬	ガラス陶器質類	0.7	m3	2,440	1,708	
発生材運搬	木くず類	25.8	m3	240	6,192	
発生材運搬	樹木（生木）	2	m3	2,220	4,440	
発生材運搬	廃プラスチック類	2.5	m3	850	2,125	
発生材運搬	石膏ボード類	3.3	m3	850	2,805	
発生材運搬	石綿含有物	3.2	m3	2,960	9,472	
発生材運搬	混合廃棄物	14.6	m3	850	12,410	
(発生材処分)						
発生材処分	無筋コンクリート類 捨てコン・嵩上げコン・モルタル	24.2	m3	4,600	111,320	
発生材処分	鉄筋コンクリート類 鉄筋コン・プレキャストコン・PHC杭	199	m3	6,000	1,194,000	
発生材処分	砕石類	135	m3	3,000	405,000	
発生材処分	アスファルト	32.7	m3	4,600	150,420	
発生材処分	ガラス陶器質類	0.8	m3	10,000	8,000	

取りこわし 1 4) 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	木くず類	25.8	m3	2,200	56,760	
発生材処分	樹木 (生木)	2	m3	2,200	4,400	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	2.6	m3	10,000	26,000	
発生材処分	石膏ﾎｰﾄﾞ類	3.3	m3	21,000	69,300	
発生材処分	石綿含有物	3.2	m3	26,000	83,200	
発生材処分	混合廃棄物	14.6	m3	16,000	233,600	
計					4,289,698	

取りこわし 1 5) 屋外設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給排水設備)						
量水器 取外し	20A	1	個	3,460	3,460	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所	6,480	6,480	
キャップ止め	硬質ポリ塩化ビニル管用 100A	1	個	2,850	2,850	
(構内配電線路)						
引込開閉器盤 撤去	屋外	1	面	10,100	10,100	
S-1-1 撤去	屋外	1	面	3,230	3,230	
ハンドホール	撤去	3	基	27,000	81,000	
ﾌﾞﾛｯｸｽ	500× 500× 300 (屋外)	1	個	3,760	3,760	
ﾌﾞﾛｯｸｽ	600× 600× 400 (屋外)	1	個	4,630	4,630	
ﾌﾞﾛｯｸｽ	300× 300× 200 (屋外)	1	個	2,320	2,320	
ﾌﾞﾛｯｸｽ	300× 300× 300 (屋外)	1	個	2,610	2,610	
コンクリート柱 (建柱車利用)	10m- 19cm- 3.5kN 撤去	1	本	70,100	70,100	
600V架橋ポリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 8° - 3C 架空	1	径間	2,110	2,110	
600V架橋ポリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 8° - 3C 管内	35	m	170	5,950	

取 扱 品 目		1 5) 屋 外 設 備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V架橋ぶリエレン (絶縁)ケーブル	撤去費 8° —3C PF管内	70	m	150	10,500	
600V架橋ぶリエレン (絶縁)ケーブル	撤去費 8° —3C ころがし	2	m	130	260	
600V架橋ぶリエレン (絶縁)ケーブル	撤去費 14° —3C 管内	21	m	210	4,410	
600V架橋ぶリエレン (絶縁)ケーブル	撤去費 14° —3C PF管内	117	m	190	22,230	
600V架橋ぶリエレン (絶縁)ケーブル	撤去費 14° —3C ころがし	7	m	170	1,190	
600V架橋ぶリエレン (絶縁)ケーブル	撤去費 22° —3C 管内	25	m	270	6,750	
600V架橋ぶリエレン (絶縁)ケーブル	撤去費 22° —3C PF管内	86	m	240	20,640	
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	36	m	610	21,960	
厚鋼電線管 撤去	(G36) 再使用しない	15	m	720	10,800	
金属製 可とう電線管	撤去費 F30	1	m	250	250	
波付硬質合成樹脂 管	撤去費 30 地中	32	m	150	4,800	
波付硬質合成樹脂 管	撤去費 40 地中	89	m	180	16,020	
波付硬質合成樹脂 管	撤去費 50 地中	83	m	200	16,600	
波付硬質合成樹脂 管	撤去費 65 地中	17	m	230	3,910	
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	7	m	250	1,750	

建築工事 細目別内訳

[illegible]

屋外		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
引込開閉器盤	(電灯)	1	面	272,000	272,000	
引込開閉器盤	(動力)	1	面	283,000	283,000	
既設盤接続		1	式		34,400	
7"ロケットホルダ (機械据付け) (土工共)	H1-9 R8K-60 機械据付け	1	基	199,000	199,000	
鋼管柱 (建柱車利用)	114.3φ 6.0m 33kg	1	本	123,000	123,000	
装柱材		1	式		11,210	
支線		1	式		42,020	
保護管		1	式		471,750	
地中線埋設標識		1	式		14,400	
電線		1	式		34,180	
ケーブル		1	式		89,500	
接地工事		1	式		61,840	
土工事		1	式		32,880	
施工費		1	式		45,500	
計					1,714,680	