

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度神戸川古志地区外整備工事
工事地名	島根県出雲市大社町～大津町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	212日間	自 令和 8年 9月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度神戸川古志地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	7,959,978	
河川土工	式	1	2,539,946	
掘削工 (ICT)	式	1	309,510	掘削 (ICT) 900 m3 レキ質土・砂・砂質土・粘性土；
法面整形工 (ICT)	式	1	635,116	法面整形 (切土部) (ICT) 830 m2 レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土；
残土処理工	式	1	1,595,320	
水路工	式	1	3,482,743	
作業土工	式	1	263,743	
水路工	式	1	3,219,000	プレキャストU型側溝 29 m 1号 H1500×B2400 L=2000；
付帯道路工	式	1	528	
側溝工	式	1	528	側溝蓋 1 枚 PC1-B300 300 40×6×60；
応急処理工	式	1	583,300	
応急処理作業工	式	1	583,300	応急処理 1 式
仮設工	式	1	1,353,461	
工事用道路工	式	1	1,353,461	
直接工事費	式	1	7,959,978	
共通仮設費	式	1	753,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度神戸川古志地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	104,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	104,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	649,000	
純工事費	式	1	8,712,978	
現場管理費	式	1	3,210,000	
工事原価	式	1	11,922,978	
一般管理費等	式	1	2,757,022	
工事価格	式	1	14,680,000	