

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度大橋川白濁地区外整備工事
工事地名	島根県松江市和多見町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	203日間	自 令和 8年 9月10日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度大橋川白濁地区外整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	11,865,391		
道路土工	式	1	6,808,275		
掘削工 (ICT)	式	1	1,198,650	掘削 (ICT)	500 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
路床盛土工 (ICT)	式	1	3,094,025	路床盛土 (ICT)	550 m3
				土材料	1 式
埋土工	式	1	2,515,600	埋土	1,100 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
付帯道路工	式	1	4,066		
区画線工	式	1	4,066	溶融式区画線	10 m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	
構造物撤去工	式	1	80,500		
構造物取壊し工	式	1	49,925	コンクリート構造物取壊し	5 m3
				無筋構造物 機械施工 ;	
運搬処理工	式	1	30,575	殻運搬	5 m3
				コンクリート殻 (無筋) ;	
				殻処分	5 m3
				コンクリート殻 (無筋) ;	
応急処理工	式	1	985,000		
応急処理工	式	1	985,000	応急処理	1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度大橋川白濁地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	3,987,550	
残土処理工	式	1	3,207,550	
交通管理工	式	1	780,000	
直接工事費	式	1	11,865,391	
共通仮設費	式	1	3,449,000	
共通仮設費	式	1	1,433,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	287,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,016,000	
純工事費	式	1	15,314,391	
現場管理費	式	1	7,635,000	
工事原価	式	1	22,949,391	
一般管理費等	式	1	4,810,609	
工事価格	式	1	27,760,000	