

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度神戸川神門沖地区外整備工事
工事地名	島根県出雲市大社町～島根県出雲市大津町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年8月	12) 設計年月	令和7年6月
2) 事務所名	出雲河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3640010012	14) 単価適用年月	2025年6月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	156日間 自 令和7年8月9日 (当初) 至 令和8年1月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	出雲	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	斐伊川	22) 処分費等	47,000
		23) 公告日	令和7年6月10日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計総括表

工事名	令和7年度神戸川神門沖地区外整備工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持	式	1		7,876,837			
道路土工	式	1		250,539			
掘削工(ICT)	式	1		46,508			
埋土工	式	1		6,185			
法面整形工(ICT)	式	1		66,248			
残土処理工	式	1		131,598			
舗装工	式	1		3,325,000			
舗装準備工	式	1		151,900			
アスファルト舗装工 車道舗装(A)	式	1		3,173,100			
排水構造物工	式	1		3,296,320			
作業土工	式	1		210,520			
側溝工	式	1		979,800			
水路補修工	式	1		2,106,000			

設計総括表

工事名	令和7年度神戸川神門沖地区外整備工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工	式	1		195,840			
応急処理作業工	式	1		195,840			
構造物撤去工	式	1		654,038			
構造物取壊し工	式	1		545,158			
運搬処理工	式	1		108,880			
仮設工	式	1		155,100			
交通管理工	式	1		155,100			
直接工事費	式	1		7,876,837			
共通仮設費	式	1		1,310,000			
共通仮設費	式	1		128,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		128,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		1,182,000			
純工事費	式	1		9,186,837			

設計総括表

工事名	令和7年度神戸川神門沖地区外整備工事 (当初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費	式	1		4,474,000			
工事原価	式	1		13,660,837			
一般管理費等	式	1		2,919,163			
工事価格	式	1		16,580,000			
消費税相当額	式	1		1,658,000			
工事費計	式	1		18,238,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川神門沖地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		7,876,837				
道路土工		式	1		250,539				
掘削工(ICT)		式	1		46,508				
掘削(ICT) 1,000m3未満	オープンカット 軽質土, 砂及び砂質土, 粘性土 障害無し	m3	140	332.2	46,508			単-1号	
埋土工		式	1		6,185				
埋土		m3	50	123.7	6,185			単-2号	
法面整形工(ICT)		式	1		66,248				
法面整形(盛土部)(ICT) 1,000m2未満	削取り整形	m2	140	473.2	66,248			単-3号	
残土処理工		式	1		131,598				
整地	残土受入れ地での処理	m3	90	124.2	11,178			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	1,338	120,420			単-5号	
舗装工		式	1		3,325,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川神門沖地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装準備工		式	1		151,900				
不陸整正	補足材無し	m2	1,000	151.9	151,900			単-6号	
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		3,173,100				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 110mm	m2	1,000	756.6	756,600			単-7号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 70mm	m2	1,000	691.5	691,500			単-8号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	1,000	1,725	1,725,000			単-9号	
排水構造物工		式	1		3,296,320				
作業土工		式	1		210,520				
床掘り	土砂	m3	40	1,916	76,640			単-10号	
埋戻し	土砂 土砂	m3	40	3,347	133,880			単-11号	
側溝工		式	1		979,800				
プレキャストU型側溝 1号プレキャスト水路撤・再	BF500	m	200	4,899	979,800			単-12号	

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川神門沖地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水路補修工		式	1		2,106,000				
1号水路嵩上		m	200	10,530	2,106,000			単-13号	
応急処理工		式	1		195,840				
応急処理作業工		式	1		195,840				
応急作業		式	1		195,840			内-1号	
構造物撤去工		式	1		654,038				
構造物取壊し工		式	1		545,158				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	8	632.3	5,058			単-14号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m ²	1,000	540.1	540,100			単-15号	
運搬処理工		式	1		108,880				
殻運搬	アスファルト殻	m ³	40	1,547	61,880			単-16号	
殻処分	アスファルト殻	m ³	40	1,175	47,000			単-17号	

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川神門沖地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		155,100				
交通管理工		式	1		155,100				
交通誘導警備員		人日	10	15,510	155,100			単-18号	
直接工事費		式	1		7,876,837				
共通仮設費		式	1		1,310,000				
共通仮設費		式	1		128,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		128,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,182,000				
純工事費		式	1		9,186,837				
現場管理費		式	1		4,474,000				
工事原価		式	1		13,660,837				
一般管理費等		式	1		2,919,163				

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削(ICT) 1,000m3未満	オープンカット 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土 障害無し	単位	m3	数量		単価	332.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT) (1,000m3未満)		土砂 オープンカット 1,000m3未満	m 3	1	332.2	332.2	WYB00002 単一 19号	
計						332.2		
単価						332.2	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	埋土		単位	m3	数量		単価	123.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	123.7	123.7	CB210610	
計						123.7		
単価						123.7	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	法面整形(盛土部)(ICT) 1,000m2未満	削取り整形	単位	m2	数量		1	単価	473.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形(盛土部)(ICT)(1,000m2未満)		盛土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1,000m2未満	m 2	1	473.2	473.2	WYB00006 単- 20号		
計						473.2			
単価						473.2	円/m2		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	124.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	124.2	124.2	CB210610		
計						124.2			
単価						124.2	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m3	1	1,338	1,338	CB210110	
計						1,338		
単価						1,338	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	151.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m2	1	151.9	151.9	CB410010	
計						151.9		
単価						151.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 110mm	単位	m2	数量	1	単価	756.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		110mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-30 全ての費用	m 2	1	756.6	756.6	CB410030	
計						756.6		
単価						756.6	円/m2	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 70mm	単位	m2	数量	1	単価	691.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 70mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	691.5	691.5	CB410040	
計						691.5		
単価						691.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,725	1,725	CB410260	
	計					1,725		
	単価					1,725	円/m2	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	1,916	1,916	CB210030	
	計					1,916		
	単価					1,916	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量		単価	3,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,347	3,347	CB210410	
	計					3,347		
	単価					3,347	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	プレキャストU型側溝 1号プレキャスト水路撤・再	BF500	単位	m	数量		単価	4,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	4,899	4,899	WB821410 単- 21号	
	計					4,899		
	単価					4,899	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	1号水路嵩上	単位	m	数量	10	単価	10,530	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		0.525	38,480		20,202	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²		7	7,453		52,171	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t		0.016	172,900		2,766.4	WB810010 単一 22号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔		40	565.3		22,612	CB224410
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m ²		1.5	4,365		6,547.5	CB224250
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²		0.053	3,567		189.05	CB224710
止水板	CF (塩ビ製) 200*5	m		0.3	2,591		777.3	CB224810
計							105,265.25	
単価							10,530	円/m

1 次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	632.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	632.3	632.3	CB430510		
計						632.3			
単価						632.3	円/m		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量		1	単価	540.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	540.1	540.1	CB430310		
計						540.1			
単価						540.1	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,547	1,547	CB227010	
計						1,547		
単価						1,547	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1,175	1,175	WB020051 単一 24号	
計						1,175		
単価						1,175	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人日	1	15,510	15,510	WB010212 単-25号
	計					15,510	
	単価					15,510	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	掘削 (ICT) (1,000m3未満)	土砂 オープンカット 1,000m3未満	単位	m ³	数量	100	単価	332.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ運転(カーラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(第3次基準) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	0.59	50,830	29,989	WYB00003 単- 26号	
	バックホウ加算額	土工 1,000m3未満 (ICT)	日	0.59	5,470	3,227		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					33,220		
	単価					332.2	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	法面整形(盛土部)(ICT)(1,000m2未満)	盛土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 1,000m2未満	単位	m ²	数量	100	単価	473.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	24,684	5,924			
普通作業員		人	0.36	19,584	7,050			
バックホ運転(カーラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(第3次基準) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	0.61	50,830	31,006	WYB00007 単一 27号		
バックホ加算額	土工 1,000m ³ 未満(ICT)	日	0.61	5,470	3,336			
諸雑費(まるめ)		式	1		4			
計					47,320			
単価					473.2	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	4,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,088.15	30,881		
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	1,810.29	18,102		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					48,990		
	単価					4,899	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	172,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	105,000	108,150			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,661.88	64,661			
諸雑費(まるめ)		式	1		89			
計					172,900			
単価					172,900	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-23号	労務費		単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	10	19,584	195,840	
	計					195,840	
	単価					195,840	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-24号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	As殻(掘削材)	m ³	100	1,175	117,500	
	計					117,500	
	単価					1,175	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	15,504	15,504		15,510
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					15,510		
	単価					15,510	円/人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	バックホウ運転(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(第3次基準) 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	単価	金額	単価	50,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)			人	1	23,256	23,256			
軽油			L	44	155	6,820			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]		排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	供用日	1.33	15,600	20,748			
諸雑費(まるめ)			式	1		6			
計						50,830			
単価						50,830	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	バックホウ運転(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(第3次基準) 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	単価	金額	単価	50,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)			人	1	23,256	23,256			
軽油			L	44	155	6,820			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]		排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	供用日	1.33	15,600	20,748			
諸雑費(まるめ)			式	1		6			
計						50,830			
単価						50,830	円/日		