

鏡

1. 工事名

| | |
|------|-----------------------|
| 工事名 | 令和7年度中海穂日島沖外覆砂工事 |
| 工事地名 | 島根県安来市穂日島町地先、松江市大井町地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|-----------|---|---------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和7年7月 | 12) 設計年月 | 令和7年4月 |
| 2) 事務所名 | 出雲河川事務所 工務課 | 13) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 3640010013 | 14) 単価適用年月 | 2025年7月 |
| 4) 契約区分 | 単年度(繰越を含む)の分任官 | 15) 歩掛適用年月 | 2025年7月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 16) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主工種 | 河川工事 | 17) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工事量 | | 18) 調整区分 | 0 |
| 8) 工期 | 189日間 自 令和7年9月24日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日 | 19) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施工県 | 島根県 | 20) 現場管理費対象額 | |
| 10) 地区 | 安来 | 21) 一般管理費等対象額 | |
| 11) 河川・路線 | 斐伊川 | 22) 処分費等 | 0 |
| | | 23) 公告日 | 令和7年6月10日 |
| | | 24) 入札締切日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|-----------|--------|-----------|----------|
| 1) 予算科目 : | 2) 目 : | 3) 目の細分 : | 4) 事業名 : |
|-----------|--------|-----------|----------|

設計総括表

| 工事名 | 令和7年度中海穂日島沖外覆砂工事 | | | (当初) | 事業区分 | | 河川改修 | |
|-----------------|------------------|---|--|------------|------|------|------|----|
| | 工事区分・工種・種別 | | | | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 浚渫(河川) 穂日島工区 | 式 | 1 | | 26,198,520 | | | | |
| 浚渫工(クワラ船) | 式 | 1 | | 19,749,320 | | | | |
| 浚渫船運転工 | 式 | 1 | | 15,013,320 | | | | |
| 作業船運転工 | 式 | 1 | | 4,736,000 | | | | |
| 仮設工 | 式 | 1 | | 6,449,200 | | | | |
| 汚濁防止工 | 式 | 1 | | 6,449,200 | | | | |
| 直接工事費 | 式 | 1 | | 26,198,520 | | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | | 3,581,600 | | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | | 1,045,600 | | | | |
| 運搬費 | 式 | 1 | | 708,600 | | | | |
| 現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | | 337,000 | | | | |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | | 2,536,000 | | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | | 29,780,120 | | | | |

設計総括表

| 工事名 | 令和7年度中海穂日島沖外覆砂工事 (当初) | | | 事業区分 | 共通仮設費 | | |
|------------|-----------------------|----|----|------------|-------|------|------|
| | | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | 10,035,000 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | | 48,406,506 | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | 8,793,494 | | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | | 57,200,000 | | | |
| 消費税相当額 | 式 | 1 | | 5,720,000 | | | |
| 工事費計 | 式 | 1 | | 62,920,000 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

設計総括表

| 工事名 | 令和7年度中海穂日島沖外覆砂工事 | | | (当初) | 事業区分 | 河川改修 | | | | | | |
|---------------|------------------|---|---|------|------|-----------|----|------|-------|------|------|----|
| | 工事区分・工種・種別 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 築堤・護岸 大井工区 | | 式 | 1 | | | 5,159,386 | | | | | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | | 2,020,230 | | | | | | |
| 盛土工 | | 式 | 1 | | | 2,020,230 | | | | | | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | 3,139,156 | | | | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | | 1,071,940 | | | | | | |
| 仮水路工 | | 式 | 1 | | | 43,216 | | | | | | |
| 汚濁防止工 | | 式 | 1 | | | 2,024,000 | | | | | | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | 5,159,386 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 751,000 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 92,000 | | | | | | |
| 現場環境改善費(率計上) | | 式 | 1 | | | 92,000 | | | | | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | | 659,000 | | | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | 5,910,386 | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度中海穂日島沖外覆砂工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|-----------------|-----------------------|----|-------|---------|------------|------|--------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 浚渫(河川) | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 浚渫(河川) 穂日島工区 | | 式 | 1 | | 26,198,520 | | | | |
| 浚渫工(ｸﾞﾗﾌﾞ船) | | 式 | 1 | | 19,749,320 | | | | |
| 浚渫船運転工 | | 式 | 1 | | 15,013,320 | | | | |
| 覆砂 | ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(鋼D5.0m3) | m3 | 2,600 | 1,605 | 4,173,000 | | | 単-1号 | |
| 土材料 石炭灰造粒物 | | m3 | 2,600 | 4,100 | 10,660,000 | | | 単-2号 | |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 800 | 225.4 | 180,320 | | | 単-3号 | |
| 作業船運転工 | | 式 | 1 | | 4,736,000 | | | | |
| 揚錨船運転 | 鋼D5t吊 | 日 | 5 | 248,700 | 1,243,500 | | | 単-4号 | |
| 土運船運転 | 鋼650m3 | 日 | 10 | 196,400 | 1,964,000 | | | 単-5号 | |
| 引船運転 | 鋼D1000PS | 日 | 5 | 305,700 | 1,528,500 | | | 単-6号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 6,449,200 | | | | |
| 汚濁防止工 | | 式 | 1 | | 6,449,200 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度中海穂日島沖外覆砂工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|---------------|-----------------------|--|-------|----|-----|---------|------------|------|------|------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 汚濁防止フェンス | | | 設置・撤去 | m | 460 | 14,020 | 6,449,200 | | | 単-7号 |
| 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | 26,198,520 | | | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | 3,581,600 | | | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | 1,045,600 | | | |
| 運搬費 | | | | 式 | 1 | | 708,600 | | | |
| 作業船等えい航費 | | | | 回 | 2 | 354,300 | 708,600 | | | 単-8号 |
| 現場環境改善費 (率計上) | | | | 式 | 1 | | 337,000 | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | | | 式 | 1 | | 2,536,000 | | | |
| 純工事費 | | | | 式 | 1 | | 29,780,120 | | | |
| 現場管理費 | | | | 式 | 1 | | 10,035,000 | | | |
| 工事原価 | | | | 式 | 1 | | 48,406,506 | | | |
| 一般管理費等 | | | | 式 | 1 | | 8,793,494 | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度中海穂日島沖外覆砂工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|-----------------------|----|----|----|------------|------|--------|----|--|
| | | | | | | 工事区分 | 浚渫(河川) | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 57,200,000 | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 5,720,000 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 62,920,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度中海穂日島沖外覆砂工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|-----------------------|----|-------|--------|-----------|------|-------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 築堤・護岸 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 築堤・護岸 大井工区 | | 式 | 1 | | 5,159,386 | | | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 2,020,230 | | | | |
| 盛土工 | | 式 | 1 | | 2,020,230 | | | | |
| 整地 覆砂 | 敷均し(ルーズ) | m3 | 900 | 121.7 | 109,530 | | | 単-1号 | |
| 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1,800 | 225.4 | 405,720 | | | 単-2号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 900 | 1,159 | 1,043,100 | | | 単-3号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 900 | 513.2 | 461,880 | | | 単-4号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 3,139,156 | | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 1,071,940 | | | | |
| 工事用道路盛土 | | m3 | 100 | 3,013 | 301,300 | | | 単-5号 | |
| 大型土のう | | 袋 | 76 | 10,140 | 770,640 | | | 単-6号 | |
| 仮水路工 | | 式 | 1 | | 43,216 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度中海穂日島沖外覆砂工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | | |
|---------------|-----------------------|----|----|-----|--------|-----------|------|-------|------|------|------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 暗渠排水管 | | | m | 8 | 5,402 | 43,216 | | | | | 単-7号 |
| 汚濁防止工 | | | 式 | 1 | | 2,024,000 | | | | | |
| 汚濁防止フェンス | 設置・撤去 | | m | 200 | 10,120 | 2,024,000 | | | | | 単-8号 |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | 5,159,386 | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | 751,000 | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | 92,000 | | | | | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | | 式 | 1 | | 92,000 | | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | | 式 | 1 | | 659,000 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | 5,910,386 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | 2,681,000 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | 8,591,386 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 |
|----------|----|-----------------|----|----|---------|---------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一1号 | 覆砂 | グラブ浚渫船(鋼D5.0m3) | 単位 | m3 | 数量 | 600 | 単価 | 1,605 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| グラブ浚渫船運転 | | 鋼D5.0m3 | 日 | 1 | 962,500 | 962,500 | WYB00011 単一 9号 | |
| 計 | | | | | | 962,500 | | |
| 単価 | | | | | | 1,605 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 |
|------|---------------|----|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一2号 | 土材料 石炭灰造粒物 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土材料 | | | m3 | 1 | 4,100 | 4,100 | CB210550 | |
| 計 | | | | | | 4,100 | | |
| 単価 | | | | | | 4,100 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-3号 | 積込(ル-ズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 225.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ル-ズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 225.4 | 225.4 | CB210020 | |
| 計 | | | | | | 225.4 | | |
| 単価 | | | | | | 225.4 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 |
|--------------|-------|-------|----|----|---------|---------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-4号 | 揚錨船運転 | 鋼D5t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 248,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 揚錨船運転(鋼D5t吊) | | | 日 | 1 | 248,700 | 248,700 | WYB00001 単-10号 | |
| 計 | | | | | | 248,700 | | |
| 単価 | | | | | | 248,700 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 |
|---------------|-------|--------|----|----|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一5号 | 土運船運転 | 鋼650m3 | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | 196,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土運船運転(鋼650m3) | | | 日 | 1 | 196,400 | 196,400 | WYB00003 単一 11号 | |
| 計 | | | | | | 196,400 | | |
| 単価 | | | | | | 196,400 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 |
|----------------|------|----------|----|----|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一6号 | 引船運転 | 鋼D1000PS | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | 305,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 引船運転(鋼D1000PS) | | | 日 | 1 | 305,700 | 305,700 | WYB00005 単一 12号 | |
| 計 | | | | | | 305,700 | | |
| 単価 | | | | | | 305,700 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 |
|------|----------|-------|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一7号 | 汚濁防止フェンス | 設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 14,020 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 汚濁防止フェンス | 設置・撤去 | m | 1 | 14,020 | 14,020 | WB253010 | 単一 13号 |
| | 計 | | | | | 14,020 | | |
| | 単価 | | | | | 14,020 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 |
|------|----------|-----------------|----|----|---------|---------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一8号 | 作業船等えい航費 | | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | 354,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | えい航費(往路) | グラブ浚渫船(鋼D5.0m3) | 回 | 1 | 354,300 | 354,300 | WYB00013 | 単一 14号 |
| | えい航費(復路) | グラブ浚渫船(鋼D5.0m3) | 回 | 1 | 354,300 | 354,300 | WYB00006 | 単一 15号 |
| | 計 | | | | | 708,600 | | |
| | 単価 | | | | | 354,300 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07 |
| 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一9号 | グラフ浚渫船運転 | 鋼D5.0m3 | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | |
|----------|-----------|---------|------|---------|---------|----|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 重油 | A重油（ローリー） | L | 642 | 91.7 | 58,871 | | | 962,500 |
| 高級船員 | | 人 | 1.43 | 30,498 | 43,612 | | | |
| 高級船員 | | 人 | 1.43 | 30,498 | 43,612 | | | |
| 普通船員 | | 人 | 5.72 | 24,684 | 141,192 | | | |
| グラフ浚渫船損料 | 鋼D5.0m3 | 時間 | 8 | 25,200 | 201,600 | | | |
| グラフ浚渫船損料 | 鋼D5.0m3 | 供用日 | 1.65 | 287,000 | 473,550 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 63 | | | |
| 計 | | | | | 962,500 | | | |
| 単価 | | | | | 962,500 | | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07 |
| 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-10号 | 揚錨船運転(鋼D5t吊) | | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | |
|-------|--------------|------------|-----|------|--------|---------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 重油 | A重油 (ローリー) | L | 125 | 91.7 | 11,462 | | |
| | 高級船員 | | 人 | 1.2 | 30,498 | 36,597 | | |
| | 普通船員 | | 人 | 2.4 | 24,684 | 59,241 | | |
| | 揚錨船損料 | 鋼D5t吊 | 日 | 1 | 48,500 | 48,500 | | |
| | 揚錨船損料 | 鋼D5t吊 | 供用日 | 1.65 | 56,300 | 92,895 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 5 | | |
| | 計 | | | | | 248,700 | | |
| | 単価 | | | | | 248,700 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号 | 土運船運転(鋼650m3) | | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | |
|----------|---------------|-----|------|--------|---------|-----|---------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通船員 | | 人 | 2.86 | 24,684 | 70,596 | | 196,400 | |
| 土運船損料 | 鋼D650m3 | 供用日 | 1.65 | 76,200 | 125,730 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 74 | | | |
| 計 | | | | | 196,400 | | | |
| 単価 | | | | | 196,400 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07 |
| 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号 | 引船運転(鋼D1000PS) | | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------------|-----------|----|-----|------|--------|---------|-----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 重油 | A重油（ローリー） | | L | 228 | 91.7 | 20,907 | |
| | 高級船員 | | | 人 | 2.86 | 30,498 | 87,224 | |
| | 普通船員 | | | 人 | 1.43 | 24,684 | 35,298 | |
| | 引船運転 | 鋼D1000PS | | 時間 | 2 | 8,490 | 16,980 | |
| | 引船運転 | 鋼D1000PS | | 供用日 | 1.65 | 88,000 | 145,200 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 91 | |
| | 計 | | | | | | 305,700 | |
| | 単価 | | | | | | 305,700 | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07 |
| 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-13号 | 汚濁防止フェンス | 設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 14,020 |
|---------------|----------|---------------------------|----|----|-----|--------|-----------|-------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 汚濁防止フェンス設置・撤去 | | 設置・撤去 | | m | 100 | 2,737 | 273,700 | WB253020 単-16号 |
| 汚濁防止フェンス | | 単独フロートφ300 H=4.0m 供用日数28日 | | m | 100 | 10,250 | 1,025,000 | |
| アンカー工 10% | | | | 式 | 1 | | 102,500 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | 800 | |
| 計 | | | | | | | 1,402,000 | |
| 単価 | | | | | | | 14,020 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07 |
| 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-14号 | えい航費(往路) | グラフ浚渫船(鋼D5.0m3) | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 354,300 |
|------------|----------|-----------------|-----|---------|---------|-------------------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 引船運転(えい航費) | 鋼D1200PS | 回 | 1 | 130,900 | 130,900 | WYB00014 単-17号 | | |
| グラフ浚渫船損料 | 鋼D5.0m3 | 供用日 | 0.5 | 287,000 | 143,500 | | | |
| グラフ浚渫船労務費 | | 供用日 | 0.5 | 159,800 | 79,900 | WYB00015 単-18号 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 354,300 | | | |
| 単価 | | | | | 354,300 | 円/回 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07 |
| 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-15号 | えい航費(復路) | グラフ浚渫船(鋼D5.0m3) | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 354,300 |
|------------|----------|-----------------|-----|-----|---------|---------|-------------------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 引船運転(えい航費) | | 鋼D1200PS | 回 | 1 | 130,900 | 130,900 | WYB00007 単-17号 | |
| グラフ浚渫船損料 | | 鋼D5.0m3 | 供用日 | 0.5 | 287,000 | 143,500 | | |
| グラフ浚渫船労務費 | | | 供用日 | 0.5 | 159,800 | 79,900 | WYB00009 単-18号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 354,300 | | |
| 単価 | | | | | | 354,300 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07 |
| 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-16号 | 汚濁防止フェンス設置・撤去 | 設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,737 |
|-------|------------------|-------|----|-----|--------|---------|----|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 2.2 | 24,684 | 54,304 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 5.4 | 19,584 | 105,753 | | | |
| | バックホウ(クローラ型)運転 | | 日 | 2.2 | 48,060 | 105,732 | | WK250550 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 7,911 | | 単一 19号 | |
| | 計 | | | | | 273,700 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,737 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07 |
| 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-17号 | 引船運転(えい航費) | 鋼D1200PS | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 130,900 |
|-----------|------------|----------|-----|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 重油 | A重油 (ローリー) | L | 137 | 91.7 | 12,562 | | | |
| 高級船員 | | 人 | 1.5 | 30,498 | 45,747 | | | |
| 普通船員 | | 人 | 0.5 | 24,684 | 12,342 | | | |
| 引船損料 | 鋼D1200PS | 時間 | 1 | 9,740 | 9,740 | | | |
| 引船損料 | 鋼D1200PS | 供用日 | 0.5 | 101,000 | 50,500 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 9 | | | |
| 計 | | | | | 130,900 | | | |
| 単価 | | | | | 130,900 | 円/回 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-18号 | グラフ浚渫船労務費 | | 単位 | 供用日 | 数量 | | 単価 | |
|----------|-----------|----|----|--------|---------|-------|----|---------|
| | | | | | | 1 | | 159,800 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 高級船員 | | 人 | 1 | 30,498 | 30,498 | | | |
| 高級船員 | | 人 | 1 | 30,498 | 30,498 | | | |
| 普通船員 | | 人 | 4 | 24,684 | 98,736 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 68 | | | |
| 計 | | | | | 159,800 | | | |
| 単価 | | | | | 159,800 | 円／供用日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (3)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07 |
| 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-19号 | バックホウ (クローラ型) 運転 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 48,060 |
|----------------------------|--|----|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 23,256 | 23,256 | | | |
| 軽油 | | L | 88 | 146 | 12,848 | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊 | 日 | 1.03 | 11,600 | 11,948 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 8 | | | |
| 計 | | | | | 48,060 | | | |
| 単価 | | | | | 48,060 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 |
|------|----------|-------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一1号 | 整地 覆砂 | 敷均し(ルース) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 121.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し | m3 | 1 | 121.7 | 121.7 | CB210610 | |
| 計 | | | | | | 121.7 | | |
| 単価 | | | | | | 121.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一2号 | 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 225.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルース) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 225.4 | 225.4 | CB210020 | |
| 計 | | | | | | 225.4 | | |
| 単価 | | | | | | 225.4 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 | |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-3号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,159 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下 | m3 | 1 | 1,159 | 1,159 | CB210110 | | |
| 計 | | | | | | 1,159 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,159 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 | |
|--------------------|-------|--|----|----|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-4号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 513.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) | | 5,000m3未満 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 130m以下 | m3 | 1 | 513.2 | 513.2 | WB211810 単-9号 | | |
| 計 | | | | | | 513.2 | | | |
| 単価 | | | | | | 513.2 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07 |
| 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-5号 | 工事用道路盛土 | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 3,013 |
|----------|---|----|----|-------|-------|----------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 225.4 | 225.4 | CB210020 | | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下 | m3 | 1 | 1,159 | 1,159 | CB210110 | | |
| 整地 | 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し | m3 | 1 | 121.7 | 121.7 | CB210610 | | |
| 【以上 設置】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 225.4 | 225.4 | CB210020 | | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下 | m3 | 1 | 1,159 | 1,159 | CB210110 | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1 | 122.2 | 122.2 | CB210610 | | |
| 【以上 撤去】 | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 3,012.7 | | |
| 単価 | | | | | | 3,013 | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07 |
| 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-6号 | 大型土のう | 単位 | 袋 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 10, 140 |
|----------|---|----------------|--------|-------|--------------|--------------------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m ³ | 83.333 | 225.4 | 18,783.25 | CB210020 | | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下 | m ³ | 83.333 | 1,159 | 96,582.94 | CB210110 | | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m | 袋 | 100 | 7,035 | 703,500 | WB252730 単一 10号 | | |
| 【以上 設置】 | | | | | | | | |
| 大型土のう工 | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 袋 | 100 | 874.8 | 87,480 | WB252730 単一 11号 | | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下 | m ³ | 83.333 | 1,159 | 96,582.94 | CB210110 | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m ³ | 83.333 | 122.2 | 10,183.29 | CB210610 | | |
| 【以上 撤去】 | | | | | | | | |
| 計 | | | | | 1,013,112.42 | | | |
| 単価 | | | | | 10,140 | 円/袋 | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 |
|------|-------|--------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-7号 | 暗渠排水管 | | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 5,402 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 暗渠排水管 | 据付・撤去 波状管 200~400mm 要 全ての費用 | m | 1 | 5,402 | 5,402 | CB222770 | |
| | 計 | | | | | 5,402 | | |
| | 単価 | | | | | 5,402 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 |
|------|----------|-------|----|----|--------|--------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-8号 | 汚濁防止フェンス | 設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 10,120 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 汚濁防止フェンス | 設置・撤去 | m | 1 | 10,120 | 10,120 | WB253010 単-12号 | |
| | 計 | | | | | 10,120 | | |
| | 単価 | | | | | 10,120 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07 |
| 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一9号 | 土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) | 5,000m3未満 バックホウ積0.8m3(平積0.6m3) 130m以下 | 単位 | m ³ | 数量 | | 100 | 単価 | 513.2 |
|------|---------------------|---|----|----------------|--------|--------|--------------------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 不整地運搬車運転 | 5,000m3未満 | 日 | 0.625 | 82,100 | 51,312 | WK210340 単一 13号 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 8 | | | |
| | 計 | | | | | 51,320 | | | |
| | 単価 | | | | | 513.2 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07 |
| 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-10号 | 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 7,035 |
|------------------|---------------------|-------------------------|-------|--------|--------|----|----------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.294 | 24,684 | 7,257 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.294 | 23,664 | 6,957 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.294 | 19,584 | 5,757 | | | |
| 大型土のう袋材 | H=1.08m W=1.1m | 袋 | 10 | 3,770 | 37,700 | | | |
| バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m | 日 | 0.294 | 42,480 | 12,489 | | WK250500 | 単-14号 |
| 諸雑費（率+まるめ） 1% | | 式 | 1 | | 190 | | | |
| 計 | | | | | 70,350 | | | |
| 単価 | | | | | 7,035 | | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07 |
| 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号 | 大型土のう工 | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 874.8 |
|---------------------|------------------|------------------|-------|--------|-------|----|----------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.087 | 24,684 | 2,147 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.087 | 23,664 | 2,058 | | | |
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 日 | 0.087 | 52,040 | 4,527 | | WK250500 | 単一 15号 |
| 諸雑費 (率+まるめ) 0.4% | | 式 | 1 | | 16 | | | |
| 計 | | | | | 8,748 | | | |
| 単価 | | | | | 874.8 | | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07 |
| 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号 | 汚濁防止フェンス | 設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 10,120 |
|-------|---------------|---------------------------|----|-----|-------|-----------|----------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 汚濁防止フェンス設置・撤去 | 設置・撤去 | m | 100 | 2,737 | 273,700 | WB253020 | 単-16号 |
| | 汚濁防止フェンス | 単独フロートφ300 H=1.0m 供用日数24日 | m | 100 | 6,710 | 671,000 | | |
| | アンカー工 10% | | 式 | 1 | | 67,100 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 200 | | |
| | 計 | | | | | 1,012,000 | | |
| | 単価 | | | | | 10,120 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07 |
| 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-13号 | 不整地運搬車運転 | 5,000m3未満 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 82,100 |
|----------|---------------------------|-----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,256 | 23,256 | | | |
| 軽油 | | L | 133 | 146 | 19,418 | | | |
| 不整地運搬車 | [クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級 | 日 | 1.54 | 25,600 | 39,424 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | | |
| 計 | | | | | 82,100 | | | |
| 単価 | | | | | 82,100 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07 |
| 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-14号 | バックホウ運転 (クレーン仕様) | 製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 42,480 |
|----------------------------|---|---------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 23,256 | 23,256 | | | |
| 軽油 | | L | 63 | 146 | 9,198 | | | |
| バックホ (カーラ型) [後方超小旋回・クレーン付] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t | 日 | 1.28 | 7,830 | 10,022 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 4 | | | |
| 計 | | | | | 42,480 | | | |
| 単価 | | | | | 42,480 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07 |
| 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-15号 | バックホウ運転 (クレーン仕様) | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 52,040 |
|----------------------------|-------------------------|------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 23,256 | 23,256 | | | |
| 軽油 | | L | 101 | 146 | 14,746 | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊 | 日 | 1.21 | 11,600 | 14,036 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 2 | | | |
| 計 | | | | | 52,040 | | | |
| 単価 | | | | | 52,040 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07 |
| 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-16号 | 汚濁防止フェンス設置・撤去 | 設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,737 |
|------------------|---------------|-------|-----|--------|---------|----------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.2 | 24,684 | 54,304 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 5.4 | 19,584 | 105,753 | | | |
| バックホウ(クローラ型)運転 | | 日 | 2.2 | 48,060 | 105,732 | WK250550 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 7,911 | 単一 17号 | | |
| 計 | | | | | 273,700 | | | |
| 単価 | | | | | 2,737 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (3)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07 |
| 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-17号 | バックホウ (クローラ型) 運転 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 48,060 |
|----------------------------|--|----|------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 23,256 | 23,256 | | | |
| 軽油 | | L | 88 | 146 | 12,848 | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊 | 日 | 1.03 | 11,600 | 11,948 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 8 | | | |
| 計 | | | | | | 48,060 | | |
| 単価 | | | | | | 48,060 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |