

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度大橋川松崎島工用道路他工事
工事地名	島根県松江市朝酌町地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年8月	12) 設計年月	令和7年6月
2) 事務所名	出雲河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3640010014	14) 単価適用年月	2025年7月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	217日間 自 令和7年8月27日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	松江	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	斐伊川	22) 処分費等	1,090,000
		23) 公告日	令和7年6月17日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計総括表

工事名	令和7年度大橋川松崎島工事用道路他工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良							
	式	1		33,890,101			
道路土工							
	式	1		13,403,512			
掘削工(ICT)							
	式	1		18,102			
路体盛土工							
	式	1		974,131			
路体盛土工(ICT)							
	式	1		11,633,580			
埋土工							
	式	1		49,575			
法面整形工(ICT)							
	式	1		728,124			
地盤改良工							
	式	1		6,361,551			
路床安定処理工							
	式	1		6,361,551			
法面工							
	式	1		479,150			
植生工							
	式	1		479,150			
排水構造物工							
	式	1		68,904			
管渠工							
	式	1		68,904			

設計総括表

工事名	令和7年度大橋川松崎島工事用道路他工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価				
舗装工	式	1		10,225,824			
アスファルト舗装工 車道舗装(A)	式	1		9,791,880			
アスファルト舗装工 車道舗装(B)	式	1		433,944			
構造物撤去工	式	1		250,350			
構造物取壊し工	式	1		170,700			
運搬処理工	式	1		79,650			
仮設工	式	1		3,100,810			
交通管理工	式	1		170,610			
残土処理工	式	1		2,930,200			
直接工事費	式	1		33,890,101			
共通仮設費	式	1		5,292,500			
共通仮設費	式	1		1,556,500			
技術管理費	式	1		1,153,500			

設計総括表

工事名	令和7年度大橋川松崎島工事に用道路他工事 (当初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)	式	1		403,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		3,736,000			
純工事費	式	1		39,182,601			
現場管理費	式	1		12,575,000			
工事原価	式	1		51,757,601			
一般管理費等	式	1		9,582,399			
工事価格	式	1		61,340,000			
消費税相当額	式	1		6,134,000			
工事費計	式	1		67,474,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川松崎島工事用道路他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		33,890,101				
道路土工		式	1		13,403,512				
掘削工(ICT)		式	1		18,102				
掘削(ICT)	土砂 小規模(標準以外)	m3	6	3,017	18,102			単-1号	
路体盛土工		式	1		974,131				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	70	5,244	367,080			単-2号	
路体(築堤)盛土	転圧無し 2.5m以上	m3	30	121.7	3,651			単-3号	
土材料		m3	100	6,034	603,400			単-4号	
路体盛土工(ICT)		式	1		11,633,580				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,800	243.1	437,580			単-5号	
土材料		m3	1,800	6,220	11,196,000			単-6号	
埋土工		式	1		49,575				

設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川松崎島工事用道路他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋土	2.5m未満	m3	2	4,701	9,402			単-7号	
埋土	敷均し(ルーズ) 2.5m以上	m3	8	121.7	973			単-8号	
土材料		m3	7	5,600	39,200			単-9号	
法面整形工(ICT)		式	1		728,124				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,410	516.4	728,124			単-10号	
地盤改良工		式	1		6,361,551				
路床安定処理工		式	1		6,361,551				
安定処理(A)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 22.5t/100m2 セメント系固化材(発塵抑制型)	m2	679	9,369	6,361,551			単-11号	
法面工		式	1		479,150				
植生工		式	1		479,150				
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	1,850	259	479,150			単-12号	

設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川松崎島工事用道路他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		68,904				
管渠工		式	1		68,904				
暗渠排水管 1号	据付 直管 VP150	m	22	3,132	68,904			単-13号	
舗装工		式	1		10,225,824				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		9,791,880				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	3,330	1,022	3,403,260			単-14号	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,180	2,009	6,388,620			単-15号	
アスファルト舗装工 車道舗装(B)		式	1		433,944				
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	216	2,009	433,944			単-16号	
構造物撤去工		式	1		250,350				
構造物取壊し工		式	1		170,700				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	10	17,070	170,700			単-17号	

設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川松崎島工事用道路他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		79,650				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	6,965	69,650			単-18号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	1,000	10,000			単-19号	
仮設工		式	1		3,100,810				
交通管理工		式	1		170,610				
交通誘導警備員		人日	11	15,510	170,610			単-20号	
残土処理工		式	1		2,930,200				
積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	500	225.4	112,700			単-21号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	500	3,475	1,737,500			単-22号	
残土等処分		m3	600	1,800	1,080,000			単-23号	
直接工事費		式	1		33,890,101				
共通仮設費		式	1		5,292,500				

設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川松崎島工事用道路他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,556,500				
技術管理費		式	1		1,153,500				
六価加ム溶出試験費		式	1		7,500			内-1号	
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		403,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,736,000				
純工事費		式	1		39,182,601				
現場管理費		式	1		12,575,000				
工事原価		式	1		51,757,601				
一般管理費等		式	1		9,582,399				
工事価格		式	1		61,340,000				
消費税相当額		式	1		6,134,000				

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	3,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)(小規模(標準以外))			m3	1	3,017	3,017	WYB00001 単-24号	
計						3,017		
単価						3,017	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,244	5,244	CB210510	
計						5,244		
単価						5,244	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路体(築堤)盛土	転圧無し 2.5m以上	単位	m3	数量	1	単価	121.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地	敷均し(ルース)標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	121.7	121.7	CB210610		
計					121.7			
単価					121.7	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	土材料	単位	m3	数量	単価	金額	単価	6,034
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料		m 3	70	6,220	435,400	CB210550		
【以上、締固め換算単価】								
土材料		m 3	30	5,600	168,000	CB210550		
【以上、地山単価】								
計					603,400			
単価					6,034	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	243.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し		m3	1	243.1	243.1	CB210570
計							243.1	
単価							243.1	円/m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	6,220
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土材料				m3	1	6,220	6,220	CB210550
【以上、締固め換算単価】								
計							6,220	
単価							6,220	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	埋土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m3	1	4,701	4,701	CB210410	
計						4,701		
単価						4,701	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	埋土	敷均し(ル-ス) 2.5m以上	単位	m3	数量	1	単価	121.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	121.7	121.7	CB210610	
計						121.7		
単価						121.7	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-9号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	5,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土材料		m 3	1	5,600	5,600	CB210550	
	【以上、地山単価】							
	計					5,600		
	単価					5,600	円/m3	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-10号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	516.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	516.4	516.4	CB220070	
	計					516.4		
	単価					516.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	安定処理 (A)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 22.5t/100m2 セメント系固化材(発塵抑制型)	単位	m2	数量	1	単価	9,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック材 路床 1m以下 22.5t/100m2	m2	1	9,369	9,369	CB211410	
計						9,369		
単価						9,369	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m2	1	259	259	WB810830 単- 25号	
計						259		
単価						259	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	暗渠排水管 1号	据付 直管 VP150	単位	m	数量	1	単価	3,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1	3,132	3,132	CB222770	
計						3,132		
単価						3,132	円/m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1	1,022	1,022	CB410030	
計						1,022		
単価						1,022	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,009	2,009	CB410260	
計						2,009		
単価						2,009	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,009	2,009	CB410260	
計						2,009		
単価						2,009	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,070
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m3	1	17,070	17,070	WB824010 単-26号
計							17,070	
単価							17,070	円/m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,965
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 49.4km以下 全ての費用		m3	1	6,965	6,965	CB227010
計							6,965	
単価							6,965	円/m3

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,000	1,000	WB020051 単-27号	
計						1,000		
単価						1,000	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,510	15,510	WB010212 単-28号	
計						15,510		
単価						15,510	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	225.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	225.4	225.4	CB210020	
	計					225.4		
	単価					225.4	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	3,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,475	3,475	CB210110	
	計					3,475		
	単価					3,475	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	残土等処分	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分		m3	1	1,800	1,800	CB210560		
【以上、ほぐし土単価】								
計					1,800			
単価					1,800	円/m3		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	掘削(ICT)(小規模(標準以外))		単位	m 3	数量		単価	
					10			3,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ型)運転		標準型 排ガス型(第2次) 山積0.13m3	日	0.625	48,260	30,162	WYB00002 単一 31号	
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						30,170		
単価						3,017	円/m 3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
					1			259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	259.57	259		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						259		
単価						259	円/m 2	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-26号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		1	単価 17,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	17,063.74	17,063		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						17,070		
単価						17,070	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-27号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		100	単価 1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-28号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	15,504	15,504			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						15,510			
単価						15,510	円/人日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-29号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000			
計						598,000			
単価						598,000	円/式		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	バックホウ(クローラ型)運転	標準型 排ガス型(第2次) 山積0.13m3	単位	日	数量	1	単価	48,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	23,256	23,256		
軽油			L	23	146	3,358		
小型バックホウ(クローラ) [標準]		排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	日	1.33	10,800	14,364		
ICT建設機械経費損料加算額		バックホウ	供用日	1.33	5,470	7,275		
諸雑費(まるめ)			式	1		7		
計						48,260		
単価						48,260	円/日	