

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度大橋川上流地区外用地管理工事
工事地名	島根県松江市和多見町地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年8月	12) 設計年月	令和7年8月
2) 事務所名	出雲河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3640010019	14) 単価適用年月	2025年8月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	144日間 自 令和7年10月7日 (当初) 至 令和8年2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	松江	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	斐伊川	22) 処分費等	4,110
		23) 公告日	令和7年8月5日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計総括表

工事名	令和7年度大橋川上流地区外用地管理工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕	式	1		6,212,208			
道路土工	式	1		4,563,878			
掘削工(ICT)	式	1		648,960			
路床盛土工(ICT)	式	1		2,208,002			
埋土工	式	1		92,644			
残土処理工	式	1		1,614,272			
付帯道路工	式	1		1,220,250			
天端保護工 天端保護(A)	式	1		1,220,250			
応急処理工	式	1		195,840			
応急処理作業工	式	1		195,840			
構造物撤去工	式	1		77,140			
構造物取壊し工	式	1		48,550			
運搬処理工	式	1		28,590			

設計総括表

工事名	令和7年度大橋川上流地区外用地管理工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工	式	1		155,100			
交通管理工	式	1		155,100			
直接工事費	式	1		6,212,208			
共通仮設費	式	1		2,796,000			
共通仮設費	式	1		1,376,000			
技術管理費	式	1		1,146,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		230,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		1,420,000			
純工事費	式	1		9,008,208			
現場管理費	式	1		5,282,000			
工事原価	式	1		14,290,208			
一般管理費等	式	1		3,039,792			
工事価格	式	1		17,330,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川上流地区外用地管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		6,212,208				
道路土工		式	1		4,563,878				
掘削工(ICT)		式	1		648,960				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	1,600	405.6	648,960			単-1号	
路床盛土工(ICT)		式	1		2,208,002				
路床盛土(ICT)		m3	880	351.2	309,056			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	980	1,712	1,677,760			単-3号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	980	225.7	221,186			単-4号	
埋土工		式	1		92,644				
埋土		m3	760	121.9	92,644			単-5号	
残土処理工		式	1		1,614,272				
整地	残土受入れ地での処理	m3	880	122.4	107,712			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川上流地区外用地管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	880	1,712	1,506,560			単-7号	
付帯道路工		式	1		1,220,250				
天端保護工 天端保護(A)		式	1		1,220,250				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	502	789.2	396,178			単-8号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	478	1,724	824,072			単-9号	
応急処理工		式	1		195,840				
応急処理作業工		式	1		195,840				
応急処理		式	1		195,840			内-1号	
構造物撤去工		式	1		77,140				
構造物取壊し工		式	1		48,550				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5	9,710	48,550			単-10号	
運搬処理工		式	1		28,590				

設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川上流地区外用地管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	5	4,896	24,480			単-11号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	5	822	4,110			単-12号	
仮設工		式	1		155,100				
交通管理工		式	1		155,100				
交通誘導警備員		人日	10	15,510	155,100			単-13号	
直接工事費		式	1		6,212,208				
共通仮設費		式	1		2,796,000				
共通仮設費		式	1		1,376,000				
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-2号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		230,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		1,420,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川上流地区外用地管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		9,008,208				
現場管理費		式	1		5,282,000				
工事原価		式	1		14,290,208				
一般管理費等		式	1		3,039,792				
工事価格		式	1		17,330,000				
消費税相当額		式	1		1,733,000				
工事費計		式	1		19,063,000				

1 次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	405.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	405.6	405.6	CB210120	
計						405.6		
単価						405.6	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	351.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	351.2	351.2	CB210580	
計						351.2		
単価						351.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	1	1,712	1,712	CB210110	
計						1,712		
単価						1,712	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	225.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	225.7	225.7	CB210020	
計						225.7		
単価						225.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	埋土		単位	m3	数量		1	単価	121.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース)標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	121.9	121.9	CB210610		
計						121.9			
単価						121.9	円/m3		

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	122.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	122.4	122.4	CB210610		
計						122.4			
単価						122.4	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バッチ積り山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 11.0km以下	m3	1	1,712	1,712	CB210110	
計						1,712		
単価						1,712	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	789.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m2	1	789.2	789.2	CB410030	
計						789.2		
単価						789.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,724	1,724	CB410260	
計						1,724		
単価						1,724	円/m2	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	9,710	9,710	WB824010 単一 15号	
計						9,710		
単価						9,710	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 41.3km以下 全ての費用	m 3	1	4,896	4,896	CB227010	
計						4,896		
単価						4,896	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	822	822	WB020051 単- 16号	
計						822		
単価						822	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
						1	15,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	15,510	15,510	WB010212 単- 17号	
計					15,510		
単価					15,510	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0
単-14号	応急処理		単位	式	数量		単価	
					1			195,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	10	19,584	195,840		
計						195,840		
単価						195,840	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0
単-15号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
					1			9,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,710.94	9,710		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,710		
単価						9,710	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		Con殻(無筋)						
			m ³	100	822		82,200	
	計						82,200	
	単価						822	円/m ³

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B								
			人	1	15,504		15,504	
諸雑費(まるめ)								
			式	1			6	
	計						15,510	
	単価						15,510	円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	