

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度大橋川白濁地区外用地管理工事
工事地名	島根県松江市和多見町地先外

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年10月	12) 設計年月	令和7年9月
2) 事務所名	出雲河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3640010018	14) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	120日間 自 令和7年11月12日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	松江	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	斐伊川	22) 処分費等	16,440
		23) 公告日	令和7年9月24日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計総括表

工事名	令和7年度大橋川白濁地区外用地管理工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕							
	式	1		4,694,803			
道路土工							
	式	1		3,045,399			
掘削工(ICT)							
	式	1		447,260			
路床盛土工(ICT)							
	式	1		1,466,887			
埋土工							
	式	1		64,168			
残土処理工							
	式	1		1,067,084			
付帯道路工							
	式	1		792,264			
アスファルト舗装工 車道舗装(A)							
	式	1		792,264			
応急処理工							
	式	1		391,680			
応急処理作業工							
	式	1		391,680			
構造物撤去工							
	式	1		310,360			
構造物取壊し工							
	式	1		195,780			
運搬処理工							
	式	1		114,580			

## 設計総括表

工事名	令和7年度大橋川白濁地区外用地管理工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工	式	1		155,100			
交通管理工	式	1		155,100			
直接工事費	式	1		4,694,803			
共通仮設費	式	1		2,514,000			
共通仮設費	式	1		1,328,000			
技術管理費	式	1		1,146,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		182,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		1,186,000			
純工事費	式	1		7,208,803			
現場管理費	式	1		4,380,000			
工事原価	式	1		11,588,803			
一般管理費等	式	1		2,521,197			
工事価格	式	1		14,110,000			



# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川白濁地区外用地管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		4,694,803				
道路土工		式	1		3,045,399				
掘削工(ICT)		式	1		447,260				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	1,100	406.6	447,260			単-1号	
路床盛土工(ICT)		式	1		1,466,887				
路床盛土(ICT)		m3	580	352.4	204,392			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	650	1,716	1,115,400			単-3号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	650	226.3	147,095			単-4号	
埋土工		式	1		64,168				
埋土		m3	520	123.4	64,168			単-5号	
残土処理工		式	1		1,067,084				
整地	残土受入れ地での処理	m3	580	123.8	71,804			単-6号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川白濁地区外用地管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	580	1,716	995,280			単-7号	
付帯道路工		式	1		792,264				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		792,264				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 110mm	m2	240	840.2	201,648			単-8号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 70mm	m2	240	735.9	176,616			単-9号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	240	1,725	414,000			単-10号	
応急処理工		式	1		391,680				
応急処理作業工		式	1		391,680				
応急処理		式	1		391,680			内-1号	
構造物撤去工		式	1		310,360				
構造物取壊し工		式	1		195,780				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	20	9,789	195,780			単-11号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川白濁地区外用地管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		114,580				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	20	4,907	98,140			単-12号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	20	822	16,440			単-13号	
仮設工		式	1		155,100				
交通管理工		式	1		155,100				
交通誘導警備員		人日	10	15,510	155,100			単-14号	
直接工事費		式	1		4,694,803				
共通仮設費		式	1		2,514,000				
共通仮設費		式	1		1,328,000				
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-2号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		182,000				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川白濁地区外用地管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,186,000				
純工事費		式	1		7,208,803				
現場管理費		式	1		4,380,000				
工事原価		式	1		11,588,803				
一般管理費等		式	1		2,521,197				
工事価格		式	1		14,110,000				
消費税相当額		式	1		1,411,000				
工事費計		式	1		15,521,000				





# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	406.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	406.6	406.6	CB210120		
計						406.6			
単価						406.6	円/m3		

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	352.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	352.4	352.4	CB210580		
計						352.4			
単価						352.4	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	1	1,716	1,716	CB210110	
計						1,716		
単価						1,716	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226.3	226.3	CB210020	
計						226.3		
単価						226.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	埋土		単位	m3	数量		1	単価	123.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ル-ス <sup>+</sup> )標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	123.4	123.4	CB210610		
計						123.4			
単価						123.4	円/m3		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	123.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	123.8	123.8	CB210610		
計						123.8			
単価						123.8	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,716
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	1	1,716	1,716	CB210110	
	計					1,716		
	単価					1,716	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 110mm	単位	m2	数量	1	単価	840.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	110mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m2	1	840.2	840.2	CB410030	
	計					840.2		
	単価					840.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 70mm	単位	m2	数量	1	単価	735.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 70mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	735.9	735.9	CB410040	
計						735.9		
単価						735.9	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,725	1,725	CB410260	
計						1,725		
単価						1,725	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,789	9,789	WB824010 単- 16号	
計						9,789		
単価						9,789	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,907
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 41.3km以下 全ての費用	m 3	1	4,907	4,907	CB227010	
計						4,907		
単価						4,907	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	822	822	WB020051 単- 17号	
計						822		
単価						822	円/m3	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15,510	15,510	WB010212 単- 18号	
計						15,510		
単価						15,510	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-15号	応急処理		単位	式	数量		単価	
					1			391,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	20	19,584	391,680		
計						391,680		
単価						391,680	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-16号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
					1			9,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,789.72	9,789		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,789		
単価						9,789	円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	処分費 (m <sup>3</sup> )	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Con殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	822	82,200		
計						82,200		
単価						822	円/m <sup>3</sup>	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	単価	金額	単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,504	15,504		
諸雑費(まるめ)			式	1		6		
計						15,510		
単価						15,510	円/人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	