

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度神戸川維持工事
工事地名	島根県出雲市大社町～大津町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	出雲河川事務所 管理第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3650010004	1 4) 単価適用年月	2025年11月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年11月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	島根県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	出雲	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	斐伊川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年11月11日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計総括表

工事名	令和7年度神戸川維持工事 (当初)			事業区分	河川維持・修繕		
				工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持							
	式	1		37,487,970			
緊急時対応工							
	式	1		1,250,000			
緊急時対応工							
	式	1		1,250,000			
河川土工							
	式	1		7,772,700			
掘削工							
	式	1		3,545,100			
残土処理工							
	式	1		4,227,600			
除草工							
	式	1		25,646,070			
堤防除草工							
	式	1		25,646,070			
堤防養生工							
	式	1		211,900			
伐木除根工							
	式	1		211,900			
付帯道路工							
	式	1		243,860			
アスファルト舗装工 天端舗装(A)							
	式	1		243,860			
構造物補修工							
	式	1		401,200			

設計総括表

工事名	令和7年度神戸川維持工事 (当初)			事業区分	河川維持・修繕		
				工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草コンクリート	式	1		401,200			
清掃工	式	1		740,670			
塵芥処理工	式	1		740,670			
応急処理工	式	1		1,175,040			
応急処理作業工	式	1		1,175,040			
仮設工	式	1		46,530			
交通管理工	式	1		46,530			
直接工事費	式	1		37,487,970			
共通仮設費	式	1		3,875,300			
共通仮設費	式	1		939,300			
運搬費	式	1		460,300			
現場環境改善費(率計上)	式	1		479,000			
共通仮設費(率計上)	式	1		2,936,000			

設計総括表

工事名	令和7年度神戸川維持工事 (当初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費	式	1		41,363,270			
現場管理費	式	1		14,474,000			
工事原価	式	1		55,837,270			
一般管理費等	式	1		10,062,730			
工事価格	式	1		65,900,000			
消費税相当額	式	1		6,590,000			
工事費計	式	1		72,490,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川維持工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川維持		式	1		37,487,970				
緊急時対応工		式	1		1,250,000				
緊急時対応工		式	1		1,250,000				
緊急時対応		式	1		1,250,000			内-1号	
河川土工		式	1		7,772,700				
掘削工		式	1		3,545,100				
掘削	土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満 又は湿地軟弱土	m3	6,500	318.7	2,071,550			単-1号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6,500	226.7	1,473,550			単-2号	
残土処理工		式	1		4,227,600				
整地	残土受入れ地での処理	m3	6,500	124.1	806,650			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,500	526.3	3,420,950			単-4号	
除草工		式	1		25,646,070				

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川維持工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
堤防除草工		式	1		25,646,070				
除草		m2	953,000	5.85	5,575,050			単-5号	
除草		m2	150,000	9.45	1,417,500			単-6号	
除草		m2	60,000	34.46	2,067,600			単-7号	
集草		m2	776,000	9.39	7,286,640			単-8号	
集草		m2	60,000	18.72	1,123,200			単-9号	
梱包		m2	836,000	3.88	3,243,680			単-10号	
積込・荷卸		m2	836,000	3.72	3,109,920			単-11号	
運搬(堤防除草)		m2	836,000	2.18	1,822,480			単-12号	
堤防養生工		式	1		211,900				
伐木除根工		式	1		211,900				
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	1,000	211.9	211,900			単-13号	

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川維持工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
付帯道路工		式	1		243,860				
アスファルト舗装工 天端舗装(A)		式	1		243,860				
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クワッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	100	713.6	71,360			単-14号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	100	1,725	172,500			単-15号	
構造物補修工		式	1		401,200				
防草コンクリート		式	1		401,200				
張りコンクリート 1号	18-8-40 (高炉) コンクリ ート夜間割増無	m2	100	4,012	401,200			単-16号	
清掃工		式	1		740,670				
塵芥処理工		式	1		740,670				
散在塵芥処理		m2	100,000	3.56	356,000			単-17号	
堆積塵芥収集(機械処理)		m3	10	2,902	29,020			単-18号	
堆積塵芥収集(人力処理)		m3	50	7,113	355,650			単-19号	

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川維持工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	1		1,175,040				
応急処理作業工		式	1		1,175,040				
応急処理		式	1		1,175,040			内-2号	
仮設工		式	1		46,530				
交通管理工		式	1		46,530				
交通誘導警備員		人日	3	15,510	46,530			単-20号	
直接工事費		式	1		37,487,970				
共通仮設費		式	1		3,875,300				
共通仮設費		式	1		939,300				
運搬費		式	1		460,300				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	460,300	460,300			単-21号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		479,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川維持工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,936,000				
純工事費		式	1		41,363,270				
現場管理費		式	1		14,474,000				
工事原価		式	1		55,837,270				
一般管理費等		式	1		10,062,730				
工事価格		式	1		65,900,000				
消費税相当額		式	1		6,590,000				
工事費計		式	1		72,490,000				

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	単位	m3	数量	1	単価	318.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	1	318.7	318.7	CB210100	
計						318.7		
単価						318.7	円/m3	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226.7	226.7	CB210020	
計						226.7		
単価						226.7	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	124.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	124.1	124.1	CB210610		
	計					124.1			
	単価					124.1	円/m3		

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	526.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m3	1	526.3	526.3	CB210110		
	計					526.3			
	単価					526.3	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	除草		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草	遠隔操縦式(刈幅185cm)貸与	m2	1	5.85	5.85	CB320010	5.85
	計							5.85
	単価							5.85 円/m2

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	除草		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草	ハンドカト式(刈幅150cm)	m2	1	9.45	9.45	CB320010	9.45
	計							9.45
	単価							9.45 円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	除草		単位	m2	数量		1	単価	34.46
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		肩掛式(カッタ径255mm)無し							CB320010
			m 2	1	34.46	34.46			
	計						34.46		
	単価						34.46	円/m2	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	集草		単位	m2	数量		1	単価	9.39
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集草		ハンドカト式(集草幅200cm)							CB320030
			m 2	1	9.39	9.39			
	計						9.39		
	単価						9.39	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	集草		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	集草	人力	m 2	1	18.72	18.72		CB320030
	計					18.72		
	単価					18.72	円/m2	

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	梱包		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	梱包	持込	m 2	1	3.88	3.88		CB320090
	計					3.88		
	単価					3.88	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	単位	m2	数量		1	単価	211.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹(複合)		伐木(機械施工) 有り 機械施工 全ての費用	m 2	1	211.9	211.9	CB320590		
計						211.9			
単価						211.9	円/m2		

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	713.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	713.6	713.6	CB410030		
計						713.6			
単価						713.6	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,725	1,725	CB410260	
計						1,725		
単価						1,725	円/m2	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	張りコンクリート 1号	18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	4,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m2	1	3,927	3,927	WB240730 単-22号	
養生工		防草コンクリート	m2	1	84.57	84.57	WB240740 単-23号	
計						4,011.57		
単価						4,012	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	散在塵芥処理		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	散在塵芥収集	収集・集積・積込みのみ		m 2	1	3.56	3.56	CB320710
	計						3.56	
	単価						3.56	円/m2

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	堆積塵芥収集(機械処理)		単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	堆積塵芥収集(機械処理)	収集・集積・積込みのみ 全ての費用		m 3	1	2,902	2,902	CB320720
	計						2,902	
	単価						2,902	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一19号	堆積塵芥収集(人力処理)		単位	m3	数量		単価	7,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集(人力処理)		収集・集積・積み込みのみ	m3	1	7,113	7,113	CB320730	
計						7,113		
単価						7,113	円/m3	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一20号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,510	15,510	WB010212 単一 25号	
計						15,510		
単価						15,510	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,927
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	24,684	24,684			
普通作業員		人	3.2	19,584	62,668			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	25,020	302,742			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,606			
計					392,700			
単価					3,927	円/m 2		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0
単-24号	労務費		単位	式	数量		単価	
					1			1,175,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	60	19,584	1,175,040		
計						1,175,040		
単価						1,175,040	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0
単-25号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,504	15,504		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,510		
単価						15,510	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フルトーサ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	460,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.8	23,664	66,259		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t吊	日	2.1	54,400	114,240		
運搬費等率 155%			式	1		279,773		
諸雑費 (まるめ)			式	1		28		
計						460,300		
単価						460,300	円/回	