

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度斐伊川下流維持工事
工事地名	島根県出雲市美野町～大津町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	出雲河川事務所 管理第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3650010003	1 4) 単価適用年月	2025年11月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年11月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	島根県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	出雲	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	斐伊川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年11月11日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計総括表

工事名	令和7年度斐伊川下流維持工事 (当初)			事業区分			
				工事区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持	式	1		42,503,340			
緊急時対応工	式	1		1,250,000			
緊急時対応工	式	1		1,250,000			
河川土工	式	1		315,600			
掘削工	式	1		315,600			
除草工	式	1		32,767,700			
堤防除草工	式	1		32,767,700			
堤防養生工	式	1		635,700			
伐木除根工	式	1		635,700			
清掃工	式	1		6,359,300			
塵芥処理工	式	1		6,359,300			
応急処理工	式	1		1,175,040			
応急処理作業工	式	1		1,175,040			

設計総括表

工事名	令和7年度斐伊川下流維持工事 (当初)			事業区分	河川維持・修繕		
				工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費	式	1		42,503,340			
共通仮設費	式	1		4,285,300			
共通仮設費	式	1		989,300			
運搬費	式	1		460,300			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		529,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		3,296,000			
純工事費	式	1		46,788,640			
現場管理費	式	1		16,183,000			
工事原価	式	1		62,971,640			
一般管理費等	式	1		11,218,360			
工事価格	式	1		74,190,000			
消費税相当額	式	1		7,419,000			
工事費計	式	1		81,609,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度斐伊川下流維持工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
河川維持		式	1		42,503,340				
緊急時対応工		式	1		1,250,000				
緊急時対応工		式	1		1,250,000				
緊急時対応		式	1		1,250,000				内-1号
河川土工		式	1		315,600				
掘削工		式	1		315,600				
掘削	土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満 又は湿地軟弱土	m3	500	318.7	159,350				単-1号
整地	残土受入れ地での処理	m3	500	124.1	62,050				単-2号
押土(ルーズ)	土砂	m3	500	188.4	94,200				単-3号
除草工		式	1		32,767,700				
堤防除草工		式	1		32,767,700				
除草		m2	1,040,000	5.85	6,084,000				単-4号

設計内訳書

工事名	令和7年度斐伊川下流維持工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
除草		m2	322,000	9.45	3,042,900					単-5号
除草		m2	157,000	34.46	5,410,220					単-6号
集草		m2	774,000	9.39	7,267,860					単-7号
集草		m2	135,000	18.72	2,527,200					単-8号
梱包		m2	909,000	3.88	3,526,920					単-9号
積込・荷卸		m2	909,000	3.72	3,381,480					単-10号
運搬(堤防除草)		m2	909,000	1.68	1,527,120					単-11号
堤防養生工		式	1		635,700					
伐木除根工		式	1		635,700					
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	3,000	211.9	635,700					単-12号
清掃工		式	1		6,359,300					
塵芥処理工		式	1		6,359,300					

設計内訳書

工事名	令和7年度斐伊川下流維持工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
散在塵芥処理		m2	1,505,000	3.56	5,357,800					単-13号
堆積塵芥収集(機械処理)		m3	100	2,902	290,200					単-14号
堆積塵芥収集(人力処理)		m3	100	7,113	711,300					単-15号
応急処理工		式	1		1,175,040					
応急処理作業工		式	1		1,175,040					
応急処理		式	1		1,175,040					内-2号
直接工事費		式	1		42,503,340					
共通仮設費		式	1		4,285,300					
共通仮設費		式	1		989,300					
運搬費		式	1		460,300					
重建設機械分解組立輸送費		回	1	460,300	460,300					単-16号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		529,000					

設計内訳書

工事名	令和7年度斐伊川下流維持工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,296,000					
純工事費		式	1		46,788,640					
現場管理費		式	1		16,183,000					
工事原価		式	1		62,971,640					
一般管理費等		式	1		11,218,360					
工事価格		式	1		74,190,000					
消費税相当額		式	1		7,419,000					
工事費計		式	1		81,609,000					

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	単位	m3	数量	1	単価	318.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	1	318.7	318.7	CB210100	
計						318.7		
単価						318.7	円/m3	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	124.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	124.1	124.1	CB210610	
計						124.1		
単価						124.1	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	押土(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	188.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	押土 (ルーズ)	土砂	m 3	1	188.4	188.4	CB210010	
	計					188.4		
	単価					188.4	円/m3	

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	除草		単位	m2	数量	1	単価	5.85
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草	遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与	m 2	1	5.85	5.85	CB320010	
	計					5.85		
	単価					5.85	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	除草		単位	m2	数量		1	単価	9.45
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		ハトカイト式(刈幅150cm)	m2	1	9.45	9.45	CB320010		
計						9.45			
単価						9.45	円/m2		

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	除草		単位	m2	数量		1	単価	34.46
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		肩掛式(カッタ径255mm)無し	m2	1	34.46	34.46	CB320010		
計						34.46			
単価						34.46	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	集草		単位	m2	数量		1	単価	9.39
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集草		ハトカイト式(集草幅200cm)							CB320030
			m 2	1	9.39	9.39			
	計						9.39		
	単価						9.39	円/m2	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	集草		単位	m2	数量		1	単価	18.72
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集草		人力							CB320030
			m 2	1	18.72	18.72			
	計						18.72		
	単価						18.72	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	梱包		単位	m2	数量		単価	
					1			3.88
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
梱包		持込	m 2	1	3.88	3.88	CB320090	
計						3.88		
単価						3.88	円/m2	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	積込・荷卸		単位	m2	数量		単価	
					1			3.72
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込・荷卸		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包有り)	m 2	1	3.72	3.72	CB320040	
計						3.72		
単価						3.72	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	運搬(堤防除草)		単位	m2	数量		1	単価	1.68
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(ホンロード・テーブル・2t積級) 梱包有り 無し 7.5km以下 全ての費用		m2	1	1.68	1.68	CB320050	
計							1.68		
単価							1.68	円/m2	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	単位	m2	数量		1	単価	211.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(複合)		伐木(機械施工) 有り 機械施工 全ての費用		m2	1	211.9	211.9	CB320590	
計							211.9		
単価							211.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	散在塵芥処理		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	散在塵芥収集	収集・集積・積込みのみ		m2	1	3.56	3.56	CB320710
	計						3.56	
	単価						3.56	円/m2

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	堆積塵芥収集(機械処理)		単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	堆積塵芥収集(機械処理)	収集・集積・積込みのみ 全ての費用		m3	1	2,902	2,902	CB320720
	計						2,902	
	単価						2,902	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	堆積塵芥収集(人力処理)		単位	m3	数量		1	単価	7,113
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	堆積塵芥収集(人力処理)	収集・集積・積み込みのみ	m3	1	7,113	7,113		CB320730	
	計					7,113			
	単価					7,113		円/m3	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		1	単価	460,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) プルトーサ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	回	1	460,300	460,300		WB010350 単-18号	
	計					460,300			
	単価					460,300		円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フルトーサ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	460,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.8	23,664	66,259		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t吊	日	2.1	54,400	114,240		
運搬費等率 155%			式	1		279,773		
諸雑費 (まるめ)			式	1		28		
計						460,300		
単価						460,300	円/回	