

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度斐伊川大津地区堤防強化工事
工事地名	島根県出雲市大津町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年3月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	出雲河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3640010033	14) 単価適用年月	2026年2月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	365日間 自 令和8年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	出雲	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	斐伊川	22) 処分費等	137,290
		23) 公告日	令和8年1月20日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和7年度斐伊川大津地区堤防強化工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額			
築堤・護岸	式	1		24,250,992			
河川土工	式	1		1,208,173			
掘削工 (ICT)	式	1		57,817			
盛土工	式	1		379,110			
法面整形工 (ICT)	式	1		582,717			
残土処理工	式	1		188,529			
護岸基礎工	式	1		1,978,264			
作業土工	式	1		212,582			
基礎工	式	1		1,765,682			
法覆護岸工	式	1		8,181,537			
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	式	1		452,540			
コンクリートブロック工 (平ブロック張)	式	1		3,468,820			
護岸付属物工	式	1		500,320			

設計総括表

工事名	令和7年度斐伊川大津地区堤防強化工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額			
多自然護岸工	式	1		2,753,115			
植生工	式	1		858,622			
覆土工	式	1		148,120			
擁壁護岸工	式	1		358,632			
作業土工	式	1		19,182			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1		339,450			
ドレン工	式	1		2,996,680			
作業土工	式	1		612,980			
ドレン工	式	1		2,383,700			
付属物設置工	式	1		851,800			
階段工	式	1		851,800			
付帯道路工	式	1		3,232,909			
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)	式	1		350,460			

設計総括表

工事名	令和7年度斐伊川大津地区堤防強化工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 歩道舗装(B)	式	1		455,259			
アスファルト舗装工 坂路舗装(A)	式	1		233,775			
アスファルト舗装工 天端舗装(A)	式	1		2,103,280			
アスファルト舗装工 天端舗装(B)	式	1		90,135			
構造物撤去工	式	1		2,000,668			
構造物取壊し工	式	1		1,608,486			
運搬処理工	式	1		392,182			
仮設工	式	1		3,442,329			
工事用道路工	式	1		3,442,329			
直接工事費	式	1		24,250,992			
共通仮設費	式	1		3,233,950			
共通仮設費	式	1		852,950			
運搬費	式	1		537,950			

設計総括表

工事名	令和7年度斐伊川大津地区堤防強化工事 (当初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)	式	1		315,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		2,381,000			
純工事費	式	1		27,484,942			
現場管理費	式	1		9,419,000			
工事原価	式	1		36,903,942			
一般管理費等	式	1		7,116,058			
工事価格	式	1		44,020,000			
消費税相当額	式	1		4,402,000			
工事費計	式	1		48,422,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度斐伊川大津地区堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸		式	1		24,250,992				
河川土工		式	1		1,208,173				
掘削工(ICT)		式	1		57,817				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 1,000m 3未満	m3	170	340.1	57,817			単-1号	
盛土工		式	1		379,110				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	71	5,244	372,324			単-2号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	9	754	6,786			単-3号	
法面整形工(ICT)		式	1		582,717				
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、 粘性土	m2	450	750.7	337,815			単-4号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	510	480.2	244,902			単-5号	
残土処理工		式	1		188,529				
整地	残土受入れ地での処理	m3	190	121.7	23,123			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度斐伊川大津地区堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110	985.8	108,438					単-7号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80	712.1	56,968					単-8号
護岸基礎工		式	1		1,978,264					
作業土工		式	1		212,582					
床掘り	土砂	m3	90	260.5	23,445					単-9号
埋戻し	土砂	m3	60	2,741	164,460					単-10号
基面整正		m2	63	391.7	24,677					単-11号
基礎工		式	1		1,765,682					
現場打基礎 PB-1-4-1	18-8-40(高炉)底幅60cm高さ70cm	m	65	24,550	1,595,750					単-12号
現場打基礎 1号	18-8-40(高炉)底幅21cm高さ25cm	m	51	3,332	169,932					単-13号
法覆護岸工		式	1		8,181,537					
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		452,540					

設計内訳書

工事名	令和7年度斐伊川大津地区堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
間知ブロック張 KP-1-1	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート有 遮水シートA(厚1.0+1)	m2	17	26,620	452,540					単-14号
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		3,468,820					
1号階段ブロック撤去・再設置		m2	116	12,380	1,436,080					単-15号
平ブロック張	控120mm	m2	138	14,730	2,032,740					単-16号
護岸付属物工		式	1		500,320					
小口止 1号端止	18-8-40(高炉)	箇所	1	109,500	109,500					単-17号
小口止 2号端止	18-8-40(高炉)	箇所	1	46,620	46,620					単-18号
小口止 1号	18-8-40(高炉)	箇所	1	170,700	170,700					単-19号
小口止 2号	18-8-40(高炉)	箇所	1	173,500	173,500					単-20号
多自然護岸工		式	1		2,753,115					
ブロックマット	1:2.0以上 1:3.0未満	m2	225	8,969	2,018,025					単-21号

設計内訳書

工事名	令和7年度斐伊川大津地区堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
遮水シート張		m2	229	3,210	735,090					単-22号
植生工		式	1		858,622					
人工張芝	ワラ付 幅100cm	m2	580	694.9	403,042					単-23号
張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	m2	180	2,531	455,580					単-24号
覆土工		式	1		148,120					
覆土(流用土)		m3	70	2,116	148,120					単-25号
擁壁護岸工		式	1		358,632					
作業土工		式	1		19,182					
床掘り	土砂	m3	9	260.5	2,344					単-26号
埋戻し	土砂	m3	5	2,741	13,705					単-27号
基面整正		m2	8	391.7	3,133					単-28号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		339,450					

設計内訳書

工事名	令和7年度斐伊川大津地区堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁 1号	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	5	67,890	339,450					単-29号
ドレン工		式	1		2,996,680					
作業土工		式	1		612,980					
掘削 床掘り	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	320	308	98,560					単-30号
埋戻し		m3	10	2,741	27,410					単-31号
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	70	5,244	367,080					単-32号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	70	754	52,780					単-33号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	170	395	67,150					単-34号
ドレン工		式	1		2,383,700					
1号ドレン		m3	197	12,100	2,383,700					単-35号
付属物設置工		式	1		851,800					
階段工		式	1		851,800					

設計内訳書

工事名	令和7年度斐伊川大津地区堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打階段 1号	18-8-40(高炉) 再生クラッシュ40~0	箇所	1	574,500	574,500			単-36号	
現場打階段 2号	18-8-40(高炉) 再生クラッシュ40~0	箇所	1	128,900	128,900			単-37号	
現場打階段 3号	18-8-40(高炉) 再生クラッシュ40~0	箇所	1	148,400	148,400			単-38号	
付帯道路工		式	1		3,232,909				
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)		式	1		350,460				
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上	m2	236	1,485	350,460			単-39号	
アスファルト舗装工 歩道舗装(B)		式	1		455,259				
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上	m2	163	1,485	242,055			単-40号	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 170mm	m2	163	1,308	213,204			単-41号	
アスファルト舗装工 坂路舗装(A)		式	1		233,775				
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	75	2,108	158,100			単-42号	

設計内訳書

工事名	令和7年度斐伊川大津地区堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	75	1,009	75,675					単-43号
アスファルト舗装工 天端舗装(A)		式	1		2,103,280					
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	1,220	1,724	2,103,280					単-44号
アスファルト舗装工 天端舗装(B)		式	1		90,135					
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	37	1,724	63,788					単-45号
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	37	712.1	26,347					単-46号
構造物撤去工		式	1		2,000,668					
構造物取壊し工		式	1		1,608,486					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	66	9,741	642,906					単-47号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以 下	m	30	629.2	18,876					単-48号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 機械施 工 15cm以下	m2	1,760	537.9	946,704					単-49号
運搬処理工		式	1		392,182					

設計内訳書

工事名	令和7年度斐伊川大津地区堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	66	1,620	106,920					単-50号
殻運搬	アスファルト殻(歩道部、車道・路肩部)	m3	66	2,242	147,972					単-51号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	66	940	62,040					単-52号
殻処分	アスファルト殻(歩道部)	m3	15	1,100	16,500					単-53号
殻処分	アスファルト殻(車道・路肩部)	m3	50	1,175	58,750					単-54号
仮設工		式	1		3,442,329					
工事用道路工		式	1		3,442,329					
工事用道路盛土		m3	610	1,819	1,109,590					単-55号
工事用道路掘削		m3	280	3,849	1,077,720					単-56号
人工張芝	ワラ付 幅100cm	m2	760	694.9	528,124					単-57号
張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	m2	60	2,531	151,860					単-58号
敷砂利	RC=40 敷厚 100mm	m2	553	452.9	250,453					単-59号

設計内訳書

工事名	令和7年度斐伊川大津地区堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	282	1,151	324,582					単-60号
直接工事費		式	1		24,250,992					
共通仮設費		式	1		3,233,950					
共通仮設費		式	1		852,950					
運搬費		式	1		537,950					
仮設材運搬費		t	96.2	5,592	537,950					単-61号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		315,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,381,000					
純工事費		式	1		27,484,942					
現場管理費		式	1		9,419,000					
工事原価		式	1		36,903,942					
一般管理費等		式	1		7,116,058					

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 1,000m3未満	単位	m3	数量		単価	340.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
オープンカット(ICTバックホウ 1,000m3未満)			m3	1	340.1	340.1	WYB00006 単- 62号	
計						340.1		
単価						340.1	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	5,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,244	5,244	CB210510	
計						5,244		
単価						5,244	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	754	754	CB210510		
	計					754			
	単価					754	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	750.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	切土整形(ICTバックホウ整形 1,000m2未満)		m 2	1	750.7	750.7	WYB00010 単一 63号		
	計					750.7			
	単価					750.7	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		1	単価	480.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
盛土整形(ICTバックホウ 1,000m2未満)			m 2	1	480.2	480.2	WYB00005 単- 64号		
計						480.2			
単価						480.2	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	整地	残土受け入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	121.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受け入れ地での処理	m 3	1	121.7	121.7	CB210610		
計						121.7			
単価						121.7	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	985.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 3.0km以下	m3	1	985.8	985.8	CB210110	
	計					985.8		
	単価					985.8	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	712.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 3.0km以下	m3	1	712.1	712.1	CB210110	
	計					712.1		
	単価					712.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	260.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	260.5	260.5	CB210030	
計						260.5		
単価						260.5	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,741	2,741	CB210410	
計						2,741		
単価						2,741	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	391.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	391.7	391.7	CB210080		
計						391.7			
単価						391.7	円/m2		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	現場打基礎 PB-1-4-1	18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm	単位	m	数量		10	単価	24,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	3.15	77,930	245,479.5	CB226170		
計						245,479.5			
単価						24,550	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	現場打基礎 1号	18-8-40(高炉) 底幅 21cm 高さ 25cm	単位	m	数量		単価	3,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	0.489	68,120	33,310.68	CB226170	
	計					33,310.68		
	単価					3,332	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	間知ブロック張 KP-1-1	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート有 遮水シートA(厚1.0+1	単位	m ²	数量		単価	26,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	m ²	10	26,480	264,800	CB226020	
	目地板	30m ² 未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.35	3,750	1,312.5	CB224710	
	計					266,112.5		
	単価					26,620	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	1号階段ブロック 撤去・再設置		単位	m2	数量		1	単価	12,380
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
階段ブロック撤去(1:2.0用)				m 2	1	5,773	5,773	WYB00008 単- 65号	
【以上撤去】									
平ブロック張		150kg/個以上 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し 無し		m 2	1	6,602	6,602	CB226030	
【以上再設置】									
計							12,375		
単価							12,380	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	控120mm	単位	m2	数量	1	単価	14,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ控120mm 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 無し	m 2	1	14,730	14,730	CB226030	
計						14,730		
単価						14,730	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	小口止 1号端止	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	109,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1.58	69,260	109,430.8	CB226190	
計						109,430.8		
単価						109,500	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	小口止 2号端止	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		1	単価	46,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0.673	69,260	46,611.98	CB226190		
計						46,611.98			
単価						46,620	円/箇所		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	小口止 1号	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		1	単価	170,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	2.464	69,260	170,656.64	CB226190		
計						170,656.64			
単価						170,700	円/箇所		

1次単価表

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	小口止 2号	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 173,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	2.505	69,260	173,496.3	CB226190
計						173,496.3	
単価						173,500	円/箇所

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	ブロックマット	1:2.0以上 1:3.0未満	単位	m2	数量	10	単価 8,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロックマット工 (最大法長 5.5 m以下)		2.0m以上2.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満	m 2	10	8,718	87,180	WB323010 単一 66号
充填材充填			本	5	500.7	2,503.5	WYB00002 単一 67号
計						89,683.5	
単価						8,969	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	遮水シート張		単位	m2	数量		1	単価	3,210
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	遮水シート張	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)		m 2	1	3,210	3,210	CB226130	
	計						3,210		
	単価						3,210	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	人工張芝	ワラ付 幅100cm	単位	m2	数量		1	単価	694.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	人工張芝			m 2	1	694.9	694.9	CB220910	
	計						694.9		
	単価						694.9	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	単位	m2	数量		1	単価	2,531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 100m2以上300m2未満 無						WB810870	
			m 2	1	2,531	2,531		単一 68号	
	計					2,531			
	単価					2,531		円/m2	

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	覆土(流用土)		単位	m3	数量		30	単価	2,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						CB220010	
			m 2	100	634.8	63,480			
	計					63,480			
	単価					2,116		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	260.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	260.5	260.5	260.5	CB210030
計							260.5	
単価							260.5	円/m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,741
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,741	2,741	2,741	CB210410
計							2,741	
単価							2,741	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	391.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	391.7	391.7	CB210080		
計						391.7			
単価						391.7	円/m2		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	重力式擁壁 1号	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	67,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	67,890	67,890	CB226320		
計						67,890			
単価						67,890	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	掘削 床掘り	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	308	308	CB210100	
計						308		
単価						308	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,741	2,741	CB210410	
計						2,741		
単価						2,741	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	5,244	5,244	CB210510		
	計					5,244			
	単価					5,244	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	754	754	CB210510		
	計					754			
	単価					754	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	法面整形(盛土部)	法面締め固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	395	395	CB220010	
計						395		
単価						395	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	1号トレン		単位	m3	数量	197.4	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石敷設(50~150mm)			m 3	197.4	10,110	1,995,714	WYB00003 単- 69号	
吸出し防止材(全面)設置			m 2	382.2	1,023	390,990.6	CB226140	
計						2,386,704.6		
単価						12,100	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	現場打階段 1号	18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40~0	単位	箇所	数量	1	単価	574,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3		6.549	42,570	278,790.93	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		35.582	7,453	265,192.64	CB240210
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3		3.476	8,759	30,446.28	CB226120
計							574,429.85	
単価							574,500	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	現場打階段 2号	18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40~0	単位	箇所	数量	1	単価	128,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.518	38,480	58,412.64	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	8.386	7,453	62,500.85	CB240210	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	0.903	8,759	7,909.37	CB226120	
計						128,822.86		
単価						128,900	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	現場打階段 3号	18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40~0	単位	箇所	数量	1	単価	148,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		1.668	38,480	64,184.64	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		10.326	7,453	76,959.67	CB240210
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3		0.826	8,759	7,234.93	CB226120
計							148,379.24	
単価							148,400	円/箇所

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,485	1,485	CB410261	
計						1,485		
単価						1,485	円/m2	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,485	1,485	CB410261	
計						1,485		
単価						1,485	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 170mm	単位	m2	数量		1	単価	1,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		170mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,308	1,308	CB410031		
計						1,308			
単価						1,308	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	2,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,108	2,108	CB410261		
計						2,108			
単価						2,108	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,009	1,009	CB410031	
計						1,009		
単価						1,009	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,724	1,724	CB410260	
計						1,724		
単価						1,724	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	1,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,724	1,724	CB410260		
計						1,724			
単価						1,724	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	712.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	712.1	712.1	CB410030		
計						712.1			
単価						712.1	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,741	9,741	WB824010 単- 70号	
計						9,741		
単価						9,741	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	629.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	629.2	629.2	CB430510	
計						629.2		
単価						629.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 機械施工 15cm以下	単位	m2	数量		単価	537.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	537.9	537.9	CB430310	
	計					537.9		
	単価					537.9	円/m2	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一50号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	1,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,620	1,620	CB227010	
	計					1,620		
	単価					1,620	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	殻運搬	アスファルト殻(歩道部、車道・路肩部)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 9.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,242	2,242	CB227010		
計						2,242			
単価						2,242	円/m3		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	940	940	WB020051		
計						940	単一 71号		
単価						940	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	処処分	アスファルト殻(歩道部)	単位	m3	数量	1	単価	1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,100	1,100	WB020051 単- 72号	
計						1,100		
単価						1,100	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	処処分	アスファルト殻(車道・路肩部)	単位	m3	数量	1	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,175	1,175	WB020051 単- 73号	
計						1,175		
単価						1,175	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	工事用道路盛土	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,819
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	340	223.4	75,956	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	m 3	340	602.5	204,850	CB210110		
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	610	121.4	74,054	CB210610		
【以上設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	610	223.4	136,274	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	310	712.1	220,751	CB210110		
整地	残土受入れ地での処理	m 3	310	121.7	37,727	CB210610		
【以上撤去】								
法面整形	切土部 無し 液質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	460	782.1	359,766	CB220010		
【以上復旧】								
計						1,109,378		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	工事用道路掘削	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,849
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	280	308	86,240	CB210100		
【以上設置】								
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m 3	150	5,244	786,600	CB210510		
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	90	754	67,860	CB210510		
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	30	214.1	6,423	CB210510		
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	330	395	130,350	CB220010		
【以上復旧】								
計					1,077,473			
単価					3,849	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	人工張芝	ワラ付 幅100cm	単位	m2	数量		1	単価	694.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝			m 2	1	694.9	694.9	CB220910		
計						694.9			
単価						694.9	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	単位	m2	数量		1	単価	2,531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 100m2以上300m2未満 無	m 2	1	2,531	2,531	WB810870 単一 68号		
計						2,531			
単価						2,531	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	敷砂利	RC=40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	100	単価	452.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	10	121.4	1,214	CB210610	
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	10	3,350	33,500		
【以上設置】								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	10	223.4	2,234	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	10	712.1	7,121	CB210110	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	10	121.7	1,217	CB210610	
【以上撤去】								
計						45,286		
単価						452.9	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一60号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	1,151
	282							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去					WB253610	
			m 2	282	365.5	103,071	単一 74号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 73日 無 有					WB253630	
			枚	30	7,378	221,340	単一 75号	
計						324,411		
単価						1,151	円/m2	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一61号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	5,592
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.9km 12m以内 冬期割増 無					WB010020	
			t	1	4,092	4,092	単一 76号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)					WB010030	
			t	1	1,500	1,500	単一 77号	
計						5,592		
単価						5,592	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	オープンカット (ICTバックホウ 1,000m3未満)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	340.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウ運転	後方超小旋回 山積0.45m ³ 排ガス3次	日	0.592	57,440	34,004	単-78号	WYB00019
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					34,010		
	単価					340.1	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	切土整形(ICTバックホウ整形 1,000 m2未満)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	750.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	24,684		12,095		
普通作業員		人	0.4	19,584		7,833		
バックホウ運転		後方超小旋回 山積0.45m ³ 排ガ ³ 次		日	0.96	57,440	55,142	WYB00013 単一 79号
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						75,070		
単価						750.7	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	盛土整形(ICTバックホウ 1,000m2未満)	単位	m ²	数量	100	単価	480.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.24	24,684	5,924		
普通作業員		人	0.36	19,584	7,050		
バックホウ運転	後方超小旋回 山積0.45m3 排ガ ⁺ 3次	日	0.61	57,440	35,038	単- 80号	WYB00017
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					48,020		
単価					480.2	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	階段ブロック撤去(1:2.0用)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,773
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.15	24,684	3,702			
普通作業員		人	0.75	19,584	14,688			
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 運転	排ガス型(2次規制)山積0.28m ³ 1.7t吊	日	0.45	36,110	16,249	WYB00009	単- 81号	
諸雑費(まるめ)		式	1		1			
計					34,640			
単価					5,773	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	ブロックマット工（最大法長5.5m以下）	2.0m以上2.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満	単位	m ²	数量	100	単価	8,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
普通作業員								
ブロックマット		t=100	人	0.575	24,684	14,193		
アンカーピン		D16 600×200×600	人	1.724	19,584	33,762		
			m ²	100	7,500	750,000		
バックホウ（クローラ型）運転			本	50	850	42,500		
諸雑費（率+まるめ） 8%			日	0.575	47,960	27,577	WK320200 単- 82号	
			式	1		3,768		
計						871,800		
単価						8,718	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	充填材充填		単位	本	数量	100	単価	500.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	24,684	12,342		
	普通作業員		人	1.5	19,584	29,376		
	充填材	変成シリコン系	L	1.84	2,070	3,808		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		4,544		
	計					50,070		
	単価					500.7	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	割栗石敷設(50~150mm)	単位	m 3	数量	100	単価	10,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.8	24,684	44,431		
普通作業員		人	3.6	19,584	70,502		
割栗石	50-150mm	m 3	120	5,550	666,000		
バックホウ(クローラ型)運転	【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3	日	3.8	60,540	230,052	WYB00001 単一 83号	
諸雑費(まるめ)		式	1		15		
計					1,011,000		
単価					10,110	円/m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	9,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	9,741.14	9,741		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,741		
単価						9,741	円/m ³	

参考資料（1）						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻	m ³	100	940	94,000		
計						94,000		
単価						940	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量				
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		アスファルト殻(歩道部)	m ³	100	1,100	110,000			
計						110,000			
単価						1,100	円/m ³		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量				
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		アスファルト殻(車道・路肩部)	m ³	100	1,175	117,500			
計						117,500			
単価						1,175	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	365.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	24,684	7,281			
とび工		人	0.295	26,010	7,672			
普通作業員		人	0.295	19,584	5,777			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	52,430	15,466	WK250590 単一 84号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		354			
計					36,550			
単価					365.5	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 73日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	6,278	6,278		
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,378		
単価						7,378	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.9km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価 4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						4,092	
単価						4,092	円/t

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価 1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						1,500	
単価						1,500	円/t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	バックホウ運転	後方超小旋回 山積0.45m3 排ガス3次	単位	日	数量	1	単価	57,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256			
軽油		L	44	140	6,160			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	供用日	1.33	15,600	20,748			
ICT建設機械経費損料加算額	バックホウ	供用日	1.33	5,470	7,275			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					57,440			
単価					57,440	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	バックホウ運転	後方超小旋回 山積0.45m3 排ガス3次	単位	日	数量	1	単価	57,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256			
軽油		L	44	140	6,160			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	供用日	1.33	15,600	20,748			
ICT建設機械経費損料加算額	バックホウ	供用日	1.33	5,470	7,275			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					57,440			
単価					57,440	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	バックホウ運転	後方超小旋回 山積0.45m3 排ガス3次	単位	日	数量	1	単価	57,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256			
軽油		L	44	140	6,160			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	供用日	1.33	15,600	20,748			
ICT建設機械経費損料加算額	バックホウ	供用日	1.33	5,470	7,275			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					57,440			
単価					57,440	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運転	排ガス型(2次規制)山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	36,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	23,256	23,256			
軽油		L	34.22	140	4,790			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	供用日	1	8,060	8,060			
諸雑費(まるめ)		式	1		4			
計					36,110			
単価					36,110	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	47,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256			
軽油		L	77	140	10,780			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.18	11,800	13,924			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						47,960		
単価						47,960	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	バックホウ(クローラ型)運転	【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	60,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	23,256	23,256			
軽油		L	101	140	14,140			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	供用日	1.33	17,400	23,142			
諸雑費(まるめ)		式	1		2			
計					60,540			
単価					60,540	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	52,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256			
軽油		L	119	140	16,660			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.06	11,800	12,508			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						52,430		
単価						52,430	円/日	