

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度大橋川松崎島地区築堤他工事
工事地名	島根県松江市朝酌町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	出雲河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3640010030	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	304日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 1月29日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	島根県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	松江	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	斐伊川	2 2) 処 分 費 等	1,269,000
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月27日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和7年度大橋川松崎島地区築堤他工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良							
	式	1		25,643,011			
道路土工							
	式	1		4,634,756			
掘削工 (ICT)							
	式	1		12,162			
路体盛土工 (ICT)							
	式	1		4,356,935			
法面整形工 (ICT)							
	式	1		265,659			
地盤改良工							
	式	1		15,743,540			
路床安定処理工							
	式	1		15,743,540			
法面工							
	式	1		153,510			
植生工							
	式	1		153,510			
排水構造物工							
	式	1		567,815			
管渠工							
	式	1		567,815			
舗装工							
	式	1		4,543,390			
アスファルト舗装工 (ICT) 車道舗装 (A)							
	式	1		4,543,390			

設計総括表

工事名	令和7年度大橋川松崎島地区築堤他工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸	式	1		112,673,206			
河川土工	式	1		107,595,299			
掘削工 (ICT)	式	1		2,427,960			
盛土工	式	1		285,278			
盛土工 (ICT)	式	1		93,817,795			
法面整形工 (ICT)	式	1		1,010,546			
大型土のう工	式	1		10,053,720			
構造物撤去工	式	1		4,281,907			
構造物取壊し工	式	1		2,616,303			
運搬処理工	式	1		1,665,604			
仮設工	式	1		796,000			
交通管理工	式	1		796,000			
直接工事費	式	1		138,316,217			

設計総括表

工事名	令和7年度大橋川松崎島地区築堤他工事 (当初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費	式	1		12,830,400			
共通仮設費	式	1		3,052,400			
技術管理費	式	1		1,792,400			
現場環境改善費(率計上)	式	1		1,260,000			
共通仮設費(率計上)	式	1		9,778,000			
純工事費	式	1		151,146,617			
現場管理費	式	1		36,496,000			
工事原価	式	1		187,642,617			
一般管理費等	式	1		29,597,383			
工事価格	式	1		217,240,000			
消費税相当額	式	1		21,724,000			
工事費計	式	1		238,964,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川松崎島地区築堤他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		25,643,011				
道路土工		式	1		4,634,756				
掘削工(ICT)		式	1		12,162				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	30	405.4	12,162			単-1号	
路体盛土工(ICT)		式	1		4,356,935				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	630	244.5	154,035			単-2号	
土材料		m3	610	6,890	4,202,900			単-3号	
法面整形工(ICT)		式	1		265,659				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	m2	510	520.9	265,659			単-4号	
地盤改良工		式	1		15,743,540				
路床安定処理工		式	1		15,743,540				

設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川松崎島地区築堤他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
安定処理 (A)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 15.48t/100m2 セメント系固化剤 一般軟弱土用	m2	1,420	6,417	9,112,140					単-5号
安定処理 (B)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 22.5t/100m2 セメント系固化剤 一般軟弱土用	m2	595	8,840	5,259,800					単-6号
安定処理 (C)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 30t/100m2 セメント系固化剤 一般軟弱土用	m2	120	11,430	1,371,600					単-7号
法面工		式	1		153,510					
植生工		式	1		153,510					
種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	m2	510	301	153,510					単-8号
排水構造物工		式	1		567,815					
管渠工		式	1		567,815					
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管Φ300	シングル 無孔 波状管	m	95	5,977	567,815					単-9号
舗装工		式	1		4,543,390					
アスファルト舗装工 (ICT) 車道舗装 (A)		式	1		4,543,390					

設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川松崎島地区築堤他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,550	972.8	1,507,840				単-10号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,470	2,065	3,035,550				単-11号
築堤・護岸		式	1		112,673,206				
河川土工		式	1		107,595,299				
掘削工(ICT)		式	1		2,427,960				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	4,800	405.4	1,945,920				単-12号
整地	残土受入れ地での処理	m3	3,900	123.6	482,040				単-13号
盛土工		式	1		285,278				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	160	773.3	123,728				単-14号
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	5,385	161,550				単-15号
盛土工(ICT)		式	1		93,817,795				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	13,710	244.5	3,352,095				単-16号

設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川松崎島地区築堤他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土材料		m3	13,130	6,890	90,465,700			単-17号	
法面整形工(ICT)		式	1		1,010,546				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,940	520.9	1,010,546			単-18号	
大型土のう工		式	1		10,053,720				
土のう大型	耐候性3年	袋	783	12,840	10,053,720			単-19号	
構造物撤去工		式	1		4,281,907				
構造物取壊し工		式	1		2,616,303				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	257	9,741	2,503,437			単-20号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	2	3,116	6,232			単-21号	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版 厚 15cmを超え35cm以下	m2	68	992.5	67,490			単-22号	
石積護岸撤去	控35cm	m2	400	97.86	39,144			単-23号	
運搬処理工		式	1		1,665,604				

設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川松崎島地区築堤他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	257	1,436	369,052			単-24号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	14	1,968	27,552			単-25号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	270	4,700	1,269,000			単-26号	
仮設工		式	1		796,000				
交通管理工		式	1		796,000				
交通誘導警備員		人日	50	15,920	796,000			単-27号	
直接工事費		式	1		138,316,217				
共通仮設費		式	1		12,830,400				
共通仮設費		式	1		3,052,400				
技術管理費		式	1		1,792,400				
六価カド溶出試験費		式	1	23,400	23,400			単-28号	
システム初期費(ICT)		式	1		1,769,000			内-1号	

設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川松崎島地区築堤他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,260,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,778,000				
純工事費		式	1		151,146,617				
現場管理費		式	1		36,496,000				
工事原価		式	1		187,642,617				
一般管理費等		式	1		29,597,383				
工事価格		式	1		217,240,000				
消費税相当額		式	1		21,724,000				
工事費計		式	1		238,964,000				

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	405.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	405.4	405.4	CB210120	
計						405.4		
単価						405.4	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	244.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土 (I C T)		20,000m3未満 無し	m 3	1	244.5	244.5	CB210570	
計						244.5		
単価						244.5	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	6,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土材料		m 3	1	6,890	6,890	CB210550	
	計					6,890		
	単価					6,890	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	520.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	520.9	520.9	CB220070	
	計					520.9		
	単価					520.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	安定処理 (A)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 15.48t/100m2 セメント系固化剤 一般軟弱土用	単位	m2	数量	1	単価	6,417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックホウ 路床 1m以下 15.48t/100m2	m 2	1	6,417	6,417	CB211410	
計						6,417		
単価						6,417	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	安定処理 (B)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 22.5t/100m2 セメント系固化剤 一般軟弱土用	単位	m2	数量	1	単価	8,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックホウ 路床 1m以下 22.5t/100m2	m 2	1	8,840	8,840	CB211410	
計						8,840		
単価						8,840	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	安定処理 (C)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 30t/100m2 セメント系 固化剤 一般軟弱土用	単位	m2	数量		1	単価	11,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安定処理		パック砕 路床 1m以下 30t/100m2	m 2	1	11,430	11,430	CB211410		
計						11,430			
単価						11,430	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量		1	単価	301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		種子散布工 500m2以上1000m2未満 無	m 2	1	301	301	WB810830 単- 29号		
計						301			
単価						301	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管Φ300	シングル 無孔 波状管	単位	m	数量	1	単価 5,977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	1	5,977	5,977	CB222770
計						5,977	
単価						5,977	円/m

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m ²	数量	1	単価 972.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m ²	1	972.8	972.8	CB410080
計						972.8	
単価						972.8	円/m ²

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm m 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,065	2,065	CB410260	
	計					2,065		
	単価					2,065	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	405.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	405.4	405.4	CB210120	
	計					405.4		
	単価					405.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	123.6	123.6	CB210610	
計						123.6		
単価						123.6	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	773.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	773.3	773.3	CB210510	
計						773.3		
単価						773.3	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	5,385	5,385	CB210510	
	計					5,385		
	単価					5,385	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	244.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m 3	1	244.5	244.5	CB210570	
	計					244.5		
	単価					244.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	6,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土材料		m 3	1	6,890	6,890	CB210550	
	計					6,890		
	単価					6,890	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	520.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	520.9	520.9	CB220070	
	計					520.9		
	単価					520.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	土のう 大型	耐候性3年	単位	袋	数量	1	単価	12,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	12,840	12,840	WB252730 単- 30号	
計						12,840		
単価						12,840	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	9,741	9,741	WB824010 単- 31号	
計						9,741		
単価						9,741	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	3,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,116	3,116	CB430510	
計						3,116		
単価						3,116	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1	単価	992.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	992.5	992.5	CB430310	
計						992.5		
単価						992.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	石積護岸撤去	控35cm	単位	m2	数量	10	単価	97.86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満	m 3	3.5	279.6	978.6	CB210020	
計						978.6		
単価						97.86	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,436	1,436	CB227010	
計						1,436		
単価						1,436	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,968	1,968	CB227010	
計						1,968		
単価						1,968	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,700	4,700	WB020051 単- 32号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,920		15,920	WB010212 単- 33号
	計						15,920	
	単価						15,920	円/人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	六価クロム溶出試験費		単位	式	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	六価クロム溶出試験分析費	環境庁告示46号溶出試験における検液作成による		検体	3	7,800	23,400	
	計						23,400	
	単価						23,400	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	大型土のう工	製作・設置 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	12,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	26,418	7,766			
特殊作業員		人	0.294	24,582	7,227			
普通作業員		人	0.294	20,094	5,907			
大型土のう袋材	耐候性 3年	袋	10	4,300	43,000			
購入土	ほぐし土換算単価	m ³	10	5,160	51,600			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	43,200	12,700			WK250500 単一 37号
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		200			
計					128,400			
単価					12,840			円/袋

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	9,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,741.14	9,741		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,741		
単価						9,741	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,912	15,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15,920		
単価						15,920	円／人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
					1			598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	システム初期費（ICT）	モータグレーダ	単位	式	数量	1	単価	623,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623,000		
計						623,000		
単価						623,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	43,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,174	24,174		
軽油			L	63	139	8,757		
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	8,020	10,265		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						43,200		
単価						43,200	円/日	