

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度神戸川妙見橋取付道路整備工事
工事地名	島根県出雲市西園町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	出雲河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3640010027	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	島根県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	出雲	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	斐伊川	2 2) 処 分 費 等	333,152
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月27日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計総括表

工事名	令和7年度神戸川妙見橋取付道路整備工事 (当初)			事業区分			
				工事区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良	式	1		102,723,441			
道路土工	式	1		25,034,585			
掘削工(ICT)	式	1		6,949,350			
路体盛土工	式	1		12,086,059			
路体盛土工(ICT)	式	1		1,858,620			
路床盛土工	式	1		81,271			
路床盛土工(ICT)	式	1		2,564,302			
法面整形工(ICT)	式	1		1,494,983			
法面工	式	1		744,080			
植生工	式	1		744,080			
軽量盛土工	式	1		44,497,022			
軽量盛土工	式	1		44,497,022			
擁壁工	式	1		221,730			

設計総括表

工事名	令和7年度神戸川妙見橋取付道路整備工事 (当初)			事業区分			
				工事区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打擁壁工	式	1		221,730			
排水構造物工	式	1		6,486,628			
側溝工	式	1		17,512			
集水柵・マンホール工	式	1		101,880			
排水工	式	1		1,856,680			
防草コンクリート	式	1		4,510,556			
縁石工	式	1		3,182,700			
縁石工	式	1		3,182,700			
踏掛版設置工	式	1		2,224,165			
踏掛版設置工	式	1		2,224,165			
舗装工	式	1		12,257,258			
アスファルト舗装工(ICT) 車道舗装(A)	式	1		9,582,440			
アスファルト舗装工(ICT) 車道舗装(B)	式	1		153,584			

設計総括表

工事名	令和7年度神戸川妙見橋取付道路整備工事 (当初)				事業区分			
					工事区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工(ICT) 路肩舗装(A)	式	1		339,054				
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)	式	1		2,182,180				
防護柵工	式	1		654,460				
路側防護柵工	式	1		305,140				
防止柵工	式	1		349,320				
区画線工	式	1		419,514				
区画線工	式	1		419,514				
構造物撤去工	式	1		4,931,699				
防護柵撤去工	式	1		512,714				
構造物取壊し工	式	1		3,593,922				
運搬処理工	式	1		825,063				
仮設工	式	1		2,069,600				
交通管理工	式	1		2,069,600				

設計総括表

工事名	令和7年度神戸川妙見橋取付道路整備工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費	式	1		102,723,441			
共通仮設費	式	1		12,972,000			
共通仮設費	式	1		2,772,000			
技術管理費	式	1		1,769,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		1,003,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		10,200,000			
純工事費	式	1		115,695,441			
現場管理費	式	1		35,194,000			
工事原価	式	1		150,889,441			
一般管理費等	式	1		24,510,559			
工事価格	式	1		175,400,000			
消費税相当額	式	1		17,540,000			
工事費計	式	1		192,940,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川妙見橋取付道路整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		102,723,441				
道路土工		式	1		25,034,585				
掘削工(ICT)		式	1		6,949,350				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,800	405.4	1,135,120				単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,770	2,099	5,814,230				単-2号
路体盛土工		式	1		12,086,059				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	773.3	23,199				単-3号
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1,510	5,385	8,131,350				単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,690	2,099	3,547,310				単-5号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,700	226	384,200				単-6号
路体盛土工(ICT)		式	1		1,858,620				
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	660	244.5	161,370				単-7号

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川妙見橋取付道路整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	730	2,099	1,532,270			単-8号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	730	226	164,980			単-9号	
路床盛土工		式	1		81,271				
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	4	812.9	3,251			単-10号	
路床盛土	2.5m未満	m3	10	5,477	54,770			単-11号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	2,099	20,990			単-12号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	10	226	2,260			単-13号	
路床盛土工(ICT)		式	1		2,564,302				
路床盛土(ICT)	4.0m以上	m3	876	352.8	309,052			単-14号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	970	2,099	2,036,030			単-15号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	970	226	219,220			単-16号	
法面整形工(ICT)		式	1		1,494,983				

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川妙見橋取付道路整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,870	520.9	1,494,983			単-17号	
法面工		式	1		744,080				
植生工		式	1		744,080				
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	2,840	262	744,080			単-18号	
軽量盛土工		式	1		44,497,022				
軽量盛土工		式	1		44,497,022				
軽量盛土	型内発砲 密度0.2kN/m ³ 難燃性	m3	1,094	35,410	38,738,540			単-19号	
コンクリート床版	18-8-40(高炉) 10cm	m2	1,140	4,985	5,682,900			単-20号	
裏込砕石	再生クラッシュランRC40	m3	9	8,398	75,582			単-21号	
擁壁工		式	1		221,730				
場所打擁壁工		式	1		221,730				
1号擁壁嵩上げ		箇所	1	93,730	93,730			単-22号	

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川妙見橋取付道路整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
2号擁壁嵩上げ		箇所	1	128,000	128,000			単-23号	
排水構造物工		式	1		6,486,628				
側溝工		式	1		17,512				
プレキャストU型側溝 PU1-B240-H240		m	2	8,756	17,512			単-24号	
集水柵・マンホール工		式	1		101,880				
現場打ち集水柵 1号集水柵	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	50,940	101,880			単-25号	
排水工		式	1		1,856,680				
縦排水 TH-1-1	内幅 240mm 内高 24 0mm	m	76	24,430	1,856,680			単-26号	
防草コンクリート		式	1		4,510,556				
1号法肩コンクリート		m	315	9,666	3,044,790			単-27号	
2号法肩コンクリート		m	73	7,658	559,034			単-28号	
3号法肩コンクリート		m	45	3,405	153,225			単-29号	

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川妙見橋取付道路整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1号張りコンクリート		m2	87	8,661	753,507			単-30号	
縁石工		式	1		3,182,700				
縁石工		式	1		3,182,700				
歩車道境界ブロック 1号	B種 B180/230×H250× L600 両面R	m	266	11,670	3,104,220			単-31号	
歩車道境界ブロック 2号	出入口 B180/190×H10 0×L600 両面R	m	6	13,080	78,480			単-32号	
踏掛版設置工		式	1		2,224,165				
踏掛版設置工		式	1		2,224,165				
踏掛版設置 1号踏掛版	24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	2,179,000	2,179,000			単-33号	
アンカー筋 1号踏掛版	SD345 D22 L=600	本	15	3,011	45,165			単-34号	
舗装工		式	1		12,257,258				
アスファルト舗装工 (ICT) 車道舗装 (A)		式	1		9,582,440				
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	再生クラッシュヤーン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	2,450	1,062	2,601,900			単-35号	

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川妙見橋取付道路整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部) (ICT)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	2,450	784.2	1,921,290			単-36号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,450	2,065	5,059,250			単-37号	
アスファルト舗装工 (ICT) 車道舗装(B)		式	1		153,584				
上層路盤(車道・路肩部) (ICT)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 65mm	m2	58	583	33,814			単-38号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	58	2,065	119,770			単-39号	
アスファルト舗装工 (ICT) 路肩舗装(A)		式	1		339,054				
上層路盤(車道・路肩部) (ICT)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	119	784.2	93,319			単-40号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	119	2,065	245,735			単-41号	
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)		式	1		2,182,180				
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	763	1,031	786,653			単-42号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	763	1,829	1,395,527			単-43号	
防護柵工		式	1		654,460				

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川妙見橋取付道路整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工		式	1		305,140				
ガードレール (流用品)	塗装品 Gr-C-4E 塗装(白) 100m以上 曲線部補正無	m	209	1,460	305,140			単-44号	
防止柵工		式	1		349,320				
転落(横断)防止柵 (流用品)	P種4段 H=1.1m 塗装(白) 土中建込	m	205	1,704	349,320			単-45号	
区画線工		式	1		419,514				
区画線工		式	1		419,514				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	940	323.9	304,466			単-46号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	23	353.7	8,135			単-47号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	30	838.2	25,146			単-48号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	87	687.9	59,847			単-49号	
貼付式区画線	自転車マーク 白 1000×700	枚	2	10,960	21,920			単-50号	
構造物撤去工		式	1		4,931,699				

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川妙見橋取付道路整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去工		式	1		512,714				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	209	1,366	285,494			単-51号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種4段 土中建込	m	210	1,082	227,220			単-52号	
構造物取壊し工		式	1		3,593,922				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	29	17,100	495,900			単-53号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	106	9,741	1,032,546			単-54号	
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下	m2	0.6	7,616	4,569			単-55号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	67	643.9	43,141			単-56号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	3,670	549.8	2,017,766			単-57号	
運搬処理工		式	1		825,063				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	29	1,783	51,707			単-58号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	106	1,238	131,228			単-59号	

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川妙見橋取付道路整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	アスファルト殻	m3	176	1,749	307,824			単-60号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	29	1,000	29,000			単-61号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	106	940	99,640			単-62号	
殻処分	アスファルト殻	m3	176	1,162	204,512			単-63号	
現場発生品運搬		t	0.08	14,410	1,152			単-64号	
仮設工		式	1		2,069,600				
交通管理工		式	1		2,069,600				
交通誘導警備員		人日	130	15,920	2,069,600			単-65号	
直接工事費		式	1		102,723,441				
共通仮設費		式	1		12,972,000				
共通仮設費		式	1		2,772,000				
技術管理費		式	1		1,769,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川妙見橋取付道路整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)		式	1		1,769,000					内-1号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,003,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		10,200,000					
純工事費		式	1		115,695,441					
現場管理費		式	1		35,194,000					
工事原価		式	1		150,889,441					
一般管理費等		式	1		24,510,559					
工事価格		式	1		175,400,000					
消費税相当額		式	1		17,540,000					
工事費計		式	1		192,940,000					

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量		単価	405.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	405.4	405.4	CB210120	
	計					405.4		
	単価					405.4	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	2,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m3	1	2,099	2,099	CB210110	
	計					2,099		
	単価					2,099	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	773.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	773.3	773.3	CB210510		
	計					773.3			
	単価					773.3	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	5,385	5,385	CB210510		
	計					5,385			
	単価					5,385	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m3	1	2,099	2,099	CB210110	
計						2,099		
単価						2,099	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226	226	CB210020	
計						226		
単価						226	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	244.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	244.5	244.5	CB210570		
計						244.5			
単価						244.5	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m3	1	2,099	2,099	CB210110		
計						2,099			
単価						2,099	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	226	226	CB210020	
計						226		
単価						226	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	812.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	812.9	812.9	CB210520	
計						812.9		
単価						812.9	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,477
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満		m 3	1	5,477	5,477	CB210520	
計							5,477		
単価							5,477	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,099
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		m 3	1	2,099	2,099	CB210110	
計							2,099		
単価							2,099	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	226	226	CB210020	
計						226		
単価						226	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	路床盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	352.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m 3	1	352.8	352.8	CB210580	
計						352.8		
単価						352.8	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m3	1	2,099	2,099	CB210110		
計						2,099			
単価						2,099	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226	226	CB210020		
計						226			
単価						226	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		1	単価	520.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	520.9	520.9	CB220070		
計						520.9			
単価						520.9	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量		1	単価	262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	262	262	WB810830 単一 66号		
計						262			
単価						262	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	軽量盛土	型内発砲 密度0.2kN/m3 難燃性	単位	m3	数量	100	単価	35,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発泡スチロール設置	敷砂	m 3	100	4,053	405,300	CB225110	
	発泡スチロール (材料費)		m 3	104	28,900	3,005,600	CB225111	
	緊結金具 (材料費)		個	230	565	129,950	CB225112	
	計					3,540,850		
	単価					35,410	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	コンクリート床版	18-8-40(高炉) 10cm	単位	m2	数量		単価	
						1,140		4,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート床版		18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し 10cm G3551 線径6.0×網目150×150mm	m 3	41	49,280	2,020,480	CB225120	
コンクリート床版		18-8-40(高炉) 一般養生 50m未満 10cm G3551 線径6.0×網目150×150mm	m 3	73	50,160	3,661,680	CB225120	
計						5,682,160		
単価						4,985	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	裏込砕石	再生クラッシュランRC40	単位	m3	数量		単価	
						1		8,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込砕石(軽量盛土)		6m以下 再生クラッシュラン RC-40	m 3	1	8,398	8,398	CB225160	
計						8,398		
単価						8,398	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	1号擁壁嵩上げ	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	93,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m ²	1.392	4,519	6,290.44	CB224250		
樹脂カプセル	D13用	本	7	157	1,099			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.002	170,800	341.6	WB810010	単一 67号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	7	585	4,095	CB224410		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.519	38,950	20,215.05	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	2.593	7,904	20,495.07	CB240210		
橋梁用高欄撤去		m	4	5,499	21,996	WYB00015	単一 68号	
橋梁用高欄	組立式	m	4	3,209	12,836	CB422740		
寸切りボルト	M20×220 ナット、ワッシャ含む	本	12	530	6,360			
計					93,728.16			
単価					93,730		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	2号擁壁嵩上げ	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	128,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m ²	1.759	4,519	7,948.92	CB224250		
樹脂カプセル	D13用	本	8	157	1,256			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.002	170,800	341.6	WB810010	単一 67号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	8	585	4,680	CB224410		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.652	38,950	25,395.4	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	2.998	7,904	23,696.19	CB240210		
橋梁用高欄撤去		m	4.7	5,499	25,845.3	WYB00017	単一 69号	
橋梁用高欄	組立式	m	4.7	3,209	15,082.3	CB422740		
アンカーボルト	M20×450 ナット、ワッシャ含む	本	8	1,260	10,080			
アンカーボルト	M22×300 ナット、ワッシャ含む	本	8	1,100	8,800			
アンカープレート	SS400 PL100×9×200	枚	4	1,200	4,800			

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一24号	プレキャストU型側溝 PU1-B240-H240		単位	m	数量		単価	8,756
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	8,756	8,756	8,756	WB821410 単一 70号
計							8,756	
単価							8,756	円/m

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一25号	現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	50,940
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50,940	50,940	50,940	CB222950
計							50,940	
単価							50,940	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	縦排水 TH-1-1	内幅 240mm 内高 240mm	単位	m	数量	10	単価	24,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	14,250	142,500	WB821410 単一 71号		
コンクリート打設工	縦排水溝 ラフレソクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り 標準	m ²	10	7,039	70,390	WB240730 単一 72号		
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	171.3	1,713	WB240740 単一 73号		
型枠工	縦排水溝	m ²	2.8	10,580	29,624	WB240720 単一 74号		
計					244,227			
単価					24,430	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	1号法肩コンクリート	単位	m	数量	単価	金額	単価	9,666
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2		14.75	4,227	62,348.25	WB240730	単一 75号
養生工	防草コンクリート	m 2		14.75	87.78	1,294.75	WB240740	単一 76号
型枠工	防草コンクリート	m 2		1	5,094	5,094	WB240720	単一 77号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.1	38,950	3,895	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2		2	7,904	15,808	CB240210	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2		0.01	3,827	38.27	CB224710	
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t		0.002	167,700	335.4	WB810010	単一 78号
防草シート設置(平面部1:2.0超 t=0.5)		m 2		4.75	723	3,434.25	WYB00008	単一 79号
防草シート設置(法面部1:2.0以下 t=0.5)		m 2		5.25	839.1	4,405.27	WYB00003	単一 80号
計						96,653.19		
単価						9,666	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	2号法肩コンクリート	単位	m	数量	10	単価	7,658
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	14.75	4,227	62,348.25	WB240730 単一 75号	
養生工	防草コンクリート	m ²	14.75	87.78	1,294.75	WB240740 単一 76号	
型枠工	防草コンクリート	m ²	1	5,094	5,094	WB240720 単一 77号	
防草シート設置(平面部1:2.0超 t=0.5)		m ²	4.75	723	3,434.25	WYB00011 単一 79号	
防草シート設置(法面部1:2.0以下 t=0.5)		m ²	5.25	839.1	4,405.27	WYB00010 単一 80号	
計					76,576.52		
単価					7,658	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	3号法肩コンクリート	単位	m	数量	10	単価	3,405
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	5	3,961	19,805	WB240730 単一 81号	
養生工	防草コンクリート	m ²	5	87.78	438.9	WB240740 単一 76号	
型枠工	防草コンクリート	m ²	2	5,094	10,188	WB240720 単一 77号	
防草シート設置(平面部1:2.0超 t=0.5)		m ²	5	723	3,615	WYB00013 単一 82号	
計					34,046.9		
単価					3,405	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	1号張りコンクリート		単位	m2	数量		10	単価	8,661
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	10	1,767	17,670	CB221110			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	34,050	68,100	CB240010			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.218	3,827	834.28	CB224710			
計					86,604.28				
単価					8,661	円/m2			

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	歩車道境界ブロック 1号	B種 B180/230×H250×L600 両面R	単位	m	数量	10	単価	11,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	8,135	81,350	CB422510	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.486	34,050	16,548.3	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	2.4	4,510	10,824	CB240210	
目地板		30m未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.049	3,827	187.52	CB224710	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	5.7	1,365	7,780.5	CB221110	
計						116,690.32		
単価						11,670	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	歩車道境界ブロック 2号	出入口 B180/190×H100×L600 両面R	単位	m	数量	10	単価	13,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	9,125	91,250	CB422510	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.545	34,050	18,557.25	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	3	4,510	13,530	CB240210	
目地板		30m ² 未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.054	3,827	206.65	CB224710	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	5.27	1,365	7,193.55	CB221110	
計						130,737.45		
単価						13,080	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	踏掛版設置 1号踏掛版	24-12-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	2,179,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25(20)(高炉) 有り 有り	m ³		28.995	48,630	1,410,026.85	CB411010
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t		4.153	172,100	714,731.3	WB810010 単一 83号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t		0.31	174,200	54,002	WB810010 単一 84号
計							2,178,760.15	
単価							2,179,000	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	アカー筋 1号踏掛版	SD345 D22 L=600	単位	本	数量	1,000	単価	3,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1.824	168,700	307,708.8	単一	85号
コンクリート削孔 (さく岩機)		400mm以上600mm未満	孔	1,000	1,845	1,845,000	CB224420	
注入材		エポキシ	k g	268.086	3,200	857,875.2		
計						3,010,584		
単価						3,011	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価	1,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	200mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40	m 2	1	1,062	1,062	CB410080		
	計					1,062			
	単価					1,062	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	784.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30	m 2	1	784.2	784.2	CB410090		
	計					784.2			
	単価					784.2	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,065	2,065	CB410260	
計						2,065		
単価						2,065	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 65mm	単位	m2	数量	1	単価	583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)		65mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30	m 2	1	583	583	CB410090	
計						583		
単価						583	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	2,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,065	2,065		CB410260	
	計					2,065			
	単価					2,065		円/m2	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	784.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30	m2	1	784.2	784.2		CB410090	
	計					784.2			
	単価					784.2		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,065	2,065	CB410260	
計						2,065		
単価						2,065	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,031	1,031	CB410031	
計						1,031		
単価						1,031	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,829	1,829	CB410261	
計						1,829		
単価						1,829	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	ガードレール (流用品)	塗装品 Gr-C-4E 塗装(白) 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	1,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,460	1,460	WB810540 単- 86号	
計						1,460		
単価						1,460	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	転落(横断)防止柵 (流用品)	P種4段 H=1.1m 塗装(白) 土中建込	単位	m	数量	1	単価	1,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,704	1,704	WB810760 単一 87号	
計						1,704		
単価						1,704	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	323.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	323.9	323.9	WB821210 単一 88号	
計						323.9		
単価						323.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	353.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	353.7	353.7	WB821210 単- 89号	
計						353.7		
単価						353.7	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	838.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	838.2	838.2	WB821210 単- 90号	
計						838.2		
単価						838.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	687.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	687.9	687.9	WB821210 単- 91号	
計						687.9		
単価						687.9	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	貼付式区画線	自転車マーク 白 1000×700	単位	枚	数量	1	単価	10,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貼付式区画線設置(自転車マーク 白 1000×700)			枚	1	10,960	10,960	WYB00014 単- 92号	
計						10,960		
単価						10,960	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,366	1,366	WB810530 単一 93号	
	計					1,366		
	単価					1,366	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種4段 土中建込	単位	m	数量	1	単価	1,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	1,082	1,082	WB810770 単一 94号	
	計					1,082		
	単価					1,082	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	17,100	17,100	WB824010 単- 95号	
計						17,100		
単価						17,100	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,741	9,741	WB824010 単- 96号	
計						9,741		
単価						9,741	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下	単位	m ²	数量			1	単価	7,616
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	m ²	1	7,616	7,616	CB224250			
	計					7,616				
	単価					7,616	円/m ²			

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量			1	単価	643.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	643.9	643.9	CB430510			
	計					643.9				
	単価					643.9	円/m			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	549.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	549.8	549.8	CB430310	
計						549.8		
単価						549.8	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,783	1,783	CB227010	
計						1,783		
単価						1,783	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,238	1,238	CB227010	
計						1,238		
単価						1,238	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,749	1,749	CB227010	
計						1,749		
単価						1,749	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	1,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,000	1,000	WB020051 単- 97号	
計						1,000		
単価						1,000	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	940
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	940	940	WB020051 単- 98号	
計						940		
単価						940	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	般処分	アスファルト	単位	m3	数量	176	単価	1,162
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)		m3	145	1,175	170,375	WB020051 単- 99号		
【以上 車道部】								
処分費 (m3)		m3	31	1,100	34,100	WB020051 単- 100号		
【以上 歩道部】								
計					204,475			
単価					1,162	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	現場発生産品運搬	単位	t	数量	1	単価	14,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビートラック2t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	1	6,016	6,016	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビートラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,390	8,390	CB010420	
計					14,406		
単価					14,410	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	15,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	15,920	15,920	WB010212 単- 101号	
計					15,920		
単価					15,920	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	170,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	103,000	106,090		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,661.88	64,661		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		49		
	計					170,800		
	単価					170,800	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	橋梁用高欄撤去	単位	m	数量	10	単価	5,499
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	26,418	13,209		
普通作業員		人	2	20,094	40,188		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,593		
計					54,990		
単価					5,499	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	橋梁用高欄撤去	単位	m	数量	10	単価	5,499
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	26,418	13,209		
普通作業員		人	2	20,094	40,188		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,593		
計					54,990		
単価					5,499	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	8,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g以下 昼 無	m	10	3,694.44	36,944		
	鉄筋コンクリートU形	2 4 0 2 4 0×2 4 0×6 0 0	個	16.5	2,960	48,840		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.528	3,350	1,768		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					87,560		
	単価					8,756	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	7,039
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.9	26,418	103,030			
特殊作業員		人	5	24,582	122,910			
普通作業員		人	8	20,094	160,752			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	25,020	211,919			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	54,400	103,360			
諸雑費（率+まるめ） 0.5%		式	1		1,929			
計					703,900			
単価					7,039	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.21	26,418	5,547	
	普通作業員		人	0.56	20,094	11,252	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		331	
	計					17,130	
	単価					171.3	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	10,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	26,418	31,701			
型わく工		人	1.6	27,540	44,064			
普通作業員		人	1.2	20,094	24,112			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,923			
計					105,800			
単価					10,580	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4,227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	26,418	15,850		
特殊作業員			人	1.1	24,582	27,040		
普通作業員			人	1.9	20,094	38,178		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	12.1	25,020	302,742		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	40,140	35,724	WK240050 単一 105号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3,166		
計						422,700		
単価						4,227	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	87.78
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	26,418	2,377			
普通作業員		人	0.31	20,094	6,229			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		172			
計					8,778			
単価					87.78	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.43	26,418	11,359				
型わく工		人	0.86	27,540	23,684				
普通作業員		人	0.52	20,094	10,448				
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,449				
計					50,940				
単価					5,094	円/m ²			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	167,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	1.03	100,000	103,000			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,661.88	64,661			
諸雑費(まるめ)		式	1		39			
計					167,700			
単価					167,700	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	防草シート設置(平面部1:2.0超 t=0.5)	単位	m ²	数量	100	単価	723
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置(覆土)	時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)	m ²	100	445.41	44,541		
防草シート	t=0.5 目付量115g/m ²	m ²	111	250	27,750		
諸雑費(まるめ)		式	1		9		
計					72,300		
単価					723	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	防草シート設置(法面部1:2.0以下 t=0.5)	単位	m ²	数量	100	単価	839.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置（覆土）	時間制約無 現場条件1 法面部(1:2.0以下)	m ²	100	561.56	56,156		
防草シート	t=0.5 目付量115g/m ²	m ²	111	250	27,750		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					83,910		
単価					839.1	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	3,961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26,418	26,418		
普通作業員			人	3.2	20,094	64,300		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	12.1	25,020	302,742		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,640		
計						396,100		
単価						3,961	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	防草シート設置(平面部1:2.0超 t=0.5)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	723
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防草シート設置(覆土)	時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)	m ²	100	445.41	44,541			
防草シート	t=0.5 目付量115g/m ²	m ²	111	250	27,750			
諸雑費(まるめ)		式	1		9			
計					72,300			
単価					723	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,034	68,034		
	諸雑費(まるめ)		式	1		36		
	計					172,100		
	単価					172,100	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	103,000	106,090		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,034	68,034		
	諸雑費(まるめ)		式	1		76		
	計					174,200		
	単価					174,200	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	168,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,661.88	64,661		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					168,700		
	単価					168,700	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	9,640	9,640		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-8,180	-8,180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,460		
	単価					1,460	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,703.4	170,340		
転落防止柵(流用品)		P種4段 H=1.1 塗装(白) 土中建込	m	100	0	0		
諸雑費 (まるめ)			式	1		60		
計						170,400		
単価						1,704	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	323.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	160.57	160,570		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
	軽油		L	36	139	5,004		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,751		
	計					323,900		
	単価					323.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	353.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	189.35	189,350		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	43	139	5,977		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,798		
計						353,700		
単価						353.7	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	838.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	354.57	354,570		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	81	139	11,259		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,996		
計						838,200		
単価						838.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	687.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	401.91	482,292		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	109.2	139	15,178		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,740		
計						687,900		
単価						687.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	貼付式区画線設置(自転車マーク 白 1000×700)	単位	枚	数量	100	単価	10,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	4	26,418	105,672		
特殊作業員		人	4	24,582	98,328		
普通作業員		人	4	20,094	80,376		
貼付式区画線	自転車マーク 白 1000×700	枚	100	7,700	770,000		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		41,624		
計					1,096,000		
単価					10,960	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,366.8	1,366		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,366		
	単価					1,366	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,081.2	108,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					108,200		
	単価					1,082	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	17,098.29	17,098		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,100		
単価						17,100	円/m ³	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	9,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	9,741.14	9,741		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,741		
単価						9,741	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円/m ³	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	940	94,000		
計						94,000		
単価						940	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(車道部)	m ³	100	1,175	117,500		
計						117,500		
単価						1,175	円/m ³	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(歩道部)	m ³	100	1,100	110,000		
計						110,000		
単価						1,100	円/m ³	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,912	15,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15,920		
単価						15,920	円／人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
					1			598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	システム初期費（ICT）	モータグレーダ	単位	式	数量	1	単価	623,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	モータグレーダ	式	1		623,000		
	計					623,000		
	単価					623,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	40,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,174	24,174			
軽油		L	37	139	5,143			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,760	10,816			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						40,140		
単価						40,140	円/日	