

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度大橋川揖屋干拓工事用船着場設置他工事
工事地名	島根県松江市意宇町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	出雲河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3640010035	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	272日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年12月28日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	島根県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	松江	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	斐伊川	2 2) 処 分 費 等	15,642,000
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月27日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計総括表

工事名	令和7年度大橋川揖屋干拓工事用船着場設置他工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸							
	式	1		117,831,744			
浚渫工(バックホウ浚渫船)							
	式	1		315,940			
浚渫船運転工							
	式	1		171,340			
作業船運転工							
	式	1		114,090			
揚土工							
	式	1		30,510			
浚渫土処理工							
	式	1		132,808			
浚渫土処理工							
	式	1		132,808			
河川土工							
	式	1		21,516,590			
盛土工							
	式	1		20,560,000			
盛土工(ICT)							
	式	1		956,590			
矢板護岸工							
	式	1		34,218,750			
笠コンクリート工							
	式	1		4,151,550			
矢板工							
	式	1		30,067,200			

# 設計総括表

工事名	令和7年度大橋川揖屋干拓工事用船着場設置他工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法覆護岸工	式	1		3,522,280			
作業土工	式	1		180,160			
護岸付属物工	式	1		3,342,120			
根固め工	式	1		1,858,860			
根固めブロック工	式	1		1,858,860			
付帯道路工	式	1		7,800,510			
コンクリート舗装工 コンクリート舗装(A)	式	1		7,800,510			
仮設工	式	1		48,466,006			
工事用道路工	式	1		333,323			
土留・仮締切工	式	1		2,717,880			
作業ヤード整備工	式	1		801,243			
汚濁防止工	式	1		2,156,400			
残土処理工	式	1		42,457,160			

# 設計総括表

工事名	令和7年度大橋川揖屋干拓工事用船着場設置他工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費	式	1		117,831,744			
共通仮設費	式	1		12,396,814			
共通仮設費	式	1		4,531,814			
運搬費	式	1		2,982,814			
技術管理費	式	1		548,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		1,001,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		7,865,000			
純工事費	式	1		130,228,558			
現場管理費	式	1		30,002,000			
工事原価	式	1		160,230,558			
一般管理費等	式	1		24,119,442			
工事価格	式	1		184,350,000			
消費税相当額	式	1		18,435,000			



# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川揖屋干拓工事用船着場設置他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸		式	1		117,831,744				
浚渫工(バックホ浚渫船)		式	1		315,940				
浚渫船運転工		式	1		171,340				
バックホ浚渫船運転	D2.0m3	m3	130	1,318	171,340			単-1号	
作業船運転工		式	1		114,090				
土運搬船運転		日	0.3	380,300	114,090			単-2号	
揚土工		式	1		30,510				
浚渫土揚土		日	0.3	101,700	30,510			単-3号	
浚渫土処理工		式	1		132,808				
浚渫土処理工		式	1		132,808				
軟弱土等運搬	土砂	m3	130	898	116,740			単-4号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	130	123.6	16,068			単-5号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川揖屋干拓工事用船着場設置他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
河川土工		式	1		21,516,590				
盛土工		式	1		20,560,000				
1号改良ピット		箇所	2	3,465,000	6,930,000			単-6号	
2号改良ピット		箇所	1	13,630,000	13,630,000			単-7号	
盛土工(ICT)		式	1		956,590				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,100	244.5	268,950			単-8号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,160	359	416,440			単-9号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,200	226	271,200			単-10号	
矢板護岸工		式	1		34,218,750				
笠コンクリート工		式	1		4,151,550				
プレキャスト笠コンクリート 1号	底幅 70cm 高さ 50cm	m	65	63,870	4,151,550			単-11号	
矢板工		式	1		30,067,200				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川揖屋干拓工事用船着場設置他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板	50H型 広幅鋼矢板平均長さ 11.5m 鋼矢板打込長 8.77m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	72	417,600	30,067,200					単-12号
法覆護岸工		式	1		3,522,280					
作業土工		式	1		180,160					
床掘り	土砂	m3	40	1,942	77,680					単-13号
埋戻し	土砂	m3	30	3,416	102,480					単-14号
護岸付属物工		式	1		3,342,120					
1号端止コンクリート		m	84	28,730	2,413,320					単-15号
1号係船曲柱		基	6	154,800	928,800					単-16号
根固め工		式	1		1,858,860					
根固めブロック工		式	1		1,858,860					
袋詰玉石	2t用(長期性能型)購入材	袋	54	31,350	1,692,900					単-17号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川揖屋干拓工用船着場設置他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材	t=10	m2	120	1,383	165,960					単-18号
付帯道路工		式	1		7,800,510					
コンクリート舗装工 コンクリート舗装(A)		式	1		7,800,510					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	708	1,313	929,604					単-19号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 200mm	m2	708	1,915	1,355,820					単-20号
表層	18-8-40(高炉) t=200	m2	708	7,391	5,232,828					単-21号
目地板	瀝青繊維質 t=20	m2	54	5,227	282,258					単-22号
仮設工		式	1		48,466,006					
工用道路工		式	1		333,323					
工用道路盛土		m3	300	708.3	212,490					単-23号
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	293	412.4	120,833					単-24号
土留・仮締切工		式	1		2,717,880					

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川揖屋干拓工用船着場設置他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう		袋	426	6,380	2,717,880					単-25号
作業ヤード整備工		式	1		801,243					
作業ヤード盛土		m3	450	708.3	318,735					単-26号
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	1,170	412.4	482,508					単-27号
汚濁防止工		式	1		2,156,400					
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	120	17,970	2,156,400					単-28号
残土処理工		式	1		42,457,160					
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	7,200	226	1,627,200					単-29号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,240	3,479	25,187,960					単-30号
残土等処分		m3	8,690	1,800	15,642,000					単-31号
直接工事費		式	1		117,831,744					
共通仮設費		式	1		12,396,814					

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川揖屋干拓工事用船着場設置他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		4,531,814					
運搬費		式	1		2,982,814					
重建設機械分解組立輸送費		回	2	828,500	1,657,000					単-32号
仮設材運搬費		t	57.7	9,924	572,614					単-33号
作業船等えい航費		回	2	376,600	753,200					単-34号
技術管理費		式	1		548,000					
システム初期費 (ICT)		式	1		548,000					内-1号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,001,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,865,000					
純工事費		式	1		130,228,558					
現場管理費		式	1		30,002,000					
工事原価		式	1		160,230,558					





# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	バックホウ浚渫船運転	D2.0m3	単位	m3	数量	132	単価	1,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ浚渫船運転		D2.0m3 有	日	0.3	579,500	173,850	WB311210 単- 35号	
計						173,850		
単価						1,318	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	土運搬船運転		単位	日	数量	1	単価	380,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土運船運搬		215m3以下 密閉式	日	1	380,300	380,300	WB311230 単- 36号	
計						380,300		
単価						380,300	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	浚渫土揚土		単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	浚渫土揚土	365m3以下		日	1	101,700	101,700	WB311240 単- 37号
	計						101,700	
	単価						101,700	円/日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	軟弱土等運搬	土砂	単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軟弱土等運搬	無し 0.3km以下 全ての費用		m3	1	898	898	CB321420
	計						898	
	単価						898	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	123.6	123.6	CB210610	
計						123.6		
単価						123.6	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	1号改良ビット	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	3,465,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3		2,000	218.4	436,800		CB210510
敷砂利(敷均し ルーズ RC-40 t=100)		m 2		911	412.4	375,696.4		WYB00005 単一 38号
敷鉄板設置・撤去	設置	m 2		54	196.9	10,632.6		WB253610 単一 39号
敷鉄板賃料	各種 無 21日 有 1080日 無	枚		12	871	10,452		WB253630 単一 40号
【22×1,524×3,048】								
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋		188	7,680	1,443,840		WB252730 単一 41号
吸出し防止材設置		m 2		940	1,008	947,520		CB224720
暗渠排水管	据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m		40	5,977	239,080		CB222770
計						3,464,021		
単価						3,465,000		円/箇所

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	2号改良ピット	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	13,630,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	7,300	218.4	1,594,320	CB210510		
敷砂利(敷均し ルーズ RC-40 t=100)		m 2	3,430	412.4	1,414,532	WYB00021	単一 42号	
敷鉄板設置・撤去	設置	m 2	216	196.9	42,530.4	WB253610	単一 39号	
敷鉄板賃料	各種 無 21日 有 1080日 無	枚	48	871	41,808	WB253630	単一 40号	
【22×1,524×3,048】								
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	752	7,680	5,775,360	WB252730	単一 41号	
吸出し防止材設置		m 2	3,770	1,008	3,800,160	CB224720		
暗渠排水管	据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	160	5,977	956,320	CB222770		
計					13,625,030.4			
単価					13,630,000		円/箇所	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	244.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	244.5	244.5	CB210570		
	計					244.5			
	単価					244.5	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	359	359	CB210110		
	計					359			
	単価					359	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226	226	CB210020	
計						226		
単価						226	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	プレキャスト笠コンクリート 1号	底幅 70cm 高さ 50cm	単位	m	数量	1	単価	63,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
笠コンクリートブロック		有り 18-8-40(高炉) 16m3以上23m3未満 標準 全ての費用	m	1	16,090	16,090	CB322910	
笠コンクリートブロック(材料費)			m	1	47,780	47,780	CB322911	
計						63,870		
単価						63,870	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	広幅鋼矢板	50H型 広幅鋼矢板平均長さ 11.5m 鋼矢板打込長 8.77m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量		1	単価	417,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
広幅鋼矢板材料(SYW295 50H型)			枚	1	401,500	401,500	WYB00008 単- 43号		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し 50H型 9m以下	枚	1	16,060	16,060	WB250200 単- 44号		
計						417,560			
単価						417,600	円/枚		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	1,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,942	1,942	CB210030		
計						1,942			
単価						1,942	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,416
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,416	3,416	CB210410		
計					3,416			
単価					3,416	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	1号端止コンクリート		単位	m	数量		10	単価	28,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3	39,480	118,440			CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	20	7,904	158,080			CB240210
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	5	1,923	9,615			CB221110
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.3	3,673	1,101.9			CB224710
計						287,236.9			
単価						28,730		円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	1号係船曲柱		単位	基	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3	0.378	39,480	14,923.44	CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物		m 2	1.264	7,904	9,990.65	CB240210
	係船曲柱設置			基	1	129,800	129,800	WYB00001 単- 45号
	計						154,714.09	
	単価						154,800	円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量	単価	金額	単価	31,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	24	23,070	553,680	CB322430		
袋詰玉石(水中施工)(2t用)			袋	30	37,960	1,138,800	WYB00002 単一 46号		
計						1,692,480			
単価						31,350	円/袋		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	吸出し防止材	t=10	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置			m 2	43	1,008	43,344	CB224720		
吸出し防止材設置(水中施工)(t=10)			m 2	77	1,592	122,584	WYB00006 単一 47号		
計						165,928			
単価						1,383	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,313	1,313	CB410030	
計						1,313		
単価						1,313	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 200mm 2層施工 全ての費用	m 2	1	1,915	1,915	CB410040	
計						1,915		
単価						1,915	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	表層	18-8-40(高炉) t=200	単位	m2	数量	708	単価	7,391	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3		142	32,340		4,592,280	CB240010
溶接金網設置			m 2		669	956.5		639,898.5	WYB00030 単一 48号
計								5,232,178.5	
単価								7,391	円/m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	目地板	瀝青繊維質 t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,227	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2		1	5,227		5,227	CB224710
計								5,227	
単価								5,227	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	工事用道路盛土	単位	m3	数量	1	単価	708.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226	226	CB210020	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	359	359	CB210110	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	123.3	123.3	CB210610	
計					708.3		
単価					708.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	412.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷砂利(敷均し ルーズ RC-40 t=100)		m 2	1	412.4	412.4	WYB00027	単一	49号
計					412.4			
単価					412.4	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	大型土のう	単位	袋	数量	100	単価	6,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	83.333	226	18,833.25	CB210020	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m <sup>3</sup>	83.333	359	29,916.54	CB210110	
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	100	4,588	458,800	WB252730 単一 50号	
【以上、設置】							
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	100	902	90,200	WB252730 単一 51号	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m <sup>3</sup>	83.333	359	29,916.54	CB210110	
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	83.333	123.6	10,299.95	CB210610	
【以上、撤去】							
計					637,966.28		
単価					6,380	円/袋	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	作業内容盛土	単位	m3	数量	単価	金額	単価	708.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226	226	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	359	359	CB210110		
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	123.3	123.3	CB210610		
計						708.3		
単価						708.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	412.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利(敷均し ルーズ RC-40 t=100)			m <sup>2</sup>	1	412.4	412.4	WYB00022 単- 49号	
計						412.4		
単価						412.4	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	17,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	17,970	17,970	WB253010 単- 52号	
計						17,970		
単価						17,970	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	226	226	CB210020	
	計					226		
	単価					226	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	3,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	1	3,479	3,479	CB210110	
	計					3,479		
	単価					3,479	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	残土等処分	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	残土等処分			m3	1	1,800	1,800	CB210560
	計						1,800	
	単価						1,800	円/m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	単価	金額	単価	828,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	重建設機械分解組立輸送			回	1	498,900	498,900	WB010350 単一 53号
	重建設機械分解組立輸送			回	1	1,158,000	1,158,000	WB010350 単一 54号
	計						1,656,900	
	単価						828,500	円/回

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	仮設材運搬費		単位	t	数量		1	単価	9,924
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 133km 12m以内 冬期割増 無		t	1	8,424	8,424	WB010020 単一 55号	
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)		t	1	1,500	1,500	WB010030 単一 56号	
計							9,924		
単価							9,924	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	作業船等えい航費		単位	回	数量		2	単価	376,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航費(バックホウ浚渫船 D2.0m3)				回	1	487,000	487,000	WYB00007 単一 57号	
えい航費(土運船 100m3積)				回	1	266,100	266,100	WYB00009 単一 58号	
計							753,100		
単価							376,600	円/回	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	バックホウ浚渫船運転	D2.0m3 有	単位	日	数量	1	単価	579,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員		人	1	32,640	32,640			
普通船員		人	2	26,418	52,836			
運転手（特殊）		人	1	24,174	24,174			
バックホウ浚渫船運転	D2.0m3	日	1	463,000	463,000	WK310110 単一 60号		
汚濁防止枠	適用グラブバケット 1.0～2.0m3級	供用日	1.53	4,420	6,762			
諸雑費（まるめ）		式	1		88			
計					579,500			
単価					579,500	円/日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	土運船運搬	215m3以下 密閉式	単位	日	数量	1	単価	380,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2	32,640	65,280		
普通船員			人	2	26,418	52,836		
引船運転		215m3以下	日	2	104,000	208,000	WK310120 単一 61号	
土運船 [密閉式]		1 0 0 m 3 積	供用日	3.04	17,800	54,112		
諸雑費 (まるめ)			式	1		72		
計						380,300		
単価						380,300	円/日	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	敷砂利(敷均し ルーズ RC-40 t=100)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	412.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m <sup>3</sup> 未満) 無し	m <sup>3</sup>	10	123.3	1,233	CB210610	
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	10	4,000	40,000		
諸雑費(まるめ)		式	1		7		
計					41,240		
単価					412.4	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	196.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.152	26,418	4,015			
とび工		人	0.152	28,560	4,341			
普通作業員		人	0.152	20,094	3,054			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.152	53,230	8,090	WK250590	単一	63号
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		190			
計					19,690			
単価					196.9		円/m <sup>2</sup>	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	26,418	7,766			
特殊作業員		人	0.294	24,582	7,227			
普通作業員		人	0.294	20,094	5,907			
大型土のう袋材	耐候性3年対応	袋	10	4,300	43,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	43,200	12,700	WK250500	単一	64号
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		200			
計					76,800			
単価					7,680		円/袋	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	敷砂利(敷均し ルーズ RC-40 t=100)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	412.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m <sup>3</sup> 未満) 無し	m <sup>3</sup>	10	123.3	1,233	CB210610	
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	10	4,000	40,000		
諸雑費(まるめ)		式	1		7		
計					41,240		
単価					412.4	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	広幅鋼矢板材料(SYW295 50H型)	単位	枚	数量	1	単価	401,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板(SYW295 50H型)		m	11.5	34,910	401,465	WYB00013 単一 65号	
諸雑費(まるめ)		式	1		35		
計					401,500		
単価					401,500	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 50H型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	16,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.476	26,418	12,574			
とび工		人	0.952	28,560	27,189			
普通作業員		人	0.476	20,094	9,564			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 50H型	日	0.476	187,300	89,154	WK250010 単一 66号		
諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		22,119			
計					160,600			
単価					16,060	円/枚		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	係船曲柱設置	単位	基	数量	単価	金額	単価	129,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
係船曲柱		5t型 けん引力50kN アンカーボルト等含む		基	5	75,700	378,500	
係船柱取付(手間のみ)		けん引力100kN未満(10t未満) 陸上施工 クレーン抜き		基	5	35,190	175,950	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16 t 吊		日	0.4	49,600	19,840	
架台現場製作(材工共)		けん引力100kN未満(10t未満) 陸上施工		基	5	9,282	46,410	
架台取付(手間のみ)		けん引力100kN未満(10t未満) 陸上施工		基	5	5,712	28,560	
計							649,260	
単価							129,800	円/基

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	袋詰玉石(水中施工)(2t用)	単位	袋	数量	単価	金額	単価	37,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.76	26,418	46,495			
特殊作業員		人	3.08	24,582	75,712			
普通作業員		人	5.73	20,094	115,138			
潜水士		人	2.2	50,082	110,180			
潜水連絡員		人	1.1	39,270	43,197			
潜水送気員		人	1.1	36,312	39,943			
袋詰玉石用袋材	2 t 用	袋	30	11,700	351,000			
割栗石	150-200mm	m <sup>3</sup>	37.5	6,300	236,250			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付]運転	排ガス型(第3次) 山積0.8m <sup>3</sup> 2.9t吊	日	1.1	70,050	77,055	WYB00003	単一 67号	
空気圧縮機損料	180~280L/min 潜水二人用	供用日	1.1	1,430	1,573			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		42,457			



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	吸出し防止材設置(水中施工)(t=10)	単位	m <sup>2</sup>	数量	80	単価	1,592
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1	26,418	2,641		
普通作業員		人	0.2	20,094	4,018		
潜水士		人	0.4	50,082	20,032		
潜水連絡員		人	0.2	39,270	7,854		
潜水送気員		人	0.2	36,312	7,262		
空気圧縮機損料	180~280L/min 潜水二人用	供用日	1.32	1,430	1,887		
河川護岸用吸出防止シート	t=10mm 引張強度 1.0tf/m以上 合織不織布	m <sup>2</sup>	104	765	79,560		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		4,146		
計					127,400		
単価					1,592	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	溶接金網設置	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	956.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.031	26,418	818		
特殊作業員		人	0.025	24,582	614		
普通作業員		人	0.188	20,094	3,777		
鉄筋金網	SD295 D6×150×150	m <sup>2</sup>	150	596	89,400		
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		1,041		
計					95,650		
単価					956.5	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	敷砂利(敷均し ルーズ RC-40 t=100)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	412.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m <sup>3</sup> 未満) 無し	m <sup>3</sup>	10	123.3	1,233	CB210610	
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	10	4,000	40,000		
諸雑費(まるめ)		式	1		7		
計					41,240		
単価					412.4	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,588
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.204	26,418	5,389			
特殊作業員		人	0.204	24,582	5,014			
普通作業員		人	0.204	20,094	4,099			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	44,120	9,000	WK250500 単一 68号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.204	54,400	11,097			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		281			
計					45,880			
単価					4,588	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	902
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	26,418	2,298			
特殊作業員		人	0.087	24,582	2,138			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	52,500	4,567	WK250500 単一 69号		
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		17			
計					9,020			
単価					902	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	17,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,816	281,600	WB253020 単- 70号		
汚濁防止フェンス賃料	単独フロート φ300 H=3.0m 供用日数74日	m	100	13,770	1,377,000			
アンカー工 10%		式	1		137,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		700			
計					1,797,000			
単価					17,970	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	498,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	24,582	66,371		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	54,400	76,160		
運搬費等率 250%			式	1		356,327		
諸雑費 (まるめ)			式	1		42		
計						498,900		
単価						498,900	円/回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,158,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	24,582	135,201		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	54,400	81,600		
運搬費等率 434%			式	1		940,916		
諸雑費(まるめ)			式	1		283		
計						1,158,000		
単価						1,158,000	円/回	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 133km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	製品長12m以内 140kmまで	t	1	8,424	8,424		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					8,424		
	単価					8,424	円/t	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み、取卸し費(仮設材等)		t	1	1,500	1,500		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	えい航費(バックホウ浚渫船 D2.0m3 )	単位	回	数量	1	単価	487,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引船運転(えい航費)	鋼D350PS	回	1	127,500	127,500	WYB00010 単一 71号	
バックホウ浚渫船	D2.0m3	供用日	1	274,000	274,000		
バックホウ浚渫船労務費		供用日	1	85,480	85,480	WYB00011 単一 72号	
諸雑費(まるめ)		式	1		20		
計					487,000		
単価					487,000	円/回	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	えい航費(土運船 100m3積)	単位	回	数量	1	単価	266,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引船運転(えい航費)	鋼D300PS	回	1	124,800	124,800	WYB00026 単- 73号	
土運船 [密閉式]	100m3積	供用日	2	17,800	35,600		
土運船労務費		供用日	2	52,840	105,680	WYB00014 単- 74号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		20		
計					266,100		
単価					266,100	円/回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	システム初期費	ブルドーザ		式	1		548,000	
	計						548,000	
	単価						548,000	円/式

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	バックホウ浚渫船運転	D2.0m3	単位	日	数量	1	単価	463,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		船舶用	L	413	106	43,778		
バックホウ浚渫船		D 2. 0 m 3	供用日	1.53	274,000	419,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						463,000		
単価						463,000	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	引船運転	215m3以下	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	重油	A重油（ローリー）	L	409	94	38,446	
	引船〔鋼製〕	D 300PS型 25GT	供用日	1.52	43,100	65,512	
	諸雑費（まるめ）		式	1		42	
	計					104,000	
	単価					104,000	円／日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	101,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,174	24,174			
軽油		L	144	139	20,016			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2011年規制） 山積1.4m <sup>3</sup>	供用日	1.52	37,800	57,456			
諸雑費（まるめ）		式	1		54			
計						101,700		
単価						101,700	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	53,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,174	24,174			
軽油		L	119	139	16,541			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.06	11,800	12,508			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						53,230		
単価						53,230	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	43,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,174	24,174		
軽油			L	63	139	8,757		
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]		山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t	日	1.28	8,020	10,265		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						43,200		
単価						43,200	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	広幅鋼矢板(SYW295 50H型)	単位	m	数量	単価	金額	単価	34,910
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		SYW295	ハット型(50H)	t	0.167	208,000	34,736	
地域エキストラ		12m以下		t	0.167	1,000	167	
諸雑費(まるめ)				式	1		7	
計							34,910	
単価							34,910	円/m

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 50H型	単位	日	数量	1	単価	187,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,174	24,174		
軽油			L	76	139	10,564		
パイプロハンマ（単体） [電動・可変モーメント型]		ハット形鋼矢板用 0～475kN 60kW	供用日	1.31	52,700	69,037		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	63,700	83,447		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						187,300		
単価						187,300	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付]運転	排ガス型(第3次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	70,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	24,174	24,174			
軽油		L	117	139	16,263			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付]損料	排ガス型(第3次) 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.41	21,000	29,610			
諸雑費(まるめ)		式	1		3			
計					70,050			
単価					70,050	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	44,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,174	24,174			
軽油		L	65	139	9,035			
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t	日	1.36	8,020	10,907			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					44,120			
単価					44,120	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	52,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24,174	24,174		
	軽油		L	101	139	14,039		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	11,800	14,278		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					52,500		
	単価					52,500	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,816
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	26,418	58,119			
普通作業員		人	5.4	20,094	108,507			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	48,560	106,832		WK250550	単一 75号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,142			
計					281,600			
単価					2,816		円/m	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	引船運転(えい航費)	鋼D350PS	単位	回	数量	1	単価	127,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油	A重油（ローリー）	L	199	94	18,706			
高級船員		人	1	32,640	32,640			
普通船員		人	1	26,418	26,418			
引船損料	鋼D350PS	時間	5	3,230	16,150			
引船損料	鋼D350PS	供用日	1	33,500	33,500			
諸雑費（まるめ）		式	1		86			
計					127,500			
単価					127,500	円／回		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	バックホウ浚渫船労務費	単位	供用日	数量	単価	金額	単価	85,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員		人	1	32,640	32,640			
普通船員		人	2	26,418	52,836			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					85,480			
単価					85,480	円/供用日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	引船運転(えい航費)	鋼D300PS	単位	回	数量	1	単価	124,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油	A重油（ローリー）	L	206	94	19,364		
	高級船員		人	1	32,640	32,640		
	普通船員		人	1	26,418	26,418		
	引船損料	鋼D300PS	時間	6	2,830	16,980		
	引船損料	鋼D300PS	供用日	1	29,300	29,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		98		
	計					124,800		
	単価					124,800	円／回	



### 参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,174	24,174			
軽油		L	88	139	12,232			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.03	11,800	12,154			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						48,560		
単価						48,560	円/日	