

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度大橋川東本町地区築堤護岸工事
工事地名	島根県松江市東本町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	出雲河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3640010028	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	島根県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	松江	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	斐伊川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月27日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計総括表

工事名	令和7年度大橋川東本町地区築堤護岸工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸	式	1		76,663,102			
河川土工	式	1		6,090,524			
掘削工	式	1		546,682			
掘削工(ICT)	式	1		113,512			
盛土工	式	1		161,550			
盛土工(ICT)	式	1		4,890			
残土処理工	式	1		5,263,890			
地盤改良工	式	1		981,565			
表層安定処理工	式	1		981,565			
護岸基礎工	式	1		6,098,059			
作業土工	式	1		737,950			
基礎工	式	1		5,360,109			
法覆護岸工	式	1		34,886,461			

設計総括表

工事名	令和7年度大橋川東本町地区築堤護岸工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石積(張)工	式	1		34,886,461			
根固め工	式	1		279,514			
捨石工	式	1		279,514			
付帯道路工	式	1		674,969			
アスファルト舗装工 車道舗装(A)	式	1		577,529			
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)	式	1		97,440			
構造物撤去工	式	1		8,235,978			
構造物取壊し工	式	1		7,760,580			
運搬処理工	式	1		475,398			
仮設工	式	1		19,416,032			
仮橋・仮栈橋工	式	1		7,628,940			
作業ヤード整備工	式	1		8,542,292			
汚濁防止工	式	1		3,244,800			

設計総括表

工事名	令和7年度大橋川東本町地区築堤護岸工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費	式	1		76,663,102			
共通仮設費	式	1		11,527,816			
共通仮設費	式	1		4,252,816			
運搬費	式	1		1,260,016			
技術管理費	式	1		1,153,800			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		1,839,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		7,275,000			
純工事費	式	1		88,190,918			
現場管理費	式	1		26,163,000			
工事原価	式	1		114,353,918			
一般管理費等	式	1		19,266,082			
工事価格	式	1		133,620,000			
消費税相当額	式	1		13,362,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川東本町地区築堤護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		76,663,102					
河川土工		式	1		6,090,524					
掘削工		式	1		546,682					
河床等掘削		m3	1,220	448.1	546,682					単-1号
掘削工(ICT)		式	1		113,512					
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	280	405.4	113,512					単-2号
盛土工		式	1		161,550					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	5,385	161,550					単-3号
盛土工(ICT)		式	1		4,890					
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	20	244.5	4,890					単-4号
残土処理工		式	1		5,263,890					
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,000	123.6	247,200					単-5号

設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川東本町地区築堤護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	230	2,596	597,080					単-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	610	2,099	1,280,390					単-7号
軟弱土等運搬	河床泥土	m3	1,190	2,638	3,139,220					単-8号
地盤改良工		式	1		981,565					
表層安定処理工		式	1		981,565					
安定処理 (A)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 2.5t/100m ² セメント系固化材(発塵抑制型)	m2	286	1,998	571,428					単-9号
安定処理 (B)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 7.5t/100m ² セメント系固化材(発塵抑制型)	m2	91	4,507	410,137					単-10号
護岸基礎工		式	1		6,098,059					
作業土工		式	1		737,950					
床掘り	土砂	m3	870	236.8	206,016					単-11号
埋戻し	土砂	m3	240	1,781	427,440					単-12号

設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川東本町地区築堤護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	260	401.9	104,494					単-13号
基礎工		式	1		5,360,109					
現場打基礎 PB-1-1-1	18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm	m	57	33,290	1,897,530					単-14号
護岸基礎ブロック据付 1号プレキャスト基礎	底幅75cm 高さ130cm	m	57	44,330	2,526,810					単-15号
1号割栗石	割栗石150~200	m	57	8,642	492,594					単-16号
2号割栗石	割栗石150~200	m	57	7,775	443,175					単-17号
法覆護岸工		式	1		34,886,461					
石積(張)工		式	1		34,886,461					
石積 1号	雑割石	m2	98	198,200	19,423,600					単-18号
胴込・裏込コンクリート 1号石積	18-8-40(高炉)	m3	15	38,770	581,550					単-19号
裏込材 1号石積	再生クラッシュラン RC-40	m3	63	9,395	591,885					単-20号
1号天端石	B500程度-L500程度 t=200程度 自然石	m	57	248,600	14,170,200					単-21号

設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川東本町地区築堤護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
基礎材	再生クワッシュラン40~0 敷厚 0.2m	m2	62	1,923	119,226					単-22号
根固め工		式	1		279,514					
捨石工		式	1		279,514					
捨石	40kg以上/個	m3	34	8,221	279,514					単-23号
付帯道路工		式	1		674,969					
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		577,529					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	271	815.4	220,973					単-24号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 3.0m超	m2	258	1,382	356,556					単-25号
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)		式	1		97,440					
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	60	1,624	97,440					単-26号
構造物撤去工		式	1		8,235,978					
構造物取壊し工		式	1		7,760,580					

設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川東本町地区築堤護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板切断	25H型 L=2.62m	箇所	8	23,300	186,400					単-27号
鋼矢板切断	25H型 L=4.0m 水中施工	箇所	86	49,060	4,219,160					単-28号
鋼矢板切断	45H型 L=4.0m 水中施工	箇所	57	58,860	3,355,020					単-29号
運搬処理工		式	1		475,398					
現場発生品運搬	鋼矢板	t	74.76	6,359	475,398					単-30号
仮設工		式	1		19,416,032					
仮橋・仮栈橋工		式	1		7,628,940					
仮栈橋		箇所	10	450,600	4,506,000					単-31号
係留管		本	93	33,580	3,122,940					単-32号
作業ヤード整備工		式	1		8,542,292					
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	873	9,370	8,180,010					単-33号
工事用道路盛土	設置・撤去	m3	20	4,897	97,940					単-34号

設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川東本町地区築堤護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	390	677.8	264,342					単-35号
汚濁防止工		式	1		3,244,800					
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	160	20,280	3,244,800					単-36号
直接工事費		式	1		76,663,102					
共通仮設費		式	1		11,527,816					
共通仮設費		式	1		4,252,816					
運搬費		式	1		1,260,016					
建設機械運搬費		台	1	144,700	144,700					単-37号
仮設材運搬費		t	134.7	8,280	1,115,316					単-38号
技術管理費		式	1		1,153,800					
六価カド溶出試験費		式	1		7,800					内-1号
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000					内-2号

設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川東本町地区築堤護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,839,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,275,000					
純工事費		式	1		88,190,918					
現場管理費		式	1		26,163,000					
工事原価		式	1		114,353,918					
一般管理費等		式	1		19,266,082					
工事価格		式	1		133,620,000					
消費税相当額		式	1		13,362,000					
工事費計		式	1		146,982,000					

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	河床等掘削		単位	m3	数量		1	単価	448.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
河床等掘削		全ての費用						CB321410	
			m 3	1	448.1	448.1			
	計					448.1			
	単価					448.1		円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	405.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満						CB210120	
			m 3	1	405.4	405.4			
	計					405.4			
	単価					405.4		円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,385
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	5,385	5,385	5,385	CB210510	
	計						5,385		
	単価						5,385	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	244.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m 3	1	244.5	244.5	244.5	CB210570	
	計						244.5		
	単価						244.5	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	123.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	123.6	123.6	CB210610		
	計					123.6			
	単価					123.6	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 パッホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	1	2,596	2,596	CB210110		
	計					2,596			
	単価					2,596	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m3	1	2,099	2,099	CB210110	
計						2,099		
単価						2,099	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	軟弱土等運搬	河床泥土	単位	m3	数量	1	単価	2,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軟弱土等運搬		有り 17.5km以下 全ての費用	m3	1	2,638	2,638	CB321420	
計						2,638		
単価						2,638	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	安定処理 (A)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 2.5t/100m2 セメント系 固化材(発塵抑制型)	単位	m2	数量		1	単価	1,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安定処理		パックホ 路床 1m以下 2.5t/100m2	m 2	1	1,998	1,998	CB211410		
計						1,998			
単価						1,998	円/m2		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	安定処理 (B)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 7.5t/100m 2 セメント系固化材(発塵抑制型)	単位	m2	数量		1	単価	4,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安定処理		パックホ 構造物基礎 1mを超え2m以下 7.5t/100m2	m 2	1	4,507	4,507	CB211410		
計						4,507			
単価						4,507	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	236.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	236.8	236.8	CB210030		
計						236.8			
単価						236.8	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	1,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,781	1,781	CB210410		
計						1,781			
単価						1,781	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	基面整正		単位	m ²	数量		1	単価	401.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m ²	1	401.9	401.9	CB210080		
計						401.9			
単価						401.9	円/m ²		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	現場打基礎 PB-1-1-1	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 70 c m	単位	m	数量		10	単価	33,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	3.894	80,940	315,180.36	CB226170		
裏込砕石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ³	1.92	9,178	17,621.76	CB221120		
計						332,802.12			
単価						33,290	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	護岸基礎ブロック据付 1号プレキャスト基礎	底幅75cm 高さ130cm	単位	m	数量	10	単価	44,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
護岸基礎ブロック据付	2,000kg/個以下 5.0m以下 -5.0m≤H 1,500mmを超え2,000mm以下 全ての費用	m	10	4,229	42,290	CB322150		
プレキャスト基礎ブロック (材料費)		m	10	32,300	323,000	CB322151		
胴込・裏込材 (砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m ³	3.2	9,617	30,774.4	CB226120		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.95	40,200	38,190	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	4,510	9,020	CB240210		
計					443,274.4			
単価					44,330	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	1号割栗石	割栗石150~200	単位	m	数量	10	単価	8,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下	m ³	10	1,082	10,820	CB310410	
割栗石		150-200mm	m ³	12	6,300	75,600		
計						86,420		
単価						8,642	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	2号割栗石	割栗石150~200	単位	m	数量	10	単価	7,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下	m ³	8.996	1,082	9,733.67	CB310410	
割栗石		150-200mm	m ³	10.795	6,300	68,008.5		
計						77,742.17		
単価						7,775	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	石積 1号	雑割石	単位	m2	数量	98.2	単価	198,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積(張)		積工 練石 雑割石	m 2	85.7	12,450	1,066,965	CB221830	
石積(張) (材料費)		雑割石	m 2	85.7	210,000	17,997,000	CB221831	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4.5	39,480	177,660	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	25.4	7,904	200,761.6	CB240210	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	3.4	3,827	13,011.8	CB224710	
計						19,455,398.4		
単価						198,200	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	胴込・裏込コンクリート 1号石積	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	38,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		積工 18-8-40(高炉)					CB221840	
			m 3	1	38,770	38,770		
	計					38,770		
	単価					38,770	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	裏込材 1号石積	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量		単価	9,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込材 (クラッシュラン)		積工 再生クラッシュラン RC-40					CB221850	
			m 3	1	9,395	9,395		
	計					9,395		
	単価					9,395	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一21号	1号天端石	B500程度-L500程度 t=200程度 自然石	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天端石設置		m	56.8	39,770	2,258,936	WYB00001 単一 39号	
	天端石(材料費)		個	114	104,000	11,856,000	WYB00002 単一 40号	
	計					14,114,936		
	単価					248,600	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一22号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,923	1,923	CB221110	
	計					1,923		
	単価					1,923	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	捨石	40kg以上/個	単位	m3	数量	単価	金額	単価	8,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
捨石		9m以下	m 3	100	1,082	108,200	CB310410		
捨石 (材料費)			m 3	121	5,900	713,900	CB310411		
計						822,100			
単価						8,221	円/m3		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	815.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	815.4	815.4	CB410030		
計						815.4			
単価						815.4	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,382
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,382	1,382	CB410260	
	計					1,382		
	単価					1,382	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,624
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,624	1,624	CB410031	
	計					1,624		
	単価					1,624	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一27号	鋼矢板切断	25H型 L=2.62m	単位	箇所	数量		単価	23,300
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断(25H型)			箇所	1	23,300	23,300	WYB00004 単一 41号	
計						23,300		
単価						23,300	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一28号	鋼矢板切断	25H型 L=4.0m 水中施工	単位	箇所	数量		単価	49,060
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板切断(25H型 水中施工)			箇所	1	49,060	49,060	WYB00017 単一 42号	
計						49,060		
単価						49,060	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	鋼矢板切断	45H型 L=4.0m 水中施工	単位	箇所	数量	1	単価	58,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板切断(45H型 水中施工)			箇所	1	58,860	58,860	WYB00022 単一 43号	
計						58,860		
単価						58,860	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	現場発生産品運搬	鋼矢板	単位	t	数量	74.76	単価	6,359
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 35.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2.37	4,070	9,645.9	WB010020 単一 44号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 35.4km 12m以内 冬期割増 無	t	72.39	4,884	353,552.76	WB010020 単一 45号		
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	74.76	1,500	112,140	WB010030 単一 46号		
計					475,338.66			
単価					6,359	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	仮栈橋		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮栈橋設置		箇所	1	372,700		372,700	WYB00008 単- 47号
	単管	φ48.6×2.4×1000	本	2	565		1,130	
	単管	φ48.6×2.4×1200	本	7	678		4,746	
	単管	φ48.6×2.4×2000	本	1	1,090		1,090	
	単管	φ48.6×2.4×2500	本	4	1,360		5,440	
	単管	φ48.6×2.4×3000	本	6	1,630		9,780	
	単管	φ48.6×2.4×3100	本	2	1,680		3,360	
	単管	φ48.6×2.4×4000	本	4	2,140		8,560	
	単管	φ48.6×2.4×5700	本	2	3,040		6,080	
	硬質塩化ビニル管(VP-65 キャップ付 L=0.6m)		本	2	1,414		2,828	WYB00010 単- 48号
	クランプ(直交)	φ48.6用	個	24	200		4,800	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	仮栈橋		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クランプ(自在)	φ48.6用	個	22	200	4,400		450,600
	クランプカバー		個	46	200	9,200		
	道板(杉 L=5.7m)		枚	5	3,289	16,445	WYB00006	単一 49号
	諸雑費(まるめ)		式	1		41		
	計					450,600		
	単価					450,600		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	係留管		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	係留管設置		本	1	24,840	24,840	WYB00012	33,580
	鋼管	φ60.5×2.8mm L=5.0m	本	1	7,300	7,300	単- 50号	
	硬質塩化ビニル管(VU-65 L=4.0m)		本	1	1,440	1,440	WYB00013	
	計					33,580	単- 51号	
	単価					33,580	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	大型土のう	製作・設置・撤去	単位	袋	数量	100	単価	9,370	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	袋	100	4,588	458,800	WB252730	単一 52号		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	83.333	226	18,833.25	CB210020			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m ³	83.333	2,099	174,915.96	CB210110			
【以上、製作・設置】									
大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	袋	100	992.5	99,250	WB252730	単一 53号		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m ³	83.333	2,099	174,915.96	CB210110			
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	83.333	123.3	10,274.95	CB210610			
【以上、撤去】									
計					936,990.12				
単価					9,370		円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	工事用道路盛土	設置・撤去	単位	m3	数量	1	単価	4,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226	226	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m3	1	2,099	2,099	CB210110	
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	123.3	123.3	CB210610	
【以上、設置】								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226	226	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m3	1	2,099	2,099	CB210110	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	123.6	123.6	CB210610	
【以上、撤去】								
計						4,896.9		
単価						4,897	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一35号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	677.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	390	382.2	149,058	WB253610 単一 54号	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm) 無 14日 無 有	枚	84	1,372	115,248	WB253630 単一 55号	
計						264,306		
単価						677.8	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一36号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量		単価	20,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	20,280	20,280	WB253010 単一 56号	
計						20,280		
単価						20,280	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	建設機械運搬費		単位	台	数量		1	単価	144,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		バックホウ(超ロングアーム型)山積0.4m3(平積0.3m3) 1.5km 無有 1340円		台	2	72,340	144,680	WB010010 単- 57号	
計							144,680		
単価							144,700	円/台	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	仮設材運搬費		単位	t	数量		1	単価	8,280
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 124.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無		t	1	6,780	6,780	WB010020 単- 58号	
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)		t	1	1,500	1,500	WB010030 単- 46号	
計							8,280		
単価							8,280	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	天端石設置	単位	m	数量	10	単価	39,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.75	26,418	46,231		
石工		人	3.5	34,782	121,737		
普通作業員		人	3.5	20,094	70,329		
バックホウ運転(クローラ)	クレーン機能付 排ガス対策(2次) 山積0.28m3 1.7t吊	日	1.75	43,480	76,090	WYB00003 単一 61号	
諸雑費 (率+まるめ) 35%		式	1		83,313		
計					397,700		
単価					39,770	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	ガス切断(25H型)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	23,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	26,418	3,302			
溶接工		人	0.25	27,744	6,936			
普通作業員		人	0.125	20,094	2,511			
バックホウ運転(クローラ)	クレーン機能付 排ガス対策(2次) 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.125	64,020	8,002	WYB00016	単一	62号
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		2,549			
計						23,300		
単価						23,300	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	鋼矢板切断(25H型 水中施工)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	49,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.667	26,418	44,038			
溶接工		人	1.667	27,744	46,249			
普通作業員		人	1.667	20,094	33,496			
潜水士		人	1.667	50,082	83,486			
潜水連絡員		人	1.667	39,270	65,463			
潜水送気員		人	1.667	36,312	60,532			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.667	54,400	90,684			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		66,652			
計					490,600			
単価					49,060	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	鋼矢板切断(45H型 水中施工)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	58,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	26,418	52,836			
溶接工		人	2	27,744	55,488			
普通作業員		人	2	20,094	40,188			
潜水士		人	2	50,082	100,164			
潜水連絡員		人	2	39,270	78,540			
潜水送気員		人	2	36,312	72,624			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t吊	日	2	54,400	108,800			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		79,960			
計						588,600		
単価						58,860	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 35.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,070		
単価						4,070	円/t	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 35.4km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,884	4,884		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,884		
単価						4,884	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	仮栈橋設置	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	372,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.25	26,418	33,022			
とび工		人	1.25	28,560	35,700			
潜水士		人	1	50,082	50,082			
潜水連絡員		人	1	39,270	39,270			
潜水送気員		人	1	36,312	36,312			
運転手（特殊）		人	1.25	24,174	30,217			
軽油		L	26.25	139	3,648			
ガソリン	レギュラー	L	3.75	140	525			
高所作業車[トラック架装・伸縮アーム・バスケット型]	作業床高22.0m 積載荷重200kg	供用日	1.738	15,300	26,591			
油圧式杭打機賃料		日	1.25	17,000	21,250			
潜水機器	灯送気コンプレッサー・フーカーホース・水中電話	日	1	40,000	40,000		WYB00005	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	硬質塩化ビニル管(VP-65 キャップ付 L=0.6m)		単位	本	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-65		m	0.6	641	384	
	硬質塩化ビニル管キャップ	VP-65用		個	1	1,030	1,030	
	諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
	計						1,414	
	単価						1,414	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	係留管設置	単位	本	数量	単価	金額	単価	24,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.7	26,418	18,492			
とび工		人	0.7	28,560	19,992			
潜水士		人	0.7	50,082	35,057			
潜水連絡員		人	0.7	39,270	27,489			
潜水送気員		人	0.7	36,312	25,418			
運転手（特殊）		人	0.7	24,174	16,921			
軽油		L	14.7	139	2,043			
ガソリン	レギュラー	L	3	140	420			
高所作業車[トラック架装・伸縮アーム・バスケット型]	作業床高22.0m 積載荷重200kg	供用日	0.973	15,300	14,886			
油圧式杭打機賃料		日	0.7	17,000	11,900			
潜水機器	灯送気コンプレッサー・フーカーホース・水中電話	日	1	40,000	40,000	WYB00007		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,588
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.204	26,418	5,389			
特殊作業員		人	0.204	24,582	5,014			
普通作業員		人	0.204	20,094	4,099			
大型土のう袋材	丸型 φ110×高108cm	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 H<-3m, 2m<H	日	0.204	44,120	9,000	WK250500		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.204	54,400	11,097	単- 63号		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		281			
計					45,880			
単価					4,588	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	992.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.094	26,418	2,483			
特殊作業員		人	0.094	24,582	2,310			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.094	54,400	5,113			
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		19			
計					9,925			
単価					992.5	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	382.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	26,418	7,793			
とび工		人	0.295	28,560	8,425			
普通作業員		人	0.295	20,094	5,927			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	53,230	15,702	WK250590 単一 64号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		373			
計					38,220			
単価					382.2	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 14日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×3048mm	枚	1	602	602		
整備費（敷鉄板）		22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,372		
単価						1,372	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	20,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去					WB253020	
汚濁防止フェンス		単独フロート φ300 H=3.0m 供用日95日	m	100	2,816	281,600	単- 65号	
アンカー工 10%			m	100	15,870	1,587,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		158,700		
			式	1		700		
計						2,028,000		
単価						20,280	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	パックホク(超ロングアーム型)山積0.4m3(平積0.3m3) 1.5km 無 有 1340円	単位	台	数量	1	単価	72,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	1,340	1,340			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					72,340			
単価					72,340	円/台		

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 124.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量			単価
					1			6,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 130kmまで	t	1	6,780	6,780		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						6,780		
単価						6,780	円/t	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	システム初期費(ICT)	バックホウ	単位	式	数量			単価
					1			598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ						
			式		1		548,000	
	計						548,000	
	単価						548,000	円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	バックホウ運転(クローラ)	クレーン機能付 排ガス対策(2次) 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	43,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	24,174	24,174			
軽油		L	42	139	5,838			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	供用日	1.67	8,060	13,460			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					43,480			
単価					43,480	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	バックホウ運転(クローラ)	クレーン機能付 排ガス対策(2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	64,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	24,174	24,174		
	軽油		L	87	139	12,093		
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.5	18,500	27,750		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					64,020		
	単価					64,020	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 H<-3m, 2m<H	単位	日	数量	1	単価	44,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,174	24,174			
軽油		L	65	139	9,035			
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.36	8,020	10,907			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					44,120			
単価					44,120		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	53,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,174	24,174			
軽油		L	119	139	16,541			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.06	11,800	12,508			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						53,230		
単価						53,230	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,816
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	26,418	58,119			
普通作業員		人	5.4	20,094	108,507			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	48,560	106,832			WK250550 単一 66号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,142			
計					281,600			
単価					2,816		円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,174	24,174			
軽油		L	88	139	12,232			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.03	11,800	12,154			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						48,560		
単価						48,560	円/日	