

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度神戸川古志地区外整備工事
工事地名	島根県出雲市大社町～大津町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	出雲河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3640010036	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	269日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年12月25日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	島根県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	出雲	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	斐伊川	2 2) 処 分 費 等	47,000
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月27日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和7年度神戸川古志地区外整備工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持							
	式	1		8,151,871			
道路土工							
	式	1		309,195			
埋土工							
	式	1		309,195			
河川土工							
	式	1		34,265			
掘削工							
	式	1		34,265			
舗装工							
	式	1		3,344,900			
舗装準備工							
	式	1		155,000			
アスファルト舗装工 車道舗装(A)							
	式	1		3,189,900			
排水構造物工							
	式	1		3,440,120			
作業土工							
	式	1		214,320			
側溝工							
	式	1		1,031,800			
水路補修工							
	式	1		2,194,000			
応急処理工							
	式	1		201,000			

設計総括表

工事名	令和7年度神戸川古志地区外整備工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業工	式	1		201,000			
構造物撤去工	式	1		663,191			
構造物取壊し工	式	1		554,951			
運搬処理工	式	1		108,240			
仮設工	式	1		159,200			
交通管理工	式	1		159,200			
直接工事費	式	1		8,151,871			
共通仮設費	式	1		1,340,000			
共通仮設費	式	1		132,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		132,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		1,208,000			
純工事費	式	1		9,491,871			
現場管理費	式	1		4,598,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川古志地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		8,151,871					
道路土工		式	1		309,195					
埋土工		式	1		309,195					
整地埋土	敷均し(ルース)	m3	150	123.3	18,495					単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150	1,712	256,800					単-2号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	150	226	33,900					単-3号
河川土工		式	1		34,265					
掘削工		式	1		34,265					
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	110	311.5	34,265					単-4号
舗装工		式	1		3,344,900					
舗装準備工		式	1		155,000					
不陸整正	補足材無し	m2	1,000	155	155,000					単-5号

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川古志地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		3,189,900				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 110mm	m2	1,000	762.5	762,500			単-6号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 70mm	m2	1,000	697.4	697,400			単-7号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	1,000	1,730	1,730,000			単-8号	
排水構造物工		式	1		3,440,120				
作業土工		式	1		214,320				
床掘り	土砂	m3	40	1,942	77,680			単-9号	
埋戻し	土砂	m3	40	3,416	136,640			単-10号	
側溝工		式	1		1,031,800				
プレキャストU型側溝 1号	L=2000mm、BF500、撤去・再設置	m	200	5,159	1,031,800			単-11号	
水路補修工		式	1		2,194,000				
1号水路嵩上		m	200	10,970	2,194,000			単-12号	

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川古志地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	1		201,000				
応急処理作業工		式	1		201,000				
応急作業		式	1	201,000	201,000			単-13号	
構造物撤去工		式	1		663,191				
構造物取壊し工		式	1		554,951				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	8	643.9	5,151			単-14号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	1,000	549.8	549,800			単-15号	
運搬処理工		式	1		108,240				
殻運搬	アスファルト殻	m3	40	1,531	61,240			単-16号	
殻処分	アスファルト殻	m3	40	1,175	47,000			単-17号	
仮設工		式	1		159,200				
交通管理工		式	1		159,200				

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川古志地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	10	15,920	159,200			単-18号	
直接工事費		式	1		8,151,871				
共通仮設費		式	1		1,340,000				
共通仮設費		式	1		132,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		132,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,208,000				
純工事費		式	1		9,491,871				
現場管理費		式	1		4,598,000				
工事原価		式	1		14,089,871				
一般管理費等		式	1		3,010,129				
工事価格		式	1		17,100,000				
消費税相当額		式	1		1,710,000				

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	整地 埋土	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	123.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	123.3	123.3	CB210610	
計						123.3		
単価						123.3	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	1	1,712	1,712	CB210110	
計						1,712		
単価						1,712	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226	226	CB210020	
計						226		
単価						226	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	311.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	311.5	311.5	CB210100	
計						311.5		
単価						311.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	155	155	CB410010	
計						155		
単価						155	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 110mm	単位	m2	数量	1	単価	762.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		110mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	762.5	762.5	CB410030	
計						762.5		
単価						762.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 70mm	単位	m2	数量	1	単価	697.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 70mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	697.4	697.4	CB410040	
計						697.4		
単価						697.4	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,730	1,730	CB410260	
計						1,730		
単価						1,730	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,942	1,942	CB210030	
計						1,942		
単価						1,942	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,416	3,416	CB210410	
計						3,416		
単価						3,416	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	プレキャストU型側溝 1号	L=2000mm、BF500、撤去・再設置	単位	m	数量	1	単価	5,159
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	5,159	5,159	WB821410 単- 19号		
計					5,159			
単価					5,159	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	1号水路嵩上	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,970
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		0.525	38,950	20,448.75		CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²		7	7,904	55,328		CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t		0.016	170,800	2,732.8		WB810010 単一 20号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔		40	585	23,400		CB224410
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m ²		1.5	4,519	6,778.5		CB224250
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10	m ²		0.053	3,827	202.83		CB224710
止水板	CF (塩ビ製) 200*5	m		0.3	2,640	792		CB224810
計						109,682.88		
単価						10,970	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	応急作業		単位	式	数量		単価	201,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	労務費		式	1		200,940	WYB00001 単- 21号	
	計					200,940		
	単価					201,000	円/式	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	643.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	643.9	643.9	CB430510	
	計					643.9		
	単価					643.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	549.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	549.8	549.8	CB430310	
計						549.8		
単価						549.8	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,531	1,531	CB227010	
計						1,531		
単価						1,531	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	1,175
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1	1,175	1,175	WB020051 単- 22号
計							1,175	
単価							1,175	円/m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,920
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B				人日	1	15,920	15,920	WB010212 単- 23号
計							15,920	
単価							15,920	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	5,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,252.32	32,523		
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	1,906.53	19,065		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					51,590		
	単価					5,159	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	170,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	103,000	106,090			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,661.88	64,661			
諸雑費 (まるめ)		式	1		49			
計					170,800			
単価					170,800	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	労務費		単位	式	数量		単価
						1	200,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	10	20,094	200,940	
計						200,940	
単価						200,940	円/式

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価
						100	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻	m ³	100	1,175	117,500	
計						117,500	
単価						1,175	円/m ³

