

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度宍道湖松江地区整備工事
工事地名	島根県松江市千鳥町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	出雲河川事務所 流域治水課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3661010002	1 4) 単価適用年月	2026年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	106日間 自 令和 8年10月16日 (当初) 至 令和 9年 1月29日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	島根県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	松江	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	斐伊川	2 2) 処 分 費 等	126,900
		2 3) 公 告 日	令和 8年 7月14日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和8年度宍道湖松江地区整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		17,160,479				
付帯道路工		式	1		11,750,854				
アスファルト舗装工 (ICT) 天端保護 (A)		式	1		5,662,054				
下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)	再生クワッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	555	761.9	422,854				単-1号
表層 (車道・路肩部)	脱色密粒度As (13) 舗 装厚 40mm 3.0m超	m2	555	9,440	5,239,200				単-2号
アスファルト舗装工 天端保護 (B)		式	1		6,088,800				
表層 (車道・路肩部)	脱色密粒度As (13) 舗 装厚 40mm 3.0m超	m2	645	9,440	6,088,800				単-3号
付属物設置工		式	1		2,093,930				
護岸付属物工		式	1		2,093,930				
地先境界ブロック 1号	A種 (120×120×600)	m	200	5,107	1,021,400				単-4号
ブイロープ		m	48	13,160	631,680				単-5号
樹脂ふとんかご	ポリエステルモノフィラメント製 0. 5m×1.0m×1.0m 詰石: 割栗石150~200	基	5	88,170	440,850				単-6号

設計内訳書

工事名	令和8年度宍道湖松江地区整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
構造物撤去工		式	1		507,735				
構造物取壊し工		式	1		299,538				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m以下	m2	540	554.7	299,538				単-7号
運搬処理工		式	1		208,197				
殻運搬	アスファルト殻	m3	27	3,011	81,297				単-8号
殻処分	アスファルト殻	m3	27	4,700	126,900				単-9号
仮設工		式	1		2,807,960				
工事用道路工		式	1		2,189,160				
敷鉄板	22×1,524×3,048 (mm) 設置・撤去	m2	176	985	173,360				単-10号
大型土のう	1t土のう 丸型φ110cm×108cm 製作・設置・撤去	袋	80	11,410	912,800				単-11号
土のう	普通土のう 製作・積立・撤去	袋	1,000	1,103	1,103,000				単-12号
交通管理工		式	1		618,800				

設計内訳書

工事名	令和8年度宍道湖松江地区整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	34	18,200	618,800			単-13号	
直接工事費		式	1		17,160,479				
共通仮設費		式	1		4,745,463				
共通仮設費		式	1		1,442,463				
運搬費		式	1		395,463				
仮設材運搬費		t	61	6,483	395,463			単-14号	
技術管理費		式	1		623,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		623,000			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		424,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,303,000				
純工事費		式	1		21,905,942				
現場管理費		式	1		8,836,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度宍道湖松江地区整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		30,741,942			
一般管理費等			式	1		6,468,058			
工事価格			式	1		37,210,000			
消費税相当額			式	1		3,721,000			
工事費計			式	1		40,931,000			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	モータクレーダ	式	1		623, 000			WB010510 単一 28号
合 計					623, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価 761.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）（I C T）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30	m 2	1	761.9	761.9	CB410080	
計						761.9		
単価						761.9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	表層(車道・路肩部)	脱色密粒度As(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 9,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート(各種) 全ての費用	m 2	1	9,440	9,440	CB410260	
計						9,440		
単価						9,440	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	表層(車道・路肩部)	脱色密粒度As(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		9,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート(各種) 全ての費用	m 2	1	9,440	9,440	CB410260	
計						9,440		
単価						9,440	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	地先境界ブロック 1号	A種(120×120×600)	単位	m	数量		単価	
						1		5,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 A種(120×120×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	5,107	5,107	CB422520	
計						5,107		
単価						5,107	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	パイロープ		単位	m	数量	48	単価	13, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロープ設置			m	48	581. 1	27, 892. 8	WYB00003 単一 15号	
フロート付ロープ (ホリエスチル製スパンロープ 白・フールライン入り			式	1		550, 000		
径14mm 両端折径300mmアイ加工 塩化ビニル発砲体製フロート								
浮力6. 0kg 1m間隔33個取付)								
ロングリングチェーン(ドブメッキ 13mm×2. 0m)			本	5	7, 090	35, 450		
ネジシャックル(ドブメッキ 12mm)			個	10	260	2, 600		
アイナット (SUS M20)			個	2	3, 370	6, 740		
接着系あと施工ボルト(SUS ねじ切り片面カット			本	2	918	1, 836		
M20×170L)								
接着系あと施工アンカー(カプセル径19mm×205mm			本	2	1, 640	3, 280		
使用ボルトM20 非スチレン系樹脂)								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-5号	パイプ		単位	m	数量	48	単価	13, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネジジャックル(SUS 16mm)			個	2	1, 930	3, 860		
計						631, 658. 8		
単価						13, 160	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	樹脂ふとんかご	ポリエステルフィラメント製 0. 5m×1. 0m×1. 0m 詰石：割栗石150～200	単位	基	数量	1	単価	88, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂ふとんかご設置 (0. 5m×1. 0m×1. 0m)			基	1	29, 080	29, 080	WYB00022 単一 16号	
樹脂ふとんかご (ポリエステルフィラメント製			基	1	56, 000	56, 000		
0. 5m×1. 0m×1. 0m)								
割栗石		1 5 0 - 2 0 0 m m	m 3	0. 475	6, 500	3, 087. 5		
計						88, 167. 5		
単価						88, 170	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m以下	単位	m2	数量	1	単価	554. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	554. 7	554. 7	CB430310	
計						554. 7		
単価						554. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12. 0km以下 全ての費用	m 3	1	3, 011	3, 011	CB227010	
計						3, 011		
単価						3, 011	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 700	4, 700	WB020051 単一 17号	
計						4, 700		
単価						4, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	敷鉄板	22×1, 524×3, 048 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	
						175. 6		985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	175. 6	381	66, 903. 6	WB253610 単一 18号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048 (mm) 無 47日 無 有	枚	38	2, 791	106, 058	WB253630 単一 19号	
計						172, 961. 6		
単価						985	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	大型土のう	1t土のう 丸型φ110cm×108cm 製作・設置・撤去	単位	袋	数量	100	単価	11, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 1t土のう 丸型φ110cm×108cm 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	100	8, 499	849, 900	WB252730	単一 20号
	以上設置							
	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	100	900. 5	90, 050	WB252730	単一 21号
	土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	83. 333	2, 282	190, 165. 9	CB210110	
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	83. 333	125. 5	10, 458. 29	CB210610	
	以上撤去							
	計					1, 140, 574. 19		
	単価					11, 410	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	土のう	普通土のう 製作・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	1, 103
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう積工	製作・積立 小口並べ 普通	m 2	5. 882	12, 550	73, 819. 1	WB252620 単一 22号	
	以上設置							
	土のう積工	撤去 小口並べ	m 2	5. 882	5, 369	31, 580. 45	WB252620 単一 23号	
	土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	2	2, 282	4, 564	CB210110	
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	2	125. 5	251	CB210610	
	以上撤去							
	計					110, 214. 55		
	単価					1, 103	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 200	18, 200	WB010211 単一 24号	
計						18, 200		
単価						18, 200	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	仮設材運搬費		単位	t	数量	61	単価	6, 483
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 0.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	30. 5	4, 530	138, 165	WB010020 単一 25号	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 0.3km 12m以内 冬期割増 無	t	30. 5	5, 436	165, 798	WB010020 単一 26号	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	61	1, 500	91, 500	WB010030 単一 27号	
	計					395, 463		
	単価					6, 483	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-15号	パイロープ設置		単位	m	数量	10	単価	581. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	25, 900	1, 295		
特殊作業員			人	0. 05	24, 100	1, 205		
普通作業員			人	0. 1	19, 700	1, 970		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		1, 341		
計						5, 811		
単価						581. 1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	樹脂ふとんがご設置 (0. 5m×1. 0m×1. 0m)		単位	基	数量	5	単価	29, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25, 900	25, 900		
特殊作業員			人	1	24, 100	24, 100		
普通作業員			人	2	19, 700	39, 400		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]		排ガス第2次 0. 8m3 2. 9t吊	日	1	49, 130	49, 130	WYB00023 単一 29号	
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		6, 870		
計						145, 400		
単価						29, 080	円／基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	25, 900	7, 640		
とび工			人	0. 295	28, 000	8, 260		
普通作業員			人	0. 295	19, 700	5, 811		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	54, 300	16, 018	WK250590 単一 30号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		371		
計						38, 100		
単価						381	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 47日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2, 791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	2, 021	2, 021		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 791		
単価						2, 791	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	大型土のう工	製作・設置 1t土のう 丸型 φ110cm×108cm 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	8, 499
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 294	25, 900	7, 614		
	特殊作業員		人	0. 294	24, 100	7, 085		
	普通作業員		人	0. 294	19, 700	5, 791		
	1t土のう	丸型 φ110cm×108cm	袋	10	1, 200	12, 000		
	購入土	ほぐし土	m 3	10	3, 950	39, 500		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	43, 550	12, 803	WK250500 単一 31号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		197		
	計					84, 990		
	単価					8, 499	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	900. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087	25, 900	2, 253		
特殊作業員			人	0. 087	24, 100	2, 096		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	53, 330	4, 639	WK250500 単一 32号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		17		
計						9, 005		
単価						900. 5	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	土のう積工	製作・積立 小口並べ 普通	単位	m 2	数量	10	単価	12, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		地山土	m 3	3. 4	4, 740	16, 116		
土のう		62×48cm(普通)	袋	170	19	3, 230		
土木一般世話役			人	0. 34	25, 900	8, 806		
普通作業員			人	4. 93	19, 700	97, 121		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 3%			式	1		227		
計						125, 500		
単価						12, 550	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	土のう積工	撤去 小口並べ	単位	m 2	数量		単価	
						10		5, 369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 72	19, 700	53, 584		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		106		
計						53, 690		
単価						5, 369	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18, 200	18, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 200		
単価						18, 200	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 0.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,530	4,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,530		
単価						4,530	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 0.3km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	
						1		5,436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	5,436	5,436		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,436		
単価						5,436	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し（片道分）	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	システム初期費（I C T）	モータグレーダ	単位	式	数量		単価	
						1		623, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623, 000		
計						623, 000		
単価						623, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	排ガス第2次 0. 8m3 2. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	49, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油		小型ローリー・パトロール給油 2～4k1積載車	L	87	152	13, 224	WYB00001	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	供用日	1	12, 200	12, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						49, 130		
単価						49, 130	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	119	152	18, 088		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 800	12, 508		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						54, 300		
単価						54, 300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	43, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 700	23, 700		
	軽油		L	63	152	9, 576		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	バケット容量0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t吊	日	1. 28	8, 020	10, 265		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					43, 550		
	単価					43, 550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-32号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	53, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	101	152	15, 352		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 21	11, 800	14, 278		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53, 330		
単価						53, 330	円／日	